


Pohled P4




Neodpovídá měřítku.

Pohled P6



Neodpovídá měřítku.

Pohled P5



Neodpovídá měřítku.



POZNÁMKY:  
- OTVORY PO STROPNÍCH TRÁMECH, RESP. DŘEVĚNÝCH PRVÍCH A ODVODŇOVACÍ KANÁLKY BUDOU ZACHOVÁNY

POZNÁMKA 1  
- DEGRADOVANÉ A NESOUDRŽNÉ ZDIVO (ZEJMÉNA KORUNA ZDI), BUDE V NUTNÉM ROZSAHU (CCA 10 cm SHORA) ROZEBRÁNO A NÁSLEDNĚ ZPĚTNĚ VYZDĚNO Z PŮVODNÍHO MATERIÁLU - KAMENE STEJNÉHO DRUHU, BARVY A VELIKOSTI JAKO JE KÁMEN STÁVAJÍCÍ, TZN. POCHÁZEJÍCÍHO Z ROZEBRANÝCH K-CÍ, NEBO Z KAMENE NALEZENÉHO POD ZDÍ, NA MALTU O PEVNOSTI V TLAKU 5,0 MPa. VĚTŠÍ SPÁRY ZDIVA BUDOU VYKLÍNOVÁNY MENŠÍMI KAMENY. OPRAVOVANÁ KORUNA ZDI BUDE KOPÍROVAT PŮVODNÍ TVAR KORUNY ZDI.

POZNÁMKA 2  
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO BUDE DŮKLADNĚ OČIŠTĚNO A NÁSLEDNĚ HLOUBKOVĚ VYSPÁROVÁNO MALTOU S PEVNOSTÍ V TLAKU 5,0 MPa. MALTA NEBUDE PŘETAHOVÁNA PŘES LÍC KAMENE. MALTA BUDE OBSAHOVAT TAKOVÉ PŘÍSADEY, ABY VE SVĚM VÝSLEDNĚM (ZASCHLÉM) STAVU BYLA ZABARVENA JAKO OKOLNÍ ZACHOVALÉ MALTOVÉ POJIVO. POVRCH SPÁR BUDE POTÉ ZDRSNĚN (KARTÁČOVÁNÍM).

POZNÁMKA 3  
- KAVERNY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU DOZDĚNY Z PŮVODNÍHO KAMENNÉHO MATERIÁLU - Z KAMENE STEJNÉHO DRUHU, BARVY A VELIKOSTI JAKO JE KÁMEN STÁVAJÍCÍ, TZN. POCHÁZEJÍCÍHO Z KAMENE NALEZENÉHO POD ZDÍ, ČI VYTĚŽENÉHO Z NÁVALŮ V BLÍZKÉM OKOLÍ, NA MALTU O PEVNOSTI V TLAKU 5,0 MPa. DOZDÍVKY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM SKRYTÝMI OCELOVÝMI TRNY (Ø20 v rastru 0,6 x 0,6 m na chem. kotvu). PRVKY ZDIVA BUDOU KLADENY VE STEJNÉM SMYSLU, JAKO V OKOLNÍCH ČÁSTECH ZACHOVALÉHO ZDIVA.

LEGENDA:

-  DOZDÍVKY - PŮVODNÍ KAMENNÝ MATERIÁL NA MALTU O PEVNOSTI 5,0 MPa
-  ZPEVNĚNÍ KORUNY ZDIVA

AC — projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. Čeleda	Ing. Holoubek	2568/92	Místo:	Znojmo
ZŘÍCENINA HRADU CORNŠTEJN - SANACE PILÍŘE A ZDI - HAVÁRIE k. ú. Bitov, parc. č. 68			Zakázka č.:	
			Datum:	VI/2017
Investor: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Přemyslovců 129/8, 66902 Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: POHLEDY - VNITŘNÍ PLÁŠŤ STĚNY			1:100	03