



Pohled P1



Neodpovídá měřítku.

Pohled P2




POZNÁMKY:
- OTVORY PO STROPNÍCH TRÁMECH, RESP. DŘEVĚNÝCH PRVÍCH A ODVODŇOVACÍ KANÁLKÝ BUDOU ZACHOVÁNY

POZNÁMKA 1
- DEGRADOVANÉ A NESOUDRŽNÉ ZDIVO (ZEJMÉNA KORUNA ZDI), BUDE V NUTNÉM ROZSAHU (CCA 10 cm SHORA) ROZEBRÁNO A NÁSLEDNĚ ZPĚTNĚ VYZDĚNO Z PŮVODNÍHO MATERIÁLU - KAMENE STEJNÉHO DRUHU, BARVY A VELIKOSTI JAKO JE KÁMEN STÁVAJÍCÍ, TZN. POCHÁZEJÍCÍHO Z ROZEBRANÝCH K-CÍ, NEBO Z KAMENE NALEZENÉHO POD ZDÍ, NA MALTU O PEVNOSTI V TLAKU 5,0 MPa. VĚTŠÍ SPÁRY ZDIVA BUDOU VYKLÍNOVÁNY MENŠÍMI KAMENY. OPRAVOVANÁ KORUNA ZDI BUDE KOPIROVAT PŮVODNÍ TVAR KORUNY ZDI.

POZNÁMKA 2
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO BUDE DÚKLADNĚ OČIŠTĚNO A NÁSLEDNĚ HLOUBKOVĚ VYSPÁROVÁNO MALTOU S PEVNOSTÍ V TLAKU 5,0 MPa. MALTA NEBUDE PŘETAHOVÁNA PŘES LÍC KAMENE. MALTA BUDE OBSAHOVAT TAKOVÉ PŘÍSADY, ABY VE SVÉM VÝSLEDNĚM (ZASCHLÉM) STAVU BYLA ZABARVENA JAKO OKOLNÍ ZACHOVALÉ MALTOVÉ POJIVO. POVRCH SPÁR BUDE POTÉ ZDRSNĚN (KARTÁČOVÁNÍM).


POZNÁMKA 3
- KAVERNY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU DOZDĚNY Z PŮVODNÍHO KAMENNÉHO MATERIÁLU - Z KAMENE STEJNÉHO DRUHU, BARVY A VELIKOSTI JAKO JE KÁMEN STÁVAJÍCÍ, TZN. POCHÁZEJÍCÍHO Z KAMENE NALEZENÉHO POD ZDÍ, ČI VYTĚŽENÉHO Z NÁVALŮ V BLÍZKÉM OKOLÍ, NA MALTU O PEVNOSTI V TLAKU 5,0 MPa. DOZDÍVKY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM SKRYTÝMI OCELOVÝMI TRNY (Ø20 v rastru 0,6 x 0,6 m na chem. kotvu). PRVKY ZDIVA BUDOU KLADENY VE STEJNÉM SMYSLU, JAKO V OKOLNÍCH ČÁSTECH ZACHOVALÉHO ZDIVA.

Pohled P3





Neodpovídá měřítku.

DET.1
1:50



LEGENDA:

-  DOZDÍVKY - PŮVODNÍ KAMENNÝ MATERIÁL NA MALTU O PEVNOSTI 5,0 MPa
-  ZPEVNĚNÍ KORUNY ZDIVA

AC — projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. Čeleda	Ing. Holoubek	2568/92	Místo:	Znojmo
ZŘÍČENINA HRADU CORNŠTEJN - SANACE PILÍŘE A ZDI - HAVÁRIE			Zakázka č.:	
k. ú. Bitov, parc. č. 68			Datum:	VI/2017
Investor: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Přemyslovců 129/8, 66902 Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: POHLEDY - VNĚJŠÍ PLÁŠT STĚNY			1:100	02