

Stavba: Vysprávky 2017 Vyškov + Slavkov u Brna

Objekt: **Vysprávky 2017 Vyškov + Slavkov u Brna**

Rozpočet: Vysprávky 2017 Vyškov + Slavkov u Brna**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:**

Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysprávky 2017
Vyškov + Slavkov u Brna

Objekt:
Vysprávky 2017
Vyškov + Slavkov u Brna

Rozpočet:
Vysprávky 2017
Vyškov + Slavkov u Brna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113154224		<p>Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase</p> <p>odvoz na skládku SÚS "Letiště" Vyškov a skládka SÚS "Cihelna" Slavkov u Brna</p> <p>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm</p> <p>1166=1 166,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <ol style="list-style-type: none"> V cenách jsou započteny i náklady na: <ol style="list-style-type: none"> vodu pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů, naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na: <ol style="list-style-type: none"> nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: <ol style="list-style-type: none"> na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 	M2	1 166,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vysprávky 2017

Vyškov + Slavkov u Brna

Objekt:
Vysprávky 2017

Vyškov + Slavkov u Brna

Rozpočet:
Vysprávky 2017

Vyškov + Slavkov u Brna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
2	573231111		<div> <div> Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 </div> <div> Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 2332=2 332,000 [A] </div> </div>	M2	2 332,000		
3	577144111		<div> <div> Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu </div> <div> Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 1166=1 166,000 [A] </div> <div> Technická specifikace: Poznámky: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. </div> </div>	M2	1 166,000		
4	577145112		<div> <div> Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu </div> <div> Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 1166=1 166,000 [A] </div> <div> Technická specifikace: Poznámky: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. </div> </div>	M2	1 166,000		
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysprávky 2017 Vyškov + Slavkov u Brna
 Objekt: Vysprávky 2017 Vyškov + Slavkov u Brna
 Rozpočet: Vysprávky 2017 Vyškov + Slavkov u Brna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	913901111	R	Pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě. Vše v režii zhotovitele. I=1,000 [A]	KPL	1,000		
6	919122132		Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm 324=324,000 [A]	M	324,000		
			Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.				
7	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km odvoz na skládku SÚS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost	T	279,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Vysprávky 2017

Vysprávky 2017

Vysprávky 2017

Vyškov + Slavkov u Brna

Vyškov + Slavkov u Brna

Vyškov + Slavkov u Brna

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do 1 km 1166*0,1*2,4=279,840 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.				
8	997221579	R	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot odvozná vzdálenost na skládku SÚS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1166*0,1*2,4=279,840 [A] 279,84*8=2 238,720 [B] Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.	tkm	2 238,720		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: