




PŮDORYS 3.NP - výměna oken a zateplení fasády II.
M 1:100



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- tepelná izolace – XPS/EPS
- zateplené otvory – CPP
- PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLÁDACÍ LÍŠTÍ

Poznámka:
– po osazení nových výplní otvorů je nutné
– zpravit vnitřní osvětlení
– spára mezi okenním rámem a stavební
konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazeny
parotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásy
– zateplení soklu stavby XPS tl. 100 mm
– zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm –
– $\lambda_{max}=0,039$ W/mk
– zateplení osvětlení otvorů XPS tl. 30 mm
– zateplení parapetu oken XPS ve spádě
– zateplení fasády bude založeno na kovové
základnici liště pásem z MW do výšky 900mm nad
líštu
– v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je
nutné vložit dilatační profil dle daného
zateplovacího systému
– hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně
bude totožná s hloubkou již vyměněných výplní !!!
– k upřesnění odstínů fasádních omítek a
mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele
stavby, případně v průběhu udržovací práce
– případné nejasnosti v průběhu realizace budou
řešeny dodatekem stavby na základě konzultace s
generálním projektantem
– rozměry všech výplní otvorů budou před
započítáním výroby doměřeny na stavbě !!!
– suterén objektu ze zadní strany – pohled 11 až 19 –
PROVĚTRÁVANÁ SOKLOVÁ FASÁDA !!!
zateplení v horní části soklu v šířce pásu 500 mm – EPS-F
tl. 100 mm, CETRIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



Vedoucí projektu: Mgr. et Bc. Alice Egnerová	Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Buček	Vypracoval: Ing. Kateřina Pilhalová Michal Nagy	Ing. Zdeněk Buček Projektová činnost ve výstavbě Ulička 14, 623 00 Brno IČO: 13418882
Investor: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01			Úč. : +420 606 761 371 e-mail : zsbu@zsbu.cz
Název stavby: Gymnázium a SOŠZE Vyškov - - Snížení energetické náročnosti budovy			stupeň: DPS
Část: D1.1-Architektonicko stavební řešení			č. zakázky: 123 / 2017
Název výkresu: Půdorys 3.NP - výměna oken a zateplení fasády II.			datum: 03 / 2017
			mřítko: 1:100
			číslo výkresu: 09

Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně užívat.