


PŮDORYS 2.NP - výměna oken a zateplení fasády III.

M 1:100





- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
 - tepelná izolace - XPS/EPS
 - zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm
- PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLÁDACÍ LIŠTU

Poznámka:

- po osazení nových výplní otvorů je nutné zapravit vnitřní ostění
- spára mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazeny parotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásy
- zateplení soklu stavby XPS tl. 100 mm
- zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm - $\lambda_{max}=0,039 \text{ W/mK}$
- zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm
- zateplení parapetu oken XPS ve spádu
- zateplení fasády bude založeno na kovové základní liště pásu z MW do výšky 900mm nad lištu
- v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému
- hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměřených výplní !!!
- k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dajce až po výběru dodavatele stavby, případně v průběhu udržovacích prací
- případné nejasnosti v průběhu realizace budou řešeny dodavatelem stavby na základě konzultace s generálním projektantem

- rozměry všech výplní otvorů budou před započítáním výroby doměřeny na stavbě !!!
- suterén objektu ze zadní strany - pohled 11 až 19 - PROVĚTRÁVANÁ SOKLOVÁ FASÁDA !!!
- zateplení v horní části soklu v šířce pásu 500 mm - EF tl. 100 mm, CETRTIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Buček Projektová činnost ve výstavbě Ulička 14, 623 00 Brno IČO: 13418882 t.č.: +420 606 701 371 e - mail: zd.bucek@projekcebucek.cz	
Mgr. et Bc. Alice Egnerová	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Kateřina Plíhalová		
Mgr. et Bc. <i>Alice Egnerová</i>	<i>Zdeněk Buček</i>	Michal Nagy		
Investor: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvk. organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01				
Název stavby: Gymnázium a SOŠZE Vyškov - - Snížení energetické náročnosti budovy			stupeň:	DPS
			č. zakázky:	123 / 2017
			datum:	03 / 2017
Část: D1.1-Architektonicko stavební řešení			měřítko:	1:100
Název výkresu: Půdorys 2.NP - výměna oken a zateplení fasády III.			číslo výkresu:	07
Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. © Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.				