




PŮDORYS 1.NP - výměna oken a zateplení fasády I.
M 1:100



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
 - tepelná izolace – XPS/EPS
 - zazdžené otvory – CPP
- PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLÁDACÍ LÍŠŤU

Poznámka:
– po osazení nových výplní otvorů je nutné zapravit vnitřní ostění
– spára mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazeny parotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásy
– zateplení soklu stavby XPS tl. 100 mm
– zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm – $\lambda_{max}=0,039$ W/mK
– zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm
– zateplení parapetu oken XPS ve spádu
– zateplení fasády bude založeno na kovové základní liště pásem z MW do výšky 900mm nad lištu
– v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému
– hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměněných výplní !!!
– k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele stavby, případně v průběhu udržovacích prací
– případné nejasnosti v průběhu realizace budou řešeny dodavatelem stavby na základě konzultace s generálním projektantem
– rozměry všech výplní otvorů budou před započítáním výroby doměřeny na stavbě !!!
– suterén objektu ze zadní strany – pohled 11 až 19 – PROVĚTRÁVANÁ SOKLOVÁ FASÁDA !!!
zateplení v horní části soklu v šířce pásu 500 mm – EPS-F tl. 100 mm, CEITRIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Buček Projektová činnost ve výstavbě Ulička 14, 623 00 Brno IČO: 13418882 I.Č. : +420 606 761 371 e - mail : zd.bucek@projkezbucek.cz	
Mgr. et Bc. Alice Egnerová	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Kateřina Plihalová		
Mgr. et Bc. <i>Cipr</i>	<i>by</i>	Michal Nagy		
Investor: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01			Název stavby:	stupeň:
- Snížení energetické náročnosti budovy			Gymnázium a SOŠZE Vyškov -	DPS
			Část:	č. zakázky:
Půdorys 1.NP - výměna oken a zateplení fasády I.			D1.1-Architektonicko stavební řešení	123 / 2017
			Název výkresu:	datum:
			Číslo výkresu:	03 / 2017
			měřítka:	1:100
			číslo výkresu:	02

Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.