






PŮDORYS 1.NP - výměna oken a zateplení fasády III.  
M 1:100





LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
 BOURANÉ KONSTRUKCE  
 NOVÉ KONSTRUKCE  
     tepelná izolace – XPS/EPS  
     zazděné otvory – CPP  
 PÁS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZÁKLADACÍ LIŠTŮ

Poznámka:

- ### Poznámka:
- po osazení nových výplní otvorů je nutné zapřavit vnitřní ostění
  - spára mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dále budou osazeny parotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásy
  - zateplení soklu stavby XPS tl. 100 mm
  - zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm –  $\lambda_{max}=0,039 \text{ W/mK}$
  - zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm
  - zateplení parapetu oken XPS ve spádě
  - zateplení fasády bude založeno na kovové základovací liště pásem z MW do výšky 900mm nad lištu
  - v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému
  - hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměněných výplní !!!
  - k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele stavby, případně v průběhu udržovacích prací



Vedoucí projektu:		Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Buček	
Mgr. et Bc. Alice Egnerová		Ing. Zdeněk Buček	Ing. Kateřina Pihlová	Projektová činnost ve výstavbě	
Mgr. et Bc. <i>Cyprián</i>		<i>422</i>	Michal Nagy	Ulička 14, 623 00 Brno	
Investor:		Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01		IČO: 13418882	
				t.č.: +420 606 761 371 e-mail: zd.bucek@projektebucek.cz	
Název stavby:			stupeň:	DPS	
Gymnázium a SOŠZE Vyškov - - Snížení energetické náročnosti budovy			č. zakázky:	123 / 2017	
			datum:	03 / 2017	
Část:			měřítko:	1:100	
D1.1-Architektonicko stavební řešení					
Název výkresu:			číslo výkresu:	<b>04</b>	
Půdorys 1.NP - výměna oken a zateplení fasády III.					

Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. ©  
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.