


PŮDORYS 3.NP - výměna oken a zateplení fasády III.
M 1:100





LEGENDA:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- tepelná izolace – XPS/EPS
- zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm
- PAS ZATEPLENÍ Z MW DO VÝŠKY 900MM NAD ZAKLADACÍ LIŠTU

Poznámka:

- po osazení nových výplní otvorů je nutné zapracovat vnitřní ostění
- spára mezi okením rámem a stavební konstrukcí bude vyplněna, dle budou osazeny porotěsné (vnitřní) a paropropustné (vnější) pásy
- zateplení soklu stávající XPS tl. 100 mm
- zateplení fasády z EPS 70F tl. 140 mm
- $\lambda_{max}=0,039 \text{ W/mK}$
- zateplení ostění otvorů XPS tl. 30 mm
- zateplení parapetu oken XPS ve spádě
- zateplení fasády bude zdivoženo na kovové základací liště pásem z MW do výšky 900mm nad lištu
- v místě napojení jednotlivých bloků na sebe je nutné vložit dilatační profil dle daného zateplovacího systému
- hloubka osazení nových výplní otvorů ve stěně bude totožná s hloubkou již vyměňovaných výplní !!!
- k upřesnění odstínů fasádních omítek a mozaikové omítky dojde až po výběru dodavatele stávající, případně v průběhu realizace budou řešeny dodatečně stávající na základě konzultace s generálním projektantem

- rozměry všech výplní otvorů budou před započítáním výroby doměřeny na stavbě !!!
- suterén objektu ze zadní strany – pohled 11 až 19 – PROVĚTRÁVANÁ SOKLOVÁ FASÁDA !!!
- zateplení v horní části soklu v šířce pásu 500 mm – EPS-F tl. 100 mm, CETRIS desky na SDK konstrukci, tl. 16 mm



Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Buček
Mgr. et Bc. Alice Eignerová	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Kateřina Pilnálová	Projektová činnost ve výstavbě
Mgr. et Bc. <i>Čepel</i>	<i>Čepel</i>	Michal Nagy	Ulička 14, 623 00 Brno
Investor:	Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01	Č. zakázky:	123 / 2017
Název stavby:	Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, Komenského nám. 16/5, 682 01	datum:	03 / 2017
- Snížení energetické náročnosti budovy		číslo výkresu:	10
D1.1-Architektonicko stavební řešení			
Název výkresu			
Půdorys 3.NP - výměna oken a zateplení fasády III.			

Tato dokumentace používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originální dokumentace a návrh řešení jsou majetkem autora. ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.