


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- HLAVNÍ VYTÝČOVACÍ PŮDORYSNÝ BOD

- stávající obvodové zdivo
- stávající schodiště nebude instalací plošiny dotčeno
- pojezdová vodítka kabiny zdižné plošiny
- hydraulický píst
- na podlaze po vybourání stropu doložit dlažbu dle stávající
- opláštění šachty zdvižné plošiny z ocelových rámu zasklených bezpečnostním sklem
- kabina zdvižné plošiny, 1stěna kabiny plná s ovladači
- otevírání dveří přizpůsobit stávajícímu schodišťovému stupni (případně upravit)

LEGENDA ZNAČENÍ

- ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ JSOU PŘEVZATY Z PASPORTIZACE BUDOV, ZPRACOVATEL PROKANT LETOVICE, 04-2009
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÝCH ZDVIHŮ PLOŠINY BYLY PŘESNĚ ZAMĚŘENY
- UMÍSTĚNÍ PLOŠINY VŮČI JEDNOTLIVÝM KONSTRUKCÍM BUDOVY BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ PŮDORYSNÉHO VYTÝČENÍ (VYTÝČOVACÍ BOD JE DÁN HRANOU PODESTY VE 2.NP A BUDE PŮDORYSNĚ PROMÍTNUT DO VŠECH PODLAŽÍ BUDOVY)



±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

Jsou-li uvedeny konkrétní obchodní názvy, tak se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a je možné i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

INSTALACE SVISLÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

Místo	stávající budova č.p. 982, Hybešova 53, Boskovice, parc.č. 2021
Investor	Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, p.o., Hybešova 53, 680 01 Boskovice, IČ 62073516, DIČ CZ62073516
Stupeň	stavební řízení
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Jaromír Krejčí, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2016



TAYLORTEAM s.r.o.
Lužická 1308/16, 747 06 Opava
IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619
www.taylorteam.cz