


PŮDORYS 1.PP



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- HLAVNÍ VYTÝČOVACÍ PŮDORYSNÝ BOD

- stávající schodiště nebude instalací plošiny dotčeno
- stávající obvodové zdivo
- hydraulická centrála pro pohon plošiny v uzamykatelné plechové skříni umístěna na podlaze 1.PP vedle šachty a spojena s šachtou hydraulickým vedením (do centrály je bude přiveden elektrický přívod 230V dle požadavků výrobce)
- pojezdová vodítka kabiny zdižné plošiny
- hydraulický píst
- podlahy dobetonovat a položit keramickou dlažbou dle stávající
- nové nosné zdivo z keramických bloků tl. 300mm pevnosti P15, oboustranně omítnuto
- kabina zdižné plošiny, 1stěna kabiny plná s ovladači
- podlahy dobetonovat a položit keramickou dlažbou dle stávající
- nové nosné zdivo z plynobetonu tl. 300mm, oboustranně omítnuto
- po osazení překladu vybourat otvor a začistit jej

LEGENDA ZNAČENÍ

- ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ JSOU PŘEVZATY Z PASPORTIZACE BUDOV, ZPRACOVATEL PROKANT LETOVICE, 04-2009
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÝCH ZDVIHŮ PLOŠINY BYLY PŘESNĚ ZAMĚŘENY
- UMÍSTĚNÍ PLOŠINY VŮČI JEDNOTLIVÝM KONSTRUKCÍM BUDOVY BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ PŮDORYSNÉHO VYTÝČENÍ (VYTÝČOVACÍ BOD JE DÁN HRANOU PODESTY VE 2.NP A BUDE PŮDORYSNĚ PROMÍTNUT DO VŠECH PODLAŽÍ BUDOVY)
- ROZMĚRY ŠACHTY JSOU KÓTOVÁNY MINIMÁLNÍ PO KONEČNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV !!! (vč. OMÍTEK)



±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

Jsou-li uvedeny konkrétní obchodní názvy, tak se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a je možné i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

INSTALACE SVISLÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

Místo	stávající budova č.p. 982, Hybešova 53, Boskovice, parc.č. 2021
Investor	Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, p.o., Hybešova 53, 680 01 Boskovice, IČ 62073516, DIČ CZ62073516
Stupeň	stavební řízení
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Jaromír Krejčí, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2016



TAYLORTEAM s.r.o.
Lužická 1308/16, 747 06 Opava
IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619
www.taylorteam.cz