


ŘEZ A-A' – BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B01 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DRÁTĚVÝCH ŠATNÍCH KÓJ
- B02 ODBOURÁNÍ NADBETONÁKRY VÝŠKY CCA. 50 mm
- B03 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH LAVIC, KOVOVÉ PODNOŽE
- B04 DEMONTÁŽ UMÝVADEL
- B05 OSEKÁNÍ OBKLADU
- B06 VYBOURÁNÍ PODLAHY V CELE PLOŠE ŠATEN A ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ VRSTVY ZEMINY
- B07 VYHLoubENÍ JAMY PRO ČASOVOU SCHRAŇKU
- B08 DEMONTÁŽ SDK OPLAŠTĚNÍ ROZVODU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ VRSTVA S NAŠLAPNOU VRSTVOU Z LITÉHO TERACA
- DEGRADOVANÁ STÁVAJÍCÍ ZEMINA

POZNÁMKY

- ROZSAH DEGRADACE PODKLADNÍ ZEMINY URČÍ GEOLOG PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAHY, URČÍ TAKÉ KONKRÉTNÍ TYP A MOCNOST NOVÉHO PODSTYPU
- PROBĚHNĚ OŠKRABÁNÍ OMÝVATELNÉ BARVY ZE ZDÍ, CCA. 75 m²
- V PODLAZE VEDE PRÁVĚPODOBNĚ 5 VYPLECHOVANÝCH KANÁLŮ PRO ROZVODY TOPENÍ V CELKOVÉ DÉLCE CCA. 65 m, PRŮŘEZ 300x500 mm, ROZVODY JSOU JIŽ NEFUNKČNÍ, BUDOU DEMONTOVÁNY VČ. KANÁLŮ VE KTERÝCH JSOU VEDENY

–3,200 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA V PROSTORU ŠATEN

Projektant akce:	Ing. arch. Ondřej Skálda	Poré:	
Projektant dílu:	Ing. arch. Ondřej Skálda		
Zpracovatel:	Ing. arch. Ondřej Skálda		
Investor:	Gymnázium, Vědeňská 55/47, 639 00 Brno		
Stavba:	REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU INŽENÝRSKÝCH ŠÍTÍ V PROSTORU ŠATEN	Stupeň dokumentace:	DPPS
Objekt:	Gymnázium Vědeňská Brno, ŠATNY	Datum:	10/2017
Díl:	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	Měřítko:	1:50
Název výkresu:	ŘEZ A-A' – BOURACÍ PRÁCE	Výkres:	D.1.1.b.05