



731/12

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DÍLEN SŠ STRÁŽNICE




VNITROAREÁLOVÁ KOMUNIKACE

ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'




VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV	PRŮŘEZ ŠxV[MM]	DÉLKA [MM]	POČET [KS]	OBJEM CEL. [M³]
V1	VAZNICE	120X160	9100	2	0,349
V2	VAZNICE	60X160	4600	4	0,176
S1	SLOUPEK	100X100	2450	4	0,098
S2	SLOUPEK	100X100	2350	4	0,094
K	KROKEV	60X160	5000	10	0,48
P1	PÁSEK	60X160	1260	4	0,048
R1	ROZPĚRA	100X100	1400	8	0,112
Z1	VZPĚRA	100X100	2330	8	0,186

LEGENDA HMOT

- BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA 400X400X750
- ZEMINA PŮVODNÍ
- KOTVÍCÍ PRVEK SLOUPKŮ – KOTVÍCÍ PATKA DO BETONU TYP U, 8KS
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ TL. 60MM
- PODKLADNÍ LÓŽE Z DŘCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 TL. 50MM
- KAMENIVO FRAKCE 8-16, MECHANICKY HUTNĚNÉ, TL. 150MM
- ZEMINA PŮVODNÍ

POZNÁMKA:
- DŘEVĚNÉ PRVKY PERGOLY BUDOU OHOBLOVÁNY, OBROUŠENY A OPATŘENY 3X LAZUROVACÍM LAKEM



STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DÍLEN SŠ STRÁŽNICE REALIZACE PRVKŮ ZELENĚ A MOBILIÁŘE			ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA	
J. Skácela 890, STRÁŽNICE, parcela číslo 731/12			BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA		DATUM	06/2016
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	08/16
VYPRACOVAL	ING. JAKUB VELEBA		STUPEŇ	PROJEKT
STAVEBNÍK: SŠ Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 STRÁŽNICE				
VÝKRES DŘEVĚNÉ PERGOLY			MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU 103