

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- POVRCHY STĚN BUDOU OTŘÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSPRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY

5) BUDE ZDEMONTOVÁN OCELOVÝ PRÍSTŘEŠEK OPLÁŠTĚNÝ POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI, POD DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE A NAKOTVÍ DISTANČNÍMI KOTVAMI DO FASÁDY. BUDE DOLOŽEN ATEST, ŽE POLYKARBONÁT V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEODKAPÁVA A NEODPADÁVA, JINAK BUDE POLYKARBONÁT NAHRAZEN NOVÝM S POŽADOVANÝM ATESTEM

6) KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ

7) STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE, KAMERA, ZVONKOVÉ TABLO A ELEKTRICKÉ KRABICE NA FASÁDĚ BUDOU ODPOJENY A PO DOKONČENÍ NOVE FASÁDY OPĚT NAMONTOVÁNY



11) BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, POD DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE NOVĚ ZABEDNĚNÍ DŘEVĚNÝMI PRKŇY TL. 24 mm, A NA NĚ CETRIS DESKY TL. 10mm. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE TL. 1,5mm (Broof T1), VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (ATIKA, OKAPNICE, ROHY, KOUTY, PROSTUPY ATD.)

13) BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

15) STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ BOX BUDE ZDEMONTOVÁN, PO DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE, PROVEDE SE JEHO PŘEFÓLIOVÁNÍ, TRUBNÍ PROSTUPY BOXEM BUDOU OPATŘENY PVC MANŽETAMI

21) STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM

LEGENDA

-  BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

Kreslil	Ing. F. Koliba			 Plučná 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F. Koliba				
Projektant	Ing. F. Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F. Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/20
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	6xA4
				Číslo zakázky	
				Měřítko	1/50
Obsah	Pohled SV - stávající stav a bourací práce				Číslo výkresu 9

