

## POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA JZ STRANĚ
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY

5) BUDE ZDEMONTOVÁN OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK OPLÁŠTĚNÝ POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI, POD DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE A NAKOTVÍ DISTANČNÍMI KOTVAMI DO FASÁDY. BUDE DOLOŽEN ATEST, ŽE POLYKARBONÁT V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEODKAPÁVA A NEODPADÁVA, JINAK BUDE POLYKARBONÁT NAHRAZEN NOVÝM S POŽADOVANÝM ATESTEM


13) BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

## LEGENDA

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

					
Kreslil	Ing. F.Koliba			Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F.Koliba			Datum	01/2017
Projektant	Ing. F.Koliba			Dokumentace	DSP+DPS
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba			Formát	6xA4
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Číslo zakázky	
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Měřítko	1/100
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení				
Obsah	Půdorys 2NP - stávající stav a bourací práce				Číslo výkresu 2