



POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA JZ STRANĚ
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY
- ⑤ BUDE ZDEMONTOVÁN OCELOVÝ PRÍSTŘEŠEK OPLÁŠTĚNÝ POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI, POD DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE A NAKOTVÍ DISTANČNÍMI KOTVAMI DO FASÁDY. BUDE DOLOŽEN ATEST, ŽE POLYKARBONÁT V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEODKAPÁVA A NEODPADÁVA, JINAK BUDE POLYKARBONÁT NAHRAZEN NOVÝM S POŽADOVANÝM ATESTEM
- ⑥ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- ②② VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU A ODKOPÁNÍ ZEMINY V MÍSTĚ SOKLOVÉ ČÁSTI, PO DOKONČENÍ BUDOU PLOCHY OPĚT VYBETONOVÁNY
- ②③ DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ŽLABOVEK A ODKOPÁNÍ ZEMINY V MÍSTĚ SOKLOVÉ ČÁSTI, PO DOKONČENÍ BUDOU ŽLABOVKY OPĚT OSAZENY (20 % ŽLABOVEK BUDE NAHRAZENO NOVÝMI)
- ②④ ODKOPÁNÍ ZEMINY V MÍSTĚ SOKLOVÉ ČÁSTI
- ②⑤ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z KAMENIVA A BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
- ②⑦ DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ ŽLABU FASERFIX
- ②⑧ DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ BETONOVÉ DLAŽBY
- ⑬ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

LEGENDA

- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	6xA4
Obsah	Půdorys 1NP - stávající stav a bourací práce			Číslo zakázky	
				Měřítko	1/100
					Číslo výkresu 1