

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice

Cesta k úsporám energií www.dea.cz



PROJEKTANT:	EVA TRINGELOVÁ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTOLOVAL:	ING. ZDENĚK VITULA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	EVA TRINGELOVÁ			
INVESTOR:	NEMOCNICE HUSTOPEČE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BRNĚNSKÁ 716/41, 693 01 HUSTOPEČE			
ÍČ				
MÍSTO STAVBY	BRNĚNSKÁ 716/41, 693 01 HUSTOPEČE			
ČÁST	D.1.4.a - OCHRANA PŘED BLESKEM		DATUM:	04./2016
NÁZEV STAVBY	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY D NEMOCNICE HUSTOPEČE		FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	1:100
			STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 053
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS MATERIÁLU		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 103

BLESKOSVOD

VÝPIS MATERIÁLU

Název stavby
SNÍŽENÍM ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY D NEMOCNICE HUSTOPEČE

Datum
5.04 2017

Hromosvod					
Podružný materiál	koef.	3 %			
Nosný materiál					
Hromosvod- demontáž					
Zemní práce					
Práce (ceník)					
Zednická výpomoc					
PPV		2 %			

CELKEM

HZS - Revize

BLESKOSVOD CELKEM

HROMOSVOD- - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství
210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně dodávky FeZn pr.10	m	38
210 22-0101.RT5.1	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěr na svislé svody	m	49
210 22-0101.RT3.5	Vedení svodové AlMgSi pr.8 -včetně podpěr na hřeben a dodávky vodiče AlMgSi pr.8 a podpěr	m	16
210 22-0101.RT3.6	Vedení svodové AlMgSi pr.8 - včetně podpěr na šikmou střechu a dodávky vodiče AlMgSi pr.8 a podpěr	m	52
210 22-0022.R04	Tyč jímací 1m včetně i včetně dodávky uchycení na hřeben a dodávky jím.tyče	ks	1
210 22-0022.R02	Tyč jímací 1,5m včetně i včetně dodávky izol.držáků a upevňovací objímky a dodávky jím.tyče 1,5m	ks	2
210 22-0301.R02	Svorka zkušební SZ +chranný úhelník+držák včetně dodávky	ks	7
210 22-0301.R03	Svorka hromosvodová SU včetně dodávky	ks	12
210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová SO včetně dodávky	ks	4
210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová SP1 včetně dodávky	ks	4
210 22-0352.RT1	Hloubkový zemnič včetně dodávky	ks	14
210 22-0401.RT1	Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku	ks	7

CELKEM HROMOSVOD

Měření a revize HROMOSVODU	hod	11
-----------------------------------	------------	-----------

Demontáž	hod	75
-----------------	------------	-----------

ZEMN Í PRÁCE

VÝKOP A ZÁHOZ PRO ZEMNÍCI TYČE	m	15
---------------------------------------	----------	-----------

Podružný materiál	3,0
Koef. dodávky	2,5
Koef. montáže	3,6
Koef. materiálu	1,2
Zednické výpomoci	2,0
PPV	6,0
Doprava	4,8
Přesun dodávky	3,6