

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37728 LHOTA – VJEZDOVÁ BRÁNA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Janem Všetíčkou, obchodním a finančním ředitelem

IČO 25374311
oddíl C, vložka 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

- Drobné zpoždění, které vzniklo vyhověním provozovateli veřejného osvětlení, který až u konce stavby požadoval daný typ stožárů, výložníků a svítidel s výrazně delší dodací lhůtou. Bez tohoto ústupku by provozovatel veřejného osvětlení stavbu (osvětlení) nepřevzal a stavba by se tak nezkolaudovala.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Provedené sanace neúnosného podloží stavby vjezdové brány podle technického návrhu VUT Brno odtěžením nevhodné zeminy s následným zřízením hutných vrstev kameniva s výztužnou geotextilií.
- Zvětšení plochy frézování a pokládky asfaltobetonového krytu vozovky o přímý jízdný pruh, kde projekt předpokládal ponechání původní vozovky bez úpravy.
- Změna délky elektrického vedení VO na základě zaměřená stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Předání staveniště | do 15 dnů od podpisu smlouvy |
| 2. Dokončení a předání díla vyjma GP | do 14. 11. 2017 |
| 3. Předání a převzetí GP | do 30 dnů od dokončení stavby |
- Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.011.866,12 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 20. 12. 2017


V Brně, dne 20. 12. 2017



Ing. Jan Všeticka

obchodní a finanční ředitel

INSTA CZ s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel



Ing. Tomáš Cеровský

výrobní ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

INSTA CZ

RO. 26574211
IČO: 027000001

Žerotínovo 42
777 00 Olomouc

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/37728 Lhota - vjezdová brána

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1				
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001	Příprava staveniště	35 530,00	42 991,30			42 991,30
SO 101	Komunikační úprava silnice III/37728	311 467,50	376 875,68	-1 250,00	395 282,02	853 654,42
SO 102	Dopravní značení	56 232,00	68 040,72			68 040,72
SO 401	Prodloužení veřejného osvětlení	176 602,00	213 688,42	-29 440,00		178 066,02
SO 801	Konečné terénní úpravy	8 942,60	10 820,55			10 820,55
Stavba celkem - stavební náklady celkem		588 774,10	712 416,66	-30 690,00	395 282,02	1 153 573,01

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady						
Popis		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady		19 500,00	23 595,00	-2 500,00		20 570,00
Vedlejší náklady		41 500,00	50 215,00			50 215,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		61 000,00	73 810,00	-2 500,00	0,00	70 785,00

Rekapitulace stavby souhrn		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		649 774,10	786 226,66	-33 190,00	395 282,02	1 224 358,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/37728 Lhota - vjezdová brána

Objekt: SO 101 - Komunikační úprava silnice III/37728 (sanace pláně, oprava komunikace)

JKSO:

Místo: Lhota

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2017

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

IČ: 04342381

DIČ: CZ04342381

Projektant:

Ing. Martin Smělý, VUT FAST BRNO

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

INSTA CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	395 282,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	395 282,02
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	395 282,02	83 009,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	478 291,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/37728 Lhota - vjezdová brána

Objekt: SO 101 - Komunikační úprava silnice III/37728 (sanace pláně, oprava komunikace)

Místo: Lhota

Datum: 31. 10. 2017

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Projektant: Ing. Martin Smělý, VUT FAST BR

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel: INSTA CZ s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	395 282,02
SP - Sanace pláně	287 845,43
HSV - Práce a dodávky HSV	267 673,33
1 - Zemní práce	82 284,30
2 - Zakládání	10 044,00
5 - Komunikace pozemní	175 345,03
VN - Vedlejší náklady	20 172,10
OK - Oprava komunikace	107 436,59
HSV - Práce a dodávky HSV	35 267,76
1 - Zemní práce	35 046,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221,00
VN - Vedlejší náklady	72 168,83
Celkové náklady za stavbu 1)	395 282,02

ROZPOČET

Stavba: III/37728 Lhota - vjezdová brána

Objekt: SO 101 - Komunikační úprava silnice III/37728 (sanace pláň, oprava komunikace)

Místo: Lhota

Datum: 31. 10. 2017

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Projektant: Ing. Martin Smělý, VUT FAST BR
Zpracovatel: INSTA CZ s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

395 282,02

SP - Sanace pláň

287 845,43

HSV - Práce a dodávky HSV

267 673,33

1 - Zemní práce

82 284,30

1	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	116,550	250,00	29 137,50
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapožené / zapožené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za teplost
- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpočování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků
- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štrétoých stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré namáhavé konstrukce umožňující provedení

259*0,45 116,550

Součet 116,550

2	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	221,445	240,00	53 146,80
---	---	--------	---------------------	---	---------	--------	-----------

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce

116,55*1,9 221,445

Součet 221,445

2 - Zakládání

10 044,00

3	K	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	279,000	36,00	10 044,00
---	---	--------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pokusný úsek:" 4*5		20,000		
			"plocha:" 259		259,000		
			Součet		279,000		

5 - Komunikace pozemní

175 345,03

4	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	m2	279,000	115,56	32 241,02
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"pokusný úsek:" 4*5 20,000
259 259,000
Součet 279,000

5	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	m2	279,000	142,75	39 827,14
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"pokusný úsek:" 4*5 20,000
259 259,000
Součet 279,000

6	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	m2	25,700	87,52	2 249,24
---	---	-------	---	----	--------	-------	----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

51,4*0,5 25,700
Součet 25,700

7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	538,000	187,78	101 027,63
---	---	-------	--	----	---------	--------	------------

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

"pokusný úsek:" 4*5 20,000
"plocha:" 259*2 518,000
Součet 538,000

VN - Vedlejší náklady

20 172,10

8	K	02720	přechodné dopravní značení	den	55,000	332,22	18 272,10
---	---	-------	----------------------------	-----	--------	--------	-----------

"Smluvní cena 29900 Kč / 90 dnů = 332,22 Kč"

55 55,000

9	K	043134000	Zkouška zatěžovací - statická zkouška zhutnění	kpl.	1,000	1 900,00	1 900,00
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

OK - Oprava komunikace

107 436,59

HSV - Práce a dodávky HSV

35 267,76

1 - Zemní práce

35 046,76

10	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM, Frézování tl. 100 mm, odvoz na skládku SÚS Vyškov letiště	m3	6,502	500,00	3 251,00
----	---	--------	--	----	-------	--------	----------

51,4007*2,53*0,05 6,502

11	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	m2	130,044	230,00	29 910,12
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

51,4007*2,53 130,044

12	K	572213b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 množství 0,4 kg/m2	m2	130,044	14,50	1 885,64
----	---	---------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

51,4007*2,53

130,044

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

221,00

15	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	130,044	1,70	221,00
----	---	-------	----------------------------	----	---------	------	--------

51,4007*2,53

130,044

VN - Vedlejší náklady

72 168,83

18	K	02720	přechodné dopravní značení	den	5,000	332,22	1 661,10
----	---	-------	----------------------------	-----	-------	--------	----------

"Smluvní cena 29900 Kč / 30 dnů = 332,22 Kč"

5

5,000

19	K	spec1	nájezd mechanizace - fréza	kpl.	1,000	35 500,00	35 500,00
----	---	-------	----------------------------	------	-------	-----------	-----------

"doprava frézy včetně složení a naložení : " 1

1,000

Součet

1,000

20	K	spec2	nájezd mechanizace - finišer	kpl.	1,000	35 007,73	35 007,73
----	---	-------	------------------------------	------	-------	-----------	-----------

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: III/37728 Lhota – vjezdová brána
 Objekt: SO 401 Prodloužení veřejného osvětlení
 Část:
 Zakázka: Prodloužení veřejného osvětlení
 Období: 5.7.-14.11.2017

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.
 Místo:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

Základy

29 440,00							
25	R	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm, Zemní drát FeZn d = 10 mm	M	20,000	28,00	520,00
26	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	M	20,000	29,00	580,00
27	R	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně, CYKY - J 3*1,5 mm2	M	35,000	12,00	420,00
28	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	M	35,000	12,00	420,00
29	R	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně, CYKY - J 4*16 mm2	M	125,000	32,00	4 000,00
30	341	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	M	125,000	188,00	23 500,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: III/37728 Lhota – vjezdová brána
 Objekt: SO 101 Komunikační úprava silnice III/37728
 Část:
 Zakázka: Komunikační úprava silnice III/37728
 Období: 5.7.-14.11.2017

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.
 Místo:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

Potrubí							1 250,00
18	R	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, Kanalizační šachta	KUS	1,000	1 250,00	1 250,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: III/37728 Lhota – vjezdová brána

Objekt: OST a VRN

Část:

Zakázka: OST a VRN

Období: 5.7.-14.11.2017

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Místo:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto

ostatní náklady :

4	R	geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	---	-----	-------	----------	----------