



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK

Objekt: SO 105 Úpravy vozovky

Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Swortí, s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Kontrola zhutnění podloží statickou příp. dynamickou deskou (četnost dohodnout s investorem) - minimální počet Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KS	1,000		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zřízení a pozdější odstranění dopravně inženýrských opatření - dle TP 170 schéma B/4 Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000		
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění krytu stávající asfaltové vozovky v předpokládané tl. do 0.2 m v š. do 2.6 m (vč. odvozu do 20km) 2,6*25*0,2=13,000 [A] 15*0,2=3,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 200mm	M3	16,000		
5	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Odstranění podkladů stávající vozovky z kameniva nestmelen. v předpokládané tl. do 0.3 m v š. do 2.5 m (vč. odvozu do 20km) 3,5*25*0,3=26,250 [A] 14,5*0,3=4,350 [B]	M3	30,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=30,600 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm				
6	122718		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM Odkopávky a prokopávky obecné tř. 1-4 - odkop pro vybudování skladby zastávkového pruhu mimo stáv. sil. (vč. odvozu do 20km), vč. uložení na skládku a poplatku za skládku $20,16 \cdot (0,72 - 0,15) = 11,491$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 	M3	11,491		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>Atributy položky: Čerpání vody: čerpání s přítokem do 500 l/min</p> <p>Lepivost: lepivost do 50%</p> <p>Množství: do 1000m3</p> <p>Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km</p> <p>Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks</p> <p>Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení</p>				
7	113525		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Odstranění stávajících betonových obrub včetně bet. patky (vč. odvozu do 20km)</p> <p>12+5+25=42,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M	42,000		
8	121101		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM</p> <p>Sejmutí ornice v tl. 0.15 m (vč. odvozu do 1 km na meziskládku) bude využito na zpětné ohumusování</p> <p>16*0,15=2,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Atributy položky: Odvozná vzdálenost ornice: přes 0,5km do 1km</p>	M3	2,400		
10	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním - prostor pod orníci zeleného ostrůvku</p> <p>10,8*0,5=5,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 	M3	5,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
11	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4</p> <p>3,5*25=87,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	87,500		
12	18214		<p>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p>Úprava povrchů srovnáním území - zelený ostrůvek za obrubníkem</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M2	18,000		
13	18222		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</p> <p>Rozprostření ornice v rovině tl. 150 mm, vrstvy pro zatravnění</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M2	18,000		
14	18242		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</p> <p>Založení trávniku hydroosevem na ornici včetně travního semene</p> <p>Technická specifikace: Zahnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení</p>	M2	18,000		
15	113328	a	<p>ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Sanace pláně - odstranění podkladů stávající vozovky z kameniva nestmelen. v</p>	M3	24,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
 Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
 Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předpokládané tl. do 0.3 m v š. do 2.5 m vč. odvozu do 20km 3,3*25*0,3=24,750 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm				
1		Zemní práce					

4		Vodorovné konstrukce					
16	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Betonová deska 220 mm z bet. C16/20 - XF3 (podkladní vrstva zastávkového pruhu) s KARI sítí 25*3,6*0,22=19,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 	M3	19,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
		Atributy položky:	Bednění: bez bednění				
			Stupeň vlivu prostředí: XF3				
			Typ konstrukce: desky				
			Umístění: v otevřeném výkopu				
17	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,495		
			KARI síť do bet. desky - tl. 8 mm, 100x100, 5,5 kg/m2				
			25*3,6=90,000 [A]				
			A*5,5/1000=0,495 [B]				
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
			- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,				
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				
			- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
			- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,				
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).				
			- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,				
			- separaci výztuže,				
			- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,				
			- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
		Atributy položky:	Umístění: v otevřeném výkopu				
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,600		
			Lože dlažby z drceného kameniva L fr. 0/4 tl. 40 mm pod žulovou kostku				
			90*0,04=3,600 [A]				
		Technická specifikace:	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			složení, případně s uložením. Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4 Umístění: v otevřeném výkopu				
20	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ Dlažba ze žulových kostek velkých 120x120 mm, tl. 120 mm (druh kostek dle dohody s investorem) Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M2	85,000		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
18	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDA 0/32 po zhutnění tl. 250 mm (zastávkový pruh) 25*3,6=90,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm	M2	90,000		
25	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Sanace pláňě - nestmelená směs drceného kameniva (výměna pláňě ze štěrkodrti) ŠDB 0/32 po zhutnění tl. 300 mm	M3	22,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	25*3,6*0,25=22,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
8	26 89921	Potrubí	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava stávající kanal. šachty Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Atributy položky: Výška úpravy: do 100mm	KUS	1,000		
8		Potrubí					
9	9 919113	Ostatní konstrukce a práce	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Proříznutí stávající asfaltové vozovky diamantovým kotoučem do hloubky 0.27 m v místě napojení na novou skladbu 15+4+9=28,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	28,000		
	21 91742		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Bezbariérový kasselský obrubník - přímý 400x290x1000 včetně lože z bet. C 25/30 - XF3 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Tvar obrubníků: přímé</p>				
22	91742	a	<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>Bezbariérový kasselský obrubník - přechodový (1 x levý, 1x pravý) dl. 1000 mm včetně lože z bet. C 25/30 - XF3</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> <p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou</p>	M	2,000		
23	91722		<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>Betonový silniční obrubník (150x300x1000)mm včetně lože z bet. C 25/30 - XF3</p> <p>5+9+4+8+3=29,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> <p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Poloha obrubníku: stojatý Rozměr obrubníků: 100/15/30 Tloušťka lože: přes 100mm</p>	M	29,000		
24	91722	a	<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>Zapuštěný nájezdový betonový obrubník (150x150x1000)mm včetně lože z bet. C 25/30 - XF3 kolem celého zastávkového pruhu</p> <p>2,5+8,5+16,5+3=30,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> <p>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Poloha obrubníku: stojatý Tloušťka lože: do 100mm</p>	M	30,500		
27	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	48,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Proříznutí podélného okraje stávajícího asfaltového krytu vozovky podél nových sil. a nájezd. obrubníků diamantovým kotoučem $5+9+4+30.5=48,500$ [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
28	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2 Vyplnění spár podél obrubníků modifikovanou zálivkou průřez 400 mm2 $5+9+4+30.5=48,500$ [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	48,500		
29	914114		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT Provizorní svislé dopravní značení - A15 - dodávka, montáž a demontáž, vše v režii dodavatele (předp. max 120 dnů) Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. Atributy položky: Stojan: jednoduchý Tvar: trojúhelník	KUS	2,000		
30	916334		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní svislé dopravní značení - oboustranná směrovací deska Z 4a dodávka, montáž a demontáž, vše v režii dodavatele (předp. max 120 dnů) Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. Atributy položky: Účel: provizorní - nájem do 3 měsíců Vzdálenost přesunu: přes 5km	KUS	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Provizorní vodorovné dopravní značení V 1a š. 0.125 m oddělující protisměrné jízdní pruhy - žlutá folie dodávka, montáž, vše v režii dodavatele (předp. max 120 dnů) $62 \cdot 0,125 = 7,750$ [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	7,750		
32	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Provizorní vodorovné dopravní značení V 1a š. 0.125 m - žlutá folie odstranění $62 \cdot 0,125 = 7,750$ [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	7,750		
33	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Proviz. výstražná světla typu 1 na výstražných deskách – sada 3 ks světel v sadě dodávka, montáž a demontáž, vše v režii dodavatele (předp. max 120 dnů) 2x Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. Atributy položky: Účel: provizorní - nájem do 3 měsíců Vzdálenost přesunu: přes 5km	KUS	2,000		
34	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Proviz. výstražné světlo typu 1 samostatné dodávka, montáž a demontáž, vše v režii dodavatele (předp. max 120 dnů) Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 105 Úpravy vozovky
Rozpočet: SO 105 Úpravy vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. Atributy položky: Účel: provizorní - nájem do 3 měsíců Vzdálenost přesunu: přes 5km				
35	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Trvalé vodorovné dopravní značení V 11 a "Zastávka autobusu" žlutá nebo bílá, tl. čáry 0.125 m, výška nápisu 1.2 m dodávka a montáž Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu. Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm Povrchová úprava: s reflexní úpravou	M2	8,100		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK

Objekt: SO 106 Nástupiště

Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Swortl, s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Kontrola zhutnění podloží statickou příp. dynamickou deskou (četnost dohodnout s investorem) - minimální počet Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KS	1,000		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zřízení a pozdější odstranění dopravně inženýrských opatření - omezení provozu na stávajícím chodníku Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000		
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů prům. do 15 cm včetně odstranění pařezů - před č.p. 52, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech Atributy položky: Jáma po pařezu: se zásypem jámy po pařezu Průměr kmene v místě řezu: přes 0,1m do 0,3m Typ stromu: listnatý Typ zeleně: mimolesní zeleň Umístění kmene: v rovině nebo ve svahu do 1:5 Způsob odstranění pařezu: vytažením, vytržením	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění křovin před č.p. 52, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování Atributy položky: Umístění křovin: v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	13,000		
6	122718		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM Odkopávky a prokopávky obecné tř. 1-4 - odkop pro vybudování skladby zastávkového pruhu mimo stáv. sil. (vč. odvozu do 20km), vč. uložení na skládku a poplatku za skládku - část využít pro zpětný zásyp viz pol. 9 $0,8 \cdot 18,7 = 14,960 \text{ [A]}$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování - hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 	M3	14,960		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>Atributy položky: Čerpání vody: čerpání s přítokem do 500 l/min</p> <p>Lepivost: lepivost do 50%</p> <p>Množství: do 1000m3</p> <p>Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km</p> <p>Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks</p> <p>Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení</p>				
7	113525		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Odstranění stávajících betonových chodníkových obrub stáv. chodníku včetně bet. patky (vč. odvozu do 20km), po celé délce zastávky s rampou + 1 m na každou stranu</p> <p>18,7+2,0=20,700 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M	20,700		
8	121101		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM</p> <p>Sejmutí ornice v tl. 0.15 m (vč. odvozu do 1 km na mezizskládku) bude využito na zpětné ohumusování</p> <p>3,6*20,7*0,15=11,178 [A]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M3	11,178		
9	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním - prostor za obrubníkem nástupní hrany pod novou skladbou nástupiště</p> <p>0,25*13,2=3,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 	M3	3,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
10	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. 1-4</p> <p>Úprava pláně se zhutněním v hor. 1-4</p> <p>18,7*2,75=51,425 [A]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	51,425		
11	18214		<p>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p>Úprava povrchů srovnáním území - zelená plocha v obvodu stavby mimo zpevněné plochy</p> <p>9,56+12,29=21,850 [A]</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M2	21,850		
12	18222		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</p> <p>9,56+12,29=21,850 [A]</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M2	21,850		
13	18242		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</p> <p>Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení</p>	M2	21,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Sanace pláně - odstranění podkladů nástupiště a rampy ze zeminy v předpokládané tl. do 0.3 m v š. do 2.7 m vč. odvozu do 20km 2,7*18,5*0,3=14,985 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm	M3	14,985		
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
16	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Lože dlažby z drceného kameniva L fr. 0/4 tl. 40 mm pod zámkovou dlažbou 45,7*0,04=1,828 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4 Umístění: v otevřeném výkopu	M3	1,828		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
15	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDA 0/32 po zhutnění tl. 250 mm (nástupiště, schod, rampa) 23,2+11,8+10,7=45,700 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu	M2	45,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
			Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm				
17	582612		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Zámková dlažba betonová tl. min 80 mm , barva např. šedá - dle dohody s investorem, celá plocha bez strukturované dlažby</p> <p>45,7-4,45=41,250 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p> <p>Atributy položky:</p> <p>Materiál lože: drcené kamenivo</p> <p>Plocha dlažby: do 100m2</p> <p>Povrch dlaždic: hladký</p> <p>Tloušťka lože: 40mm</p>	M2	41,250		
18	582612	a	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Zámková dlažba betonová strukturovaná (vnímatelná bílou holí a nášlapem) tl. min 80 mm, barva vizuálně kontrastní např. červená - dle dohody s investorem</p> <p>13*0,25+1,5*0,8=4,450 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 	M2	4,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo Plocha dlažby: do 100m² Povrch dlaždic: reliéfní pro nevidomé a slabozraké Tloušťka lože: 40mm</p>				
20	56330		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>Sanace pláň - nestmelená směs drceného kameniva (výměna pláň ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 po zhutnění tl. 300 mm (pouze po dohodě s investorem)</p> <p>2,7*18,5*0,3=14,985 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M3	14,985		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	91722		<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>Betonový chodníkový obručník (1000x100x250)mm včetně lože z bet. C 25/30 - XF3, po celé délce zastávky s rampou + 1 m na každou stranu a kolem nástupiště a rampy</p>	M	50,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Městečko – autobusová zastávka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nástupiště
Rozpočet: SO 106 Nástupiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			18,7+2=20,700 [A] 0,25+5,5+2,7+1,1+17+1,0+2,5=30,050 [B] Celkem: A+B=50,750 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Poloha obrubníku: stojatý Rozměr obrubníků: 100/10/25 Tloušťka lože: přes 100mm				
21	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKAA MONTÁŽ Označník autobusové zastávky IJ 4b - komplet vč. sloupku a patky Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie Atributy položky: Stojan: dvojitý Tvar: kruh Účel: definitivní	KUS	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: