

SKLADBY KONSTRUKCÍ

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- BETONOVÉ TAŠKY BARVA ČERVENÁ
- LATĚ 40/60 mm
- KONTRALATĚ 40/60 mm
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE
- KROKVE 100/140 mm

STROP NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU

- MINERÁLNÍ VLNA λ =0,036 W/mK TL. 200mm
- ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 160 mm, BETON C20/25 PŘI OBOU POVRŠÍCH KARI 6/150x6/150

PODLAHA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 mm
- 2 x STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- ŽB MONOLITICKÁ DESKA TL. 250 mm C 25/30 VYZTUŽENÁ PŘI OBOU LÍCÍCH

POZNÁMKA:

1 – PŘÍSTAVBA BUDE DILATOVÁNA MINERÁLNÍ VLNOU TL. 20 mm,SPÁRU PŘEKRÝT DILATAČNÍ LIŠTOU
2 – V PROSTORU DVEŘÍ DOBETONOVAT PODLAHU
3 – KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE (LADAX) VE DVOU VRSTVÁCH
4– STŘÍŠKA NAD VSTUPEM

LEGENDA HMOT

- DOZDÍVKY ZDIVA
  ZDIVO Z TVÁRNIC 44P+D P10 NA M10
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHEL 40 PROFI, TENKOVRSTVÁ ZDÍCÍ MALTA U=0,25 W/m2K (VČ. OMÍTEK)
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE

Zodp. projektant:	Ing. Ilona Janíková	**Kreslil:**	Jiří Janík
Vypracoval:			
Místo stavby:	k.ú. VELKÉ OPATOVICE, p.č. .1760, 93/1, 93/8		
Investor:	PAPRSEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, K ČÍHADLU 679, VELKÉ OPATOVICE		
Akce:	**PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, OBJEKT PRO DIESELOVÝ AGREGÁT PAPRSEK, P.O., VELKÉ OPATOVICE**		
Objekt:	*SO 01 PŘÍSTAVBA VÝTAHU*		
Obsah výkresu:	**ŘEZ**		

Ing. Ilona Janíková s.r.o.
Újezd u Boskovic č.118
680 01 Boskovice
IČO 29236789
building your future

Formát:	2A4	**Čís. kopie:**
Datum:	07/2014	
Účel:	*RDS*	
Měřítko:	1:50	**Čís. výkresu:** **6.**