

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18/15/17R, ze dne 03.10.2017

č. zhotovitele 17074

Smluvní strany

Objednatel

Město Rousínov

se sídlem: Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov

jehož jménem jedná starosta města Ing. Jiří Lukášek

IČO: 00292281

DIČ: - není plátce DPH

Bankovní spojení: 27 – 1561324309/0800 Česká spořitelna a.s., pobočka Vyškov

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Lukášek tel.: 517 324 825

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (technický dozor)

- Zdeněk Šedý tel.: 773 114 857

- Jiří Karásek tel.: 778 411 252

- Hana Vintrová tel.: 731 651 359

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069

zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem

IČO: 25342100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo č. 18/15/17R, ze dne 3.10.2017.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla o **570 788,00 Kč** včetně DPH, a to z důvodu víceprací, které se projevily v průběhu provádění díla a nebyly obsahem Smlouvy o dílo. Jedná se o pět ks přípojek DN 200 v celkové délce 40 m a DN 150 v délce 78 m, včetně zemních prací. Dále pak 17 m DN 400, včetně zemních prací, oprava nájezdu místní komunikace v rozsahu 35 m² s živičným povrchem, na trase A1. Oprava dlážděných chodníků na trase C1 v rozsahu 30 + 27 m², včetně podkladních vrstev, změna provedení šachty Š2. Navrtávka a vysazení odbočky pro napojení v počtu 10 ks na trase A, na trase D přípojka DN 150, v délce 9,5 m, pro odvodnění objektů č.p. 89, 101 a 104.
2. Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se smluvní strany dohodly, že cena uvedená v článku VII Smlouvy o dílo č. 18/15/17R se mění následujícím způsobem:

Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět smlouvy) se sjednává jako **cena nejvýše přípustná, a to ve výši:**

3 834 594,95 Kč bez DPH

DPH 21 % ve výši 805 264,48 Kč

A cena celkem ve výši 4 639 859,43 Kč včetně DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen Radou města dne: 28.2.2018, č. usnesení: 04/34/18R
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem žádným způsobem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a dva výtisky zhotovitel.

Příloha: Cenová nabídka č. 1 - 8

V Rousínově dne: 14.3.2018

za objednatele: **MĚSTO ROUSÍNOV**

PSČ 683 01

- 5 -



Ing. Jiří Lukášek

Starosta města

V Brně dne: 9.3.2018

za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

.....

Přemysl Veselý

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Název objektu Stoka A1 - přípojka RPŠ1

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.01.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	16 673,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	26 617,80	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		43 291,08	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
PSČ 683 01

- 5 -

Razítko

PŘEMYSL VESELY
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-22-

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	43 291,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	43 291,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	52 382,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

PŘEMYSL VESELY
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-22-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ1

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	43 291,079
1	Zemní práce	20 596,880
4	Vodorovné konstrukce	1 338,600
8	Trubní vedení	19 964,000
998	Přesun hmot	1 391,599
	<u>Celkem</u>	<u>43 291,079</u>

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ1
 Část:
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemní práce									
1	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,712	145,000	3 148,240	21,0
2	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,712	5,000	108,560	21,0
3	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,712	215,000	4 668,080	21,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,712	10,000	217,120	21,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	21,712	195,000	4 233,840	21,0
6	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	m3	8,600	110,000	946,000	21,0
7	M	MAT	58331351	písek kopaný	m3	8,600	220,000	1 892,000	21,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,352	130,000	1 345,760	21,0
9	M	MAT	58337344	šterkopiesek frakce 0-32	m3	10,352	390,000	4 037,280	21,0
4									
Vodorovné konstrukce									
10	K	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkorditě	m3	2,760	485,000	1 338,600	21,0
8									
Trubní vedení									
11	K	271	871350320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 200	m	8,000	45,000	360,000	21,0
12	M	MAT	28617032	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/3000	ks	1,000	1 460,000	1 460,000	21,0
13	M	MAT	28617038	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	ks	1,000	2 090,000	2 090,000	21,0
14	K	271	871310320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 150	m	15,000	45,000	675,000	21,0
15	M	MAT	28617025	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	ks	15,000	360,000	5 400,000	21,0
16	K	271	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PVC DN 200	kus	1,000	45,000	45,000	21,0
17	M	MAT	28617207	odbočka do potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/150	kus	1,000	1 227,000	1 227,000	21,0
18	K	271	877315211	Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 150	kus	6,000	45,000	270,000	21,0
19	M	MAT	28617245	redukce kanalizační PVC KGR SN 8 DN 200/DN150	kus	2,000	164,000	328,000	21,0
20	M	MAT	28611588	zátka kanalizace DN 150	kus	3,000	48,000	144,000	21,0
21	M	MAT	28611590	zátka kanalizace DN 200	kus	1,000	95,000	95,000	21,0
22	K	271	894811253	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 870,000	7 870,000	21,0
998									
Přesun hmot									
23	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	19,063	73,000	1 391,599	21,0
Celkem									
								43 291,079	
								20 596,880	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Název objektu Stoka A1 - přípojka RPŠ2

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.01.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B				Doplňkové náklady			C				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	17 220,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00											
2		Montáž	27 516,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00											
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00											
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00											
7	ZRN (ř. 1-6)		44 737,03	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00											

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MĚSTO ROUSÍNŮV
PŠČ 683 01

Razítko

PŘEMYSL VESELY
stavební a inženýrská činnost s r. o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	44 737,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	44 737,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	54 132,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		44 737,031
HSV	Práce a dodávky HSV	21 800,240
1	Zemní práce	1 338,600
4	Vodorovné konstrukce	20 126,000
8	Trubní vedení	1 472,191
998	Přesun hmot	44 737,031
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ2
 Část:
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1									
Zemní práce									
1	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	22,816	145,000	3 308,320	21,0
2	K	001	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	22,816	5,000	114,080	21,0
3	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	22,816	215,000	4 905,440	21,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m ³	22,816	10,000	228,160	21,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m ³	22,816	195,000	4 449,120	21,0
6	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou	m ³	8,600	110,000	946,000	21,0
7	M	MAT	58331351	plsek kopaný	m ³	8,600	220,000	1 892,000	21,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	11,456	130,000	1 489,280	21,0
9	M	MAT	58337344	šterkopisek frakce 0-32	m ³	11,456	390,000	4 467,840	21,0
Vodorovné konstrukce									
10	K	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkordtů	m ³	2,760	485,000	1 338,600	21,0
Trubní vedení									
11	K	271	871350320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 200	m	8,000	45,000	360,000	21,0
12	M	MAT	28617032	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/3000	ks	1,000	1 460,000	1 460,000	21,0
13	M	MAT	28617038	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	ks	1,000	2 090,000	2 090,000	21,0
14	K	271	871310320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 150	m	15,000	45,000	675,000	21,0
15	M	MAT	28617025	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	ks	15,000	360,000	5 400,000	21,0
16	K	271	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PVC DN 200	kus	1,000	45,000	45,000	21,0
17	M	MAT	28617207	odbočka do potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/150	kus	1,000	1 227,000	1 227,000	21,0
18	K	271	877315211	Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 150	kus	7,000	45,000	315,000	21,0
19	M	MAT	28617245	redukce kanalizační PVC KGR SN 8 DN 200/DN150	kus	3,000	164,000	492,000	21,0
20	M	MAT	28611588	zátky kanalizace DN 150	kus	4,000	48,000	192,000	21,0
21	K	271	894811253	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 870,000	7 870,000	21,0
Přesun hmot									
22	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	20,167	73,000	1 472,191	21,0
Celkem									
								44 737,031	
								21 800,240	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace	JKSO	
Název objektu	Stoka A1 - přípojka RPŠ3	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		17.01.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	15 541,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	26 812,04	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		42 353,84	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
PŠČ 683 01

- 5 -

Razítko

PŘEMYSL VESELY
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	42 354,00
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 42 354,00 DPH	8 894,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	51 248,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ3

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	42 353,844
1	Zemní práce	20 998,000
4	Vodorovné konstrukce	1 338,600
8	Trubní vedení	18 599,000
998	Přesun hmot	1 418,244
	<u>Celkem</u>	<u>42 353,844</u>

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ3

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1 Zemní práce									
1	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,080	145,000	3 201,600	21,0
2	K	001	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	22,080	5,000	110,400	21,0
3	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	22,080	215,000	4 747,200	21,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	22,080	10,000	220,800	21,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	22,080	195,000	4 305,600	21,0
6	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou	m3	8,600	110,000	946,000	21,0
7	M	MAT	58331351	plásek kopaný	m3	8,600	220,000	1 892,000	21,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,720	130,000	1 393,600	21,0
9	M	MAT	58337344	šterkopiesek frakce 0-32	m3	10,720	390,000	4 180,800	21,0
10	D	4	271 451541111	Vodorovné konstrukce	m3	2,760	485,000	1 338,600	21,0
11	D	8	271 871350320	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodně	m	8,000	45,000	360,000	21,0
12	M	MAT	28617032	Trubní vedení	ks	1,000	1 460,000	1 460,000	21,0
13	M	MAT	28617038	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 200	ks	1,000	2 090,000	2 090,000	21,0
14	K	271	871310320	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	m	15,000	45,000	675,000	21,0
15	M	MAT	28617025	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 150	ks	15,000	360,000	5 400,000	21,0
16	K	271	877315211	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	5,000	45,000	225,000	21,0
17	M	MAT	28617245	Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 150	kus	2,000	164,000	328,000	21,0
18	M	MAT	28611588	redukce kanalizačního PVC KGR SN 8 DN 200/DN150	kus	2,000	48,000	96,000	21,0
19	M	MAT	28611590	zátky kanalizace DN 150	kus	1,000	95,000	95,000	21,0
20	K	271	894811253	zátky kanalizace DN 200	kus	1,000	7 870,000	7 870,000	21,0
21	D	998	998	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	t	19,428	73,000	1 418,244	21,0
Přesun hmot								1 418,244	
Celkem								42 353,844	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Název objektu Stoka A1 - přípojka RPŠ4

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.01.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	17 913,48	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	29 508,02	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 421,50	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
PŠČ 683 01

- 5 -

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

PŘEMYSL VESCE
stavební a inženýrská činnost
Pražského 60, 519 09 Břežany
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		47 422,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	47 422,00 DPH	9 959,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		57 381,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ4

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		47 421,503
HSV	Práce a dodávky HSV	24 608,080
1	Zemní práce	1 338,600
4	Vodorovné konstrukce	19 814,000
8	Trubní vedení	1 660,823
998	Přesun hmot	47 421,503
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ4
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 17.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
D								47 421,503	
D		1		Zemní práce				24 608,080	
1	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,392	145,000	3 681,840	21,0
2	K	001	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	25,392	5,000	126,960	21,0
3	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,392	215,000	5 459,280	21,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,392	10,000	253,920	21,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	25,392	195,000	4 951,440	21,0
6	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	m3	8,600	110,000	946,000	21,0
7	M	MAT	58331351	písek kopaný	m3	8,600	220,000	1 892,000	21,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,032	130,000	1 824,160	21,0
9	M	MAT	58337344	šterkopisek frakce 0-32	m3	14,032	390,000	5 472,480	21,0
				Vodorovné konstrukce				1 338,600	
10	K	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodně	m3	2,760	485,000	1 338,600	21,0
				Trubní vedení				19 814,000	
11	K	271	871350320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 200	m	8,000	45,000	360,000	21,0
12	M	MAT	28617032	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/3000	ks	1,000	1 460,000	1 460,000	21,0
13	M	MAT	28617038	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	ks	1,000	2 090,000	2 090,000	21,0
14	K	271	871310320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 150	m	18,000	45,000	810,000	21,0
15	M	MAT	28617025	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	ks	18,000	360,000	6 480,000	21,0
16	K	271	877315211	Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 150	kus	5,000	45,000	225,000	21,0
17	M	MAT	28617245	redukce kanalizační PVC KGR SN 8 DN 200/DN150	kus	2,000	164,000	328,000	21,0
18	M	MAT	28611588	zátky kanalizace DN 150	kus	2,000	48,000	96,000	21,0
19	M	MAT	28611590	zátky kanalizace DN 200	kus	1,000	95,000	95,000	21,0
20	K	271	894811253	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 870,000	7 870,000	21,0
				Přesun hmot				1 660,823	
21	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	22,751	73,000	1 660,823	21,0
				Celkem				47 421,503	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Název objektu Stoka A1 - přípojka RPŠ5

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

17.01.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 833,48	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	29 372,22	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		46 205,70	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
PSČ 683 01

Razítko

PŘEMYSL VESEL
stavební a inženýrská firma
Pražákova 60, 619 00 Břežany
IČ: 25342400, DIČ: CZ25342400
-22-

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		46 206,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	46 206,00 DPH	9 703,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		55 909,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka A1 - přípojka RPŠ5

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

17.01.2018

Datum: 17.01.2018										
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Práce a dodávky HSV										
	D		HSV							46 205,700
	D		1	Zemní práce						24 608,080
1	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,392	145,000	3 681,840		21,0
2	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	25,392	5,000	126,960		21,0
3	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,392	215,000	5 459,280		21,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,392	10,000	253,920		21,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	25,392	195,000	4 951,440		21,0
6	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou	m3	8,600	110,000	946,000		21,0
7	M	MAT	58331351	písek kopaný	m3	8,600	220,000	1 892,000		21,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	14,032	130,000	1 824,160		21,0
9	M	MAT	58337344	šterkopisek frakce 0-32	m3	14,032	390,000	5 472,480		21,0
10	D		4	Vodorovné konstrukce						1 338,600
	K	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	2,760	485,000	1 338,600		21,0
11	D		8	Trubní vedení						18 599,000
	K	271	871350320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 200	m	8,000	45,000	360,000		21,0
12	M	MAT	28617032	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/3000	ks	1,000	1 460,000	1 460,000		21,0
13	M	MAT	28617038	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	ks	1,000	2 090,000	2 090,000		21,0
14	K	271	871310320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 150	m	15,000	45,000	675,000		21,0
15	M	MAT	28617025	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	ks	15,000	360,000	5 400,000		21,0
16	K	271	877315211	Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 150	kus	5,000	45,000	225,000		21,0
17	M	MAT	28617245	redukce kanalizační PVC KGR SN 8 DN 200/DN150	kus	2,000	164,000	328,000		21,0
18	M	MAT	28611588	zátka kanalizace DN 150	kus	2,000	48,000	96,000		21,0
19	M	MAT	28611590	zátka kanalizace DN 200	kus	1,000	95,000	95,000		21,0
20	K	271	894811253	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	7 870,000	7 870,000		21,0
21	D		998	Přesun hmot	t	22,740	73,000	1 660,020		21,0
	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot				1 660,020		21,0
										46 205,700
										Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 Název objektu Oprava vjezdu nad dešťovou kanalizací
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.01.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 312,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	57 759,64	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		59 071,64	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
 PSČ 683 01
 - 5 -

Razítko

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražákova 60, 615 02 Brno
 IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
 -22-

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	59 072,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	59 072,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	71 477,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Napojení vjezdu před kostelem

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		59 071,637
HSV	HSV	11 506,630
1	Zemní práce	33 057,600
5	Komunikace pozemní	10 439,500
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 344,000
997	Přesun sutě	2 724,007
998	Přesun hmot	59 071,637
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
Objekt: Napojení vjezdu před kostelem
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 25.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D								59 071,637	
D		1		Zemní práce				11 506,630	
1	K	221	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojné pl do 50 m2	m2	35,000	55,000	1 925,000	21,0
2	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,750	145,000	2 283,750	21,0
3	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	11,813	10,000	118,130	21,0
4	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,750	215,000	3 386,250	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,750	10,000	157,500	21,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	15,750	198,000	3 118,500	21,0
7	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	45,000	11,500	517,500	21,0
				Komunikace pozemní				33 057,500	
8	K	221	564861111	Podklad ze šterkodtě ŠD tl 200 mm	m2	35,000	165,000	5 775,000	21,0
9	K	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	35,000	255,000	8 925,000	21,0
10	K	221	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	35,000	25,000	875,000	21,0
11	K	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	205,000	7 175,000	21,0
12	K	221	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	35,000	18,000	630,000	21,0
13	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	265,000	9 275,000	21,0
14	K	221	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	3,500	115,000	402,500	21,0
				Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 439,500	
15	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	190,000	3 040,000	21,0
16	M	MAT	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	16,000	82,000	1 312,000	21,0
17	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,480	1 500,000	720,000	21,0
18	K	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	3,500	105,000	367,500	21,0
19	K	PK	965874561	Úprava betonové zdičky	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000	21,0
				Přesun sutě				1 344,000	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	11,200	60,000	672,000	21,0
21	K	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,200	60,000	672,000	21,0
			998	Přesun hmot				2 724,007	
22	D	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,873	559,000	2 724,007	21,0
				<u>Celkem</u>				59 071,637	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace	JKSO	
Název objektu	Stoka C1 - oprava chodníku	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	01.02.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 776,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	2		Montáž	21 725,17	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00	4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 501,17	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
PSČ 683 01

Razítko

PŘEMYSL VESELY
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 615 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	29 501,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	29 501,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	35 696,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka D - chodník

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.02.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	29 501,166
1	Zemní práce	4 584,750
5	Komunikace pozemní	14 649,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 027,000
998	Přesun hmot	1 240,416
	<u>Celkem</u>	<u>29 501,166</u>

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka D - chodník

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
1									
Zemní práce									
1	K	221	113106022	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	30,000	55,000	1 650,000	21,0
2	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,500	145,000	652,500	21,0
3	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	3,375	10,000	33,750	21,0
4	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	215,000	967,500	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	10,000	45,000	21,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	4,500	198,000	891,000	21,0
7	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	11,500	345,000	21,0
5									
Komunikace pozemní									
8	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	30,000	125,000	3 750,000	21,0
9	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	195,000	5 850,000	21,0
10	M	MAT	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	30,600	165,000	5 049,000	21,0
9									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
11	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	180,000	5 400,000	21,0
12	M	MAT	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	ks	60,600	45,000	2 727,000	21,0
13	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,600	1 500,000	900,000	21,0
998									
Přesun hmot									
14	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	12,921	96,000	1 240,416	21,0
Celkem									
								29 501,166	
								4 584,750	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Název objektu Stoka C1 - změna provedení šachty Š2

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Dne

17.01.2018

Rozpočet číslo

Zpracoval

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-7 110,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	9 743,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 633,38	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis 19.2.2018

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
PSČ 683 01

- 5 -

Razítko

PŘEMYSL VES
stavební a inženýrská s.r.o.
Pražákova 60, 619 01 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-22-

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 633,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	2 633,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 186,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka C - Š2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 633,378
8	Trubní vedení	2 775,610
998	Přesun hmot	-142,232
	<u>Celkem</u>	<u>2 633,378</u>

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 Objekt: Stoka C - Š2
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 17.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D			Práce a dodávky HSV					
	D	8		Trubní vedení					
1	M	MAT	59224312	kónus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 12 KPS	kus	-1,000	1 139,000	-1 139,000	21,0
2	M	MAT	59224339	dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	-1,000	10 001,000	-10 001,000	21,0
3	M	MAT	59224364	deska betonová zakrytová šachetní čtvercová TZK-Q.1 150-63/18 ZDC	kus	1,000	4 030,000	4 030,000	21,0
4	K	271	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,322	3 750,000	1 207,500	21,0
5	K	271	894201231	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,867	3 630,000	3 147,210	21,0
6	K	271	894204161	Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,188	5 050,000	949,400	21,0
7	K	271	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	8,330	550,000	4 581,500	21,0
	D	998		Přesun hmot				-142,232	
8	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,546	92,000	-142,232	21,0
				Celkem				2 633,378	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace	JKSO	
Název objektu	Stoka A - navrtávka DN 150 na stoce DN 400 přepojená. Celkem 10 ks	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		17.01.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 030,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	36 857,11	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 887,11	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis
Objednatel

Razítko

Datum a podpis 14.2.2018

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko
PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrské činnosti s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-22-

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	50 887,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	50 887,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	61 573,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
Objekt: Stoka A - navrtávka DN 150 na stoce DN 400 přepojená
Část:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	50 887,110
1	Zemní práce	7 610,000
4	Vodorovné konstrukce	618,000
8	Trubní vedení	41 340,000
998	Přesun hmot	1 319,110
	<u>Celkem</u>	<u>50 887,110</u>

ROZPOČET

avba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 objekt: Stoka A - navrtávka DN 150 na stoce DN 400 přepojená
 list:
 list: SO:

objednatel:
 projektovatel:
 datum: 17.01.2018

č.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1 Zemní práce									
1	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	145,000	1 160,000	21,0
2	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,000	5,000	40,000	21,0
3	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	215,000	1 720,000	21,0
4	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000	10,000	80,000	21,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	8,000	198,000	1 584,000	21,0
6	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou	m3	3,600	145,000	522,000	21,0
7	M	MAT	58331351	písek kopany	m3	3,600	220,000	792,000	21,0
8	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,200	145,000	464,000	21,0
9	M	MAT	58337344	šterkopísek frakce 0-32	m3	3,200	390,000	1 248,000	21,0
Vodorovné konstrukce									
D 4 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě									
10	K	271	451541111		m3	1,200	515,000	618,000	21,0
Trubní vedení									
D 8 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 150									
11	K	271	837355121		kus	10,000	2 800,000	28 000,000	21,0
12	K	271	871310320	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 150	m	10,000	45,000	450,000	21,0
13	M	MAT	28617025	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	ks	10,000	360,000	3 600,000	21,0
14	K	271	877315211	Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 150	kus	20,000	45,000	900,000	21,0
15	M	MAT	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160	kus	10,000	124,000	1 240,000	21,0
16	M	MAT	28617235	spojka přesuvná kanalizační FLEX-SEAL PVC/beton DN 150	kus	10,000	715,000	7 150,000	21,0
Přesun hmot									
D 998 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot									
17	K	271	998276101		t	18,070	73,000	1 319,110	21,0
Celkem								50 887,110	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace	JKSO	
Název objektu	Stoka A1, Š3 - Š4	EČO	
Název části		Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Milan Hamšík		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.02.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	24	342,63		8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	24	390,97		9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky		0,00		10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž		0,00		11		0,00
5	"M"	Dodávky		0,00				
6		Montáž		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		48	733,60		12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS			0,00		21	Kompl. činnost	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	48 734,00
Objednatel						24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis			Razítko			25	21 %	48 734,00 DPH
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	58 968,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka A1, Š3 - Š4

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12.02.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		48 733,597
HSV	Práce a dodávky HSV	26 258,040
1	Zemní práce	1 484,100
4	Vodorovné konstrukce	19 088,000
8	Trubní vedení	1 366,852
998	Přesun hmot	536,605
M46	Zemní práce při montážích	48 733,597
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 Objekt: Stoka A1, Š3 - Š4
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 12.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemní práce									
1	K	001	132201212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,868	145,000	3 460,860	21,0
2	K	001	132201219	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,868	5,000	119,340	21,0
3	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	52,700	65,000	3 425,500	21,0
4	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	52,700	35,000	1 844,500	21,0
5	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,868	215,000	5 131,820	21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,868	10,000	238,680	21,0
7	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	9,588	130,000	1 246,440	21,0
8	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	11,220	110,000	1 234,200	21,0
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	23,868	160,000	3 818,880	21,0
10	M	MAT	58331351	pisek kopaný	m3	9,085	220,000	1 998,700	21,0
11	M	MAT	58337344	štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	9,588	390,000	3 739,320	21,0
Vodorovné konstrukce									
12	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,060	485,000	1 484,100	21,0
Trubní vedení									
13	K	271	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 400	m	17,000	55,000	935,000	21,0
Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá									
14	M	MAT	28611194		ks	3,000	6 051,000	18 153,000	21,0
Přesun hmot									
15	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,724	73,000	1 366,852	21,0
Zemní práce při montážích									
16	K	PK	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	17,000	5,000	85,000	21,0
17	M	MAT	28314141.AR	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	64,515	7,000	451,605	21,0
Celkem								48 733,597	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace	JKSO	
Název objektu	Stoka D - přípojka DN 150	EČO	
Název části		Misto	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	14.02.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 982,60	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	17 431,75	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		23 414,35	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

MĚSTO ROUSÍNOV
PSČ 683 01
- 5 -

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-22-

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	23 414,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	23 414,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	28 331,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka D - přípojka DN 150

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.02.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	23 414,350
1	Zemní práce	11 215,075
4	Vodorovné konstrukce	552,900
8	Trubní vedení	8 772,500
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	935,000
997	Přesun sutě	1 103,740
998	Přesun hmot	835,135
	<u>Celkem</u>	<u>23 414,350</u>

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
Objekt: Stoka D - přípojka DN 150
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 14.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				23 414,350	
D		1		Zemní práce				11 215,075	
1	K	221	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	5,500	130,000	715,000	21,0
2	K	221	113107412	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	5,500	40,000	220,000	21,0
3	K	001	132201201	HLoubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,740	145,000	1 267,300	21,0
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,740	5,000	43,700	21,0
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,500	50,000	1 425,000	21,0
6	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	28,500	20,000	570,000	21,0
7	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,745	215,000	1 880,175	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,740	10,000	87,400	21,0
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	8,740	195,000	1 704,300	21,0
10	K	001	175101201	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,420	110,000	376,200	21,0
11	M	MAT	58331351	písek kopaný	m3	3,420	220,000	752,400	21,0
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,180	130,000	543,400	21,0
13	M	MAT	58344171	šterkopisek frakce 0-32 Z	m3	4,180	390,000	1 630,200	21,0
14	K	271	451573111	Vodorovné konstrukce	m3	1,140	485,000	552,900	21,0
15	K	271	871310320	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m	9,500	45,000	427,500	21,0
16	M	MAT	28617025	Trubní vedení	ks	10,000	360,000	3 600,000	21,0
17	K	271	877395121	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PVC DN 150	kus	1,000	895,000	895,000	21,0
18	K	271	895941311	potrubí PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	1,000	3 500,000	3 500,000	21,0
19	K	271	899102113	Navrtávka DN 150 na potrubí PVC DN 400	kus	1,000	350,000	350,000	21,0
				Zřízení vpusti uliční 50x50					
				Osazení poklopů					
20	K	221	919735112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	11,000	85,000	935,000	21,0
21	K	221	997221611	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	t	3,388	65,000	220,220	21,0
22	K	221	997221551	Přesun sutě	t	3,388	50,000	169,400	21,0
				Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
				Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	27,104	5,000	135,520	21,0
24	K	221	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,738	200,000	347,600	21,0
25	K	221	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,650	140,000	231,000	21,0
	D	998		Přesun hmot				835,135	
26	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,805	107,000	835,135	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>23 414,350</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace	JKSO	
Název objektu	Stoka C - chodník	EČO	
Název části		Misto	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	01.02.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 638,40		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	24 836,54		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		33 474,94		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel	MĚSTO ROUSÍNOV	24	15 % 0,00 DPH
	PŠČ 683 01	25	21 % 33 475,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel	PŘEMYSL VESELÝ		40 505,00
	stavební a inženýrská činnost s.r.o.	E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
	Pražákova 60, 619 00 Brno	28	Klouzavá doložka
	IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100	29	Zvýhodnění + -
	-22-		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace

Objekt: Stoka C - chodník

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.02.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	33 474,936
1	Zemní práce	4 126,280
5	Komunikace pozemní	13 184,100
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 464,300
998	Přesun hmot	1 700,256
	<u>Celkem</u>	<u>33 474,936</u>

ROZPOČET

Stavba: Královopolské Vážany - oprava dešťové kanalizace
 Objekt: Stoka C - chodník
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 01.02.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 1 HSV									
Zemní práce									
1	K	221	113106022	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	27,000	55,000	1 485,000	21,0
2	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,050	145,000	587,250	21,0
3	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	3,038	10,000	30,380	21,0
4	K	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,050	215,000	870,750	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,050	10,000	40,500	21,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	4,050	198,000	801,900	21,0
7	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	27,000	11,500	310,500	21,0
D 5 Komunikace pozemní									
8	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	27,000	125,000	3 375,000	21,0
9	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,000	195,000	5 265,000	21,0
10	M	MAT	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	27,540	165,000	4 544,100	21,0
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
11	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	190,000	3 800,000	21,0
12	M	MAT	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	20,000	82,000	1 640,000	21,0
13	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	180,000	4 860,000	21,0
14	M	MAT	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	ks	54,540	45,000	2 454,300	21,0
15	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,140	1 500,000	1 710,000	21,0
D 998 Přesun hmot									
16	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	17,711	96,000	1 700,256	21,0
CELKEM								33 474,936	