



POZNÁMKA

1. FAKTURÁČNÍ PLYNOMĚR G25 PRO KOTELNU BUDE PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ
2. STAV. UZÁVĚR DN 50 PŘED KOTELNOU BUDE DEMONTOVÁN VČ. SKŘÍNĚ. BUDE OSAZEN NOVÝ BEZP. UZÁVĚR V NOVÉ SKŘÍNĚ
3. CELÝ ROZVOD PLYNU V KOTELNĚ POD STŘEPEM BUDE ZACHOVÁN VČ. VNĚJŠÍ POTRUBÍ. NOVÉ BUDOU PROVEDENY PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ K NOVÝM KOTLŮM VČ. NOVÝHO ODVZDUŠNĚNÍ

BILANCE SPOTŘEBY PLYNU

$V_{\text{max}} = 30,60 \text{ m}^3/\text{h}$

$V_{\text{rok}} = 27538 \text{ m}^3/\text{rok}$

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

|   |  |
|---|--|
| STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZACHOVÁVÉ   | ROZVOD PLYNU – TRUBKY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ČERNÉ KE SVÁŘOVÁNÍ JM 11. 353 0 |
| ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ – TRUBKY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ČERNÉ KE SVÁŘOVÁNÍ JM 11. 353 0 |  |
| NOVÉ POTRUBÍ NAVRŽENÉ   | ROZVOD PLYNU – TRUBKY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ČERNÉ KE SVÁŘOVÁNÍ JM 11. 353 0 |
| ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ – TRUBKY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ČERNÉ KE SVÁŘOVÁNÍ JM 11. 353 0 |  |

investor ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEKANINOVA 1, 614 00 BRNO

Ing. ALICE MUDRÁKOVÁ  
OVOCNÁ 12, 62100 BRNO  
ČKAIT 1003834  
tel. : +420606377197 email : mud@emall.cz

projektant části PD  
zodpovědný projektant Ing. Alice Mudráková  
vypracoval Ing. Alice Mudráková  
kontroloval Ing. Alice Mudráková  
umístění stavby : Brno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO-SEKANINOVA  
REKONSTRUKCE TEPELOVODNÍ KOTELNY

objekt  
SO 01 - základní škola

část projektu  
D.1.4.3. - PLYNOINSTALACE

název dokumentu  
PŮDORYS KOTELNY

datum  
09 - 2017

měřítko výkresu  
1:50

stupeň dokumentace  
DPS

číslo revize  
00

číslo části  
D 1.4.3

číslo výkresu  
03