



POZNÁMKA

1. STÁVAJÍCÍ VPUST BUDE DEMONTOVÁNÁ, V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ BUDE OSAZENÁ NOVÁ ZE ZPĚTNOU KLAPKOU PROTI VZDUCHÉ VODĚ.
2. POOLAHNA PRO PŘÍPOJENÍ KANALIZACE OD KOTLŮ A POUŠŤOVACÍCH VENTILŮ BUDE ROZEBRÁNA A ZPĚTNĚ ZAPRAVĚNA Z PŮVODNÍ DLAŽBY.
3. STÁVAJÍCÍ ROZKOD STUJENÉ VODY PŘI DN 15 BUDE PŘI STŘEPEM U VSTUPU DO KOTELNY BUDE ZACHOVÁNO, NOVÉ POTRUBÍ K ÚPRÁVĚ VODY A KOKSITU NA HADCI BUDE NÁPOJENO NA STÁVAJÍCÍ DLE JEHO SKUTEČNÉ POKRYTÍ A UMÍSTĚNÍ.

SPECIFIKACE MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZACHOVÁNE
- STUJENÁ VODA – TRUBKY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ
- NOVÉ POTRUBÍ NAVRŽENÉ
- STUJENÁ VODA – TRUBKY PLASTOVÉ – PPR3, PN 20,
- KANALIZACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT,

investor ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEKANINOVA 1, 614 00 BRNO

Ing. ALICE MUDRÁKOVÁ
OVOČNÁ 12, 62100 BRNO
ČKAIT 1003834
tel. : 4420606377197 email : mud@emil.cz

projektant části PD
zodpovědný projektant Ing. Alice Mudráková
vypracoval Ing. Alice Mudráková
kontroloval Ing. Alice Mudráková
umístění stavby : Brno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO-SEKANINOVA
REKONSTRUKCE TEPELOVODNÍ KOTELNY

objekt
SO 01 - základní škola

část projektu
D.1.4.2. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

název dokumentu
PŮDORYS

datum
09 - 2017

mřítko výkresu
1:50

stupeň dokumentace
DPS

číslo revize
00

číslo části
D 1.4.2

číslo výkresu
03