

**Břeclav 20. 4. 2018**

**Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace**

akce:

***VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ MŠ A ZŠ, HERBENOVA 4***

A) Jeden z dodavatelů se dne 20. 4. 2018 písemně dotázal na upřesnění výše uvedené zakázky - citace:

1. Mají být okna na severní straně budovy, které jsou dle pohledu v dokumentaci umístěny vedle sebe, spojeny do sestavy systémovými spojovacími profily (tzn., že se musí vyřezat původní ocelové sloupky mezi stávajícími okny, které procházejí přes celou výšku budovy to je od základové desky po střechu), nebo původní ocelové sloupky včetně krycích lišt zůstanou a jednotlivá okna se namontují mezi ocelové sloupky?

B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem odpovídá písemně takto:

1. Do nosné konstrukce (tj. ocelové sloupky) nebude nijak zasahováno. Okna budou umístěna mezi nosnými prvky.

S pozdravem

Mgr. Alice Magdonová, ředitelka  
zástupkyně zadavatele