



TRANSCONSULT s.r.o.  
Ing. Vladimír Píša  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
/

NAŠE ZNAČKA  
PM055871/2013-203/Fi

VYŘIZUJE  
Ing. Lenka Fikarová  
+420 541 637 292  
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno 9. 12. 2013

### III/ 43344 Nemochovice - most ev.č. 43344-2

(k.ú. Nemochovice; ORP Bučovice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03)

#### Charakteristika akce:

Jedná se DSP nového mostu v místě stávajícího mostu, který bude kompletně odstraněn. Most převádí silnici III/43344 přes DVT Litenčický potok v k.ú. Nemochovice. DSP zpracovala firma TRANSCONSULT s.r.o. v 10/2013. Investorem je SÚS JmK, p.o.

Nový most: jednoplošný šikmý, ŽB trémová NK na betonových opěrách s rovnoběžnými křídly, založení plošné, celk. šířka 8,0 m, kolmá světlost 8,0m, šikmá 8,37m, délka NK 9,4m. Nový most provede průtok Q100 (NH) s rezervou min. 0,83m a KNH (1,4 x Q100) s rezervou min. 0,61m. Koryto toku pod mostem bude odlážděno lomovým kamenem do betonu (přesah před a za most), odláždění ukončeno betonovými prahy.

Přímým správcem DVT Litenčický potok je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Koryčany.

Souřadnice mostu neuvedeny.

#### I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (**vodní zákon**) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru – toto

#### **s t a n o v i s k o:**

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými **Plánem oblasti povodí**. Uvedený záměr je tedy možný.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

#### Upozorňujeme:

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Vlastník stavby bude dbát o statickou bezpečnost stavby, celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám způsobených vodou, Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.  
*Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*

## **II. Vyjádření správce vodního toku Litenčický potok**

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Koryčany) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během demoličních prací a následných stavebních prací na novém mostě nesmí dojít k dotčení břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Stavební odpad, suť, závadné látky ani lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a §71 vodního zákona). Schválené plány budou před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Zařízení staveniště nebude umístěno v blízkosti vodního toku.
4. Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany ( Ing. Karel Boukal, tel. 573376136, 724291985, provozkorycany@pmo.cz, Masarykova 850, 768 05 Koryčany), provozkorycany@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 5dní oznámeno zahájení prací, přímý správce bude přizván k předání staveniště, ke kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Ukončení prací provedených v souladu s PD bude potvrzeno ve stavebním deníku.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý stavební materiál, který byl v souvislosti se stavbou na březích uložen a pozemky uvedeny do původního stavu, což bude všechno potvrzeno ve stavebním deníku.
7. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu předloží investor zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněným geodetem. (ve výšk.systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK v tištěné i digitální formě, polohopisné i výškopisné zaměření ).
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku ( tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p. ).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Povodí Moravy, s.p.**  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

na vědomí: provoz Koryčany