

VÝKAZ VÝMĚR	
-------------	--

Název sestavy		Zakázka / Skupina	Název zakázky		Datum			
REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ DÍLENSKÉ HALY ELEKTROINSTALACE			Dílenská hala, Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113		1.2.2018			
Výkres			Vypracoval		Ing. Jiří Pilný			
Poř. číslo	Název	Typ	Množství	Jedn.	Výrobce/Prodej	Doplňující údaje	cena/ks	cena celkem
	Montážní materiál							
1	Průmyslové LED svítidlo závěsné 215W, světelný tok 24000 lm, teplota 5700K širokozáříč, opálový kryt, IP65		50	ks				
2	Řetízkový závěs, 1 závěsný bod		50	ks				
3	Řetízek na zavěšení svítidel l=1m		100	ks				
4	Průmyslové LED svítidlo nástěnné1x68 W, světelný tok 9300lm, teplota 4000K,opálový kryt, IP65		11	ks				
5	Bezhalogenový Cu kabel 3G1,5		950	m				
6	Rozbočovací krabice 3p, IP 55,vč. Svorek		80	ks				
7	Pomocný mont. Materiál 1,00%		1	kompl.				
8	Doprava + Přesun 1,00%		1	kompl.				
9	Montážní materiál celkem							
	Montážní práce		1	kompl.				
10	Montáž průmyslového svítidla- lankový závěs		50	ks				
11	Montáž průmyslového svítidla- nástěnné		10	ks				
12	Uložení kabelu 3x1,5 na kabelový rošt		600	m				
13	Uložení kabelu 3x1,5 na závěsné lanko		350	m				
14	Instalace rozbočovací krabice 100/100		80	ks				
15	Ukončení kabelu do 3x1,5		300	ks				
16	Montážní plošina do v.=5m		10	den				
17	Provedení revize vč. Revizní zprávy		1	kompl.				
18	Montážní práce celkem							
	Demontážní práce							
	Demontáž stávajících svítidel		55	ks				
	Demontáž stávající elektorinstalace ke stávícím svítidlům		1	kompl.				
	Demontáž stávajících svorkových krabic		80	ks				
	Ekologická likvidace demontovaného materiálu		1	kompl.				
19	Demontážní práce celkem		100	h				
20	Revize		1	kompl.				
21	CENA ELINSTALACE CELKEM BEZ DPH							