


NAPOJENÍ NA ATIKU


ZÁVĚRNÁ LÍŠTA Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,66 mm KTERÝ JE NA SPODNÍM PLOCHU LAKOVANÝ A NA HORNÍM PLOCHU JE OPATŘEN VRSTVOU PVC, R.Š. 250 mm




SKLADBA PLOCHÁ STŘECHA




DETAIL U STĚNY



DETAIL U OKAPU



Č.	FUNKCE VRSŤVY	VRSŤVY (OD EXTERIERU)	OBCHODNÍ NÁZEV	TL... [mm]
1.	HYDROIZOLAČNÍ	HYDROIZOLAČNÍ FOLE Z PVC-P S NOSNOU VLOŽKOU S PES TRKANINÝ, MECHANICKY KOTVENÁ DO SPÁDOVÉ VRSŤVY		1,5
2.	SEPARAČNÍ	OCHRANNÁ GEOTEXTILIE min. m = 300g/m²		1
3.	TEPELNĚIZOLAČNÍ	PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150 S VOLNĚ POLOŽEN NA PODKLAD		200
4.	SEPARAČNÍ	OCHRANNÁ GEOTEXTILIE min. m = 300g/m²		1
DĚLE NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ SKLADBU				
5.	HYDROIZOLAČNÍ	2 x ASFALTOVÝ NÁTĚR	RUBOL (IZOKRIT)	2
6.	HYDROIZOLAČNÍ	3 x ASFALTOVÝ PÁS	ESTERBIT	6
7.	TEPELNĚIZOLAČNÍ	NÁTĚR + TEPELNÁ IZOLACE + NÁTĚR	POLSID	50
8.	HYDROIZOLAČNÍ	PENETRACE + MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS + NÁTĚR	PERBITAGIT	3
9.		CEMENTOVÝ POTĚR	CEM. POTĚR	30
10.	SPÁDOVÁ	PERLITBETON	PERLITBETON	140
11.	NOSNÁ	STROP HURDIS IE 220	HURDIS	220

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Dalibor KLUSÁČEK	O.K. Atelier s.r.o.	Ing. Stanislav Blážek
OBJEKT: Mkulov	KRAJ: Jihočeský	
INVESTOR: Gymnázium, SOŠ a SOU Mkulov, Komenského 273/7, 696 16 Mkulov		
AKCE :		
OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A ČÁSTI STŘECH TĚLOCVICHY		
OBSAH :		
DETAILY - ZATEPLENÍ TĚLOCVICHY		
		
890 02 Breclav, Pod zámkem 2881/5 IČO:6074 4456 Tel.:319 440 551 Fax:319 440 550		
MĚŘÍTKO		1:10
DATUM		ČERVEN 2012
ÚČEL		REALIZACE
ČÍS.ZAK.		2012/079
Č.VÝK.R.		PARÉ Č.
F1.1.7		