

Podlahářské práce - Seznam požadovaných dodávek a vlastností

PVC					
Budova	Místnost	Délka místnosti (m)	Šířka místnosti (m)	Plocha místnosti (m ²)	Poznámka
A2	9.NP. chodba	28,8	1,7	49,0	do 20.8.2018
	9.NP. u výtahu	5,3	3,4	18,0	do 20.8.2018
	8.NP. chodba	28,8	1,7	49,0	do 20.8.2018
	8.NP. u výtahu	5,3	3,4	18,0	do 20.8.2018
	1.NP. u výtahu	5,3	3,4	18,0	do 20.8.2018
C1,C2	učebna JZ2	5,8	7,2	42,0	do 20.8.2018
	učebna JZ3	5,6	7,2	40,0	do 20.8.2018
	učebna 23	12,4	7,2	89,0	do 20.8.2018
G	jídelna (část)	23,5	6,5	152,8	do 20.8.2018
Součet (m ²):				475,7	

Ostatní					
Budova	Místnost	Délka místnosti (m)	Šířka místnosti (m)	Plocha místnosti (m ²)	Poznámka
E2	ředitelna	6,0	6,0	36,0	Vinylová podlaha
Součet (m ²):				36,0	

PVC: Odstranění stávajícího PVC, srovnání a očištění podkladu, vytvoření podkladové vrstvy (stěrka), pokládka nové PVC podlahy v celé ploše včetně okopových hran (výška min. 5cm). Bude proveden závěrečný úklid a odvoz odpadu. Barevné řešení bude upřesněno na základě nabídky Vašeho vzorníku.

Ostatní: Odstranění stávající krytiny, srovnání a očištění podkladu, položení podlahy v celé ploše včetně okopových hran (výška min. 5cm). Bude proveden závěrečný úklid a odvoz odpadu. Barevné řešení bude upřesněno na základě nabídky Vašeho vzorníku.