

## Výkaz výměr

Název stavby: **OPRAVA STŘECHY SOU v ŽELEZÁRNÁCH, Veselí nad Moravou** Doba výstavby: 80 dní Objednatel: JmK Zerotínovo náměstí 449/3 BRNO  
 Druh stavby: rekonstrukce střechy přístavky dílen odborného výcviku Začátek výstavby: 14.6.2018 Projektant: Ing. Nejezchleba František  
 Lokalita: k.ú. Veselí - Předměstí. číslo parc. 2281/5 Konec výstavby: 1.9.2018 Zhotovitel: dle výběrového řízení  
 JKSO: 8013313 Datum zpracování: 14.6.2018 Zpracoval: Ing. Nejezchleba

| Č. | Kód          | Zkrácený popis                                       | M.j. | Výměra  | Potřebné množství |
|----|--------------|------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|
| 1  | 071334111R00 | Repase hromosvodu cena odhadem, upřesní subdodavatel | m3   | 1       | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 2  | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m           | t    | 2,03    | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 3  | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových     | m2   | 120     | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 4  | 712372111RS2 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton    | m2   | 525,3   | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 5  | 712391171RT2 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie   | m2   | 525,3   | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 6  | 69366198     | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP         | m2   | 604,1   | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 7  | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m      | t    | 1,11    | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 8  | 713111111RT2 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně          | m2   | 525,3   | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 9  | 28375870     | Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 80 mm    | m2   | 604,1   | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 10 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m       | %    | 1168,53 | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 11 | 764352800R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°   | m    | 51,5    | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |
| 12 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových D 120 mm           | m    | 20      | 0,00              |
|    | 1            |                                                      |      | 0,00    |                   |