

13 13'

14

15

16

17

18


19

20

21


22

23



- DOMOVNÍ ZÁSUVKY OBČEJNĚ ZAPUŠTĚNÉ
DOMOVNÍ ZÁSUVKY IP44 ZAPUŠTĚNÉ
DOMOVNÍ ZÁSUVKY IP44 NÁSTĚNNÉ
PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY IP44 NÁSTĚNNÉ
VÝVOD PRO SPOTŘEBIČ S PEVNÝM PŘÍVODEM
KRABICE S MÍSTNÍ PŘÍPOJNICÍ POSPOJOVÁNÍ
ROZVADĚČ
OVLADAČ PRŮMYSLOVÝ VE SKŘÍŤCE IP65 – VYPNUTÍ CENTRÁLY NO
MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ
PŘÍPOJENÁ OKOLNÍ VODIVA ČÁST (NAPŘ. VODA)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MOTOR CONTROLLER PRO ŽALUZIE
OZNAČENÍ: 2.1.1 PODLAŽÍ/ZONA/PORADÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S
OCHRANA PŘED GRÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH NUTNO PROVÉST DLE ČSN 332000-7-710
JEDNOTLIVÉ PROSTORY JSOU DEFINOVÁNY V PROJEKTU LÉKÁRSKÉ TECHNOLOGIE
STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY JE +1,15 (STŘED), JINÉ PŘÍPADY JSOU UVEDENY NA VÝKRESE
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY A VÝVODU JE V PROJEKTU LÉKÁRSKÉ TECHNOLOGIE
KRABICE MA UMÍSTÍ VE VÝŠCE +0,3 (STŘED)
BARVY ZÁSUVKY MF – BÍLÁ, DF – ZELENÁ, Z – ŽLUTÁ
PŘESNÉ POZICE VÝVODŮ PRO RAMPY JSOU V PROJEKTU MEDIPLYN

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Janáškova 11 602 02, Znojmo	Autorizovaný razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT s.r.o. Křižanova 45, 602 02 BRNO tel.: 541 211 489 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACHŮLA			
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1			
Zpracovatel části: LUBTECH Biskupova 15, 602 02 Znojmo tel. 541 211 489 www.lubtech.cz	Zodpovědný projektant Ing. Petr Lavčka	Vyraboval: Ivana Dědková	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1		Datum: ŘÍJEN 2017	Zakázka číslo: SP-06-2017
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát: A4	Formát: A4
Příloha: Půdorys 2.np - silnoproud		Stupeň: DPS	DPS
		Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.1.6-1