





Pozice 1
12ks



- Vybourání okna 1350x2420mm
- Demontáž parapetu
- Demontáž vnitřní přesazené žaluzie

Pozice 9
1ks



- Vybourání prosklené stěny 1250x4400mm

10

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



DEMONTÁŽE VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ
DEMONTÁŽ KŘIDEL, VYBOURÁNÍ RÁMŮ



DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PARAPETŮ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PARAPETY



DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH ŽALUZII
STÁVAJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

Poznámka k provádění bouracích prací:

- Veškeré bourací práce provádět ručně !!!
- Demontáže a bourací práce provádět šetrně tak, aby nedošlo k poškození navazujících konstrukcí (ostění, obklad apod.)
- Jakékoliv odchylky od uvažovaného či předpokládaného stavu nutno konzultovat s TDI poř. projektantem

Poznámka:

- Všechny rozměry ověřit před zahájením prací na stavbě
- Před výrobou a montáží bude předána dílenská dokumentace k odsouhlasení

Vypracoval:

Ing. Karel Typlt – IČO 76007570
Arbesova 6/6 638 00, Brno – Lesná
email: karelytplt@seznam.cz, mob.: 605 839 137

Místo: **Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice**
kat.úz. Šlapanice u Brna [762792], parc.č. 904/1

Investor:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno

Akce: **Gymnázium a ZUŠ Šlapanice**
Výměna fasádních výplní otvorů

Stupeň:
Dokumentace pro zadání stavby

Objekt: **D.1 Dokumentace stavebního objektu**

Datum:	05/ 2018
--------	----------

Oddíl: **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

Měřítko:	1:100
----------	--------------

Stávající stav a bourací práce
Pohled východní

Číslo výkr.:	Revize:	Paré č.:
B 03	B00	

POHLED VÝCHODNÍ