


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNÉ ZÁRUBNĚ
- VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S PŮVRCHEM Z LITÉHO TERASA V TLOUŠTCE CCA 100 mm
- VYVRTAT PROSTUP PRO VZT, PRŮMĚR 60-100 mm (dle dodávané technologie)

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.01-001
- V NAVAŽUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATD.)
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPÁDECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDÍVA PROVĚŘIT
- OMÍTKU STĚN KOMPLETNĚ ODSTRANIT PRO APLIKACI SANACIČNÍCH OMÍTEK (ZACHOVAT JEN STÁVAJÍCÍ SANOVANÉ OMÍTKY), OMÍTKU STROPŮ PONECHAT
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

SCHÉMA



±0,000 = 219,580 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Vedoucí projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: NEMOCNICE KYJOV, příspěvková organizace Strážovská 1247, 697 33 Kyjov tel. +420 518 601 111 www.nemkyj.cz
Profese: <b>ARCH - STAV</b>	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofova 45, 616 00 Brno Tel. +420 533 445 504 Fax: +420 533 445 506 E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. MARTIN FORAL	Vypracoval: ING. JAN ZAMRZLA	Kontroloval: ING. MARTIN FORAL	
Akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY SERVEROVNY V PAVILONU E</b>		Zakázkové číslo: DPS 44-2017 Datum: 10 - 2017 Formát: 6 A4	Paré:
Objekt: SERVEROVNA PAVILONU E	SO 01	Stupeň: DSP + DPS	
Obsah: PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: <b>D1.01.01-901</b>