


Řez D-D



m.č.0.04

- 4a) veškeré stávající narušené omítky na stěnách a stropěch lokálně otlouci až na zdivo
- 4b) spáry zdiva vyškrábnout do hloubky cca 2 cm a povrch mechanicky očistit a desinfikovat
- 4c) stávající podlahu vybourat vč.podkladních vrstev na kótu -0.200 m od ±0.000
- 4d) odstranit veškeré stávající domovní rozvody (voda, vytápění, elektro)
- 4e) ubourat stávající příčku, zděné výčnělky a 1. schodišťový stupeň
- 4f) odstranit stávající keramický obklad po obvodě
- 4g) stávající el.rozvaděč demontovat, osadit na novém místě a upravit novému využití; výklenek ubourat: předtím ověřit stávající výtahovou šachtu, výtah zrušit a otvor ve stropě zastropit
- 4h) v úseku mezi RŠ1 a RŠ2 vyměnit stávající ležatou kanalizaci za novou a vyměnit RŠ2 za novou
- 4i) stávající odpadní kanalizaci odstranit, zazátkovat a schovat do podlahy
- 4j) nové rozvody elektro ukrýt pod omítku do univerzálních instalačních trubek "husí krk", průměr 15,2/20,0mm
- 4k) podlahu nově provést, dorovnat na novou výškovou úroveň a opatřit ruční cihlovou dlažbou
- 4l) provést novou vápenou omítku vč.nátěru-přeštukovat celou místnost (předpoklad bílý odstín)
- 4m) osadit nové 1-křídlové dveře dřevěné s 2 prosklenými přísvětliky (bezpečnostní čiré sklo) - ukončit ve výšce stávajícího nadpraží (ověřit stávající překlad-případně osadit nový ocelový překlad 2x IPE 120-3,0 m)
- 4n) stávající komínové průduchy využít pro odvětrání prostoru i s umístěním ventilátoru
- 4o) vybavení (bar, stoly, židle) se předpokládají dřevěné masivní-řešeno samostatně
- 4p) na omítku provést hydroventilační obklad za dřezem
- 4o) provést "falešnou" klenbu v=300 mm ze sádrokartonového obkladu pro ukrytí odpadního potrubí kanalizace. Potrubí obalit zvukovou izolací tl. 80 mm. Piliře provést zděné-jeden z plných cihel, druhý obezdění pórobetonovými tvárnicemi tl.50 mm.


m.č.0.06

- 6a) stávající ocelové schodiště demontovat
- 6b) provést nové schodiště 9x 175/280 v ose místnosti:
 - nosná část provedena jako klenba z cihel plných tl. 150 mm vč. spárování (r=3,295 m)
 - provést výplň z cihel 290x140x65 mm (šířmíny provádět řezáním)
 - provést stupně o rozměru 280x175 mm šířky 800 mm z ruční cihlové dlažby 400x230x30 mm a cihel plných 290x140x65 mm včetně provedení protiskluzných pásků a barevné odlišení stupňů
 - boční stěny schodiště, čela stupňů opatřit vápennou omítkou barvy bílé
- 6c) provést nové kovové zábradlí s madlem v=900 mm (zakázková výroba-historický styl)
- zábradlí s madlem provést i na zvýšenou část podlahy
- kovové zábradlí bude opatřeno nátěrem
- kotvení sloupků zábradlí bude na boční schodnice
- 6d) stávající beton.podlahu zvýšené části očistit a opatřit ruční cihlovou dlažbou
- 6e) otvor v podlaze zazdít

m.č.0.07

- 7f) stávající 1-křídlové dveře odstranit, otvor zazdít
- 7g) do stávající příčky provést nový otvor 900x2020 mm, osadit ocel.překlad profilu L 50x50x5 mm a nadpraží dozdit až k vrcholu klenby, osadit nové dveře 800/1970 mm plné s obložkovou zárubní

Řez E-E



LEGENDA MATERIÁLŮ-NAVRŽENÁ:

- ZDIVO BOURANÉ
NA VPC MALTU
- ZDIVO A KONSTRUKCE BOURANÉ
- BETON C16/20-XC2
NA MALTU VPC
- RENOVACE SCHODIŠTĚ: OPRAVENÉ ULOMENÉ HRANY SCHOD.STUPŇŮ

P.B.= úroveň stávající betonové podlahy
+/-0.000 = úroveň podlahy
+/-0.000 = 100,00 výškový systém místní

CAAD - JPIIT-
CAAD++

| | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------|
| ZODP.PROJEKTANT Ing.Libor Schwarz | VYPRACOVAL Ing.David Semerád | KRESLIL Ing.David Semerád | stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor 693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519413347 | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: Mikulov | | | MĚSTO/OBEC: Mikulov | |
| INVESTOR: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 22/1, 69215 Mikulov | | | FORMÁT | 420x297 |
| AKCE : Změna užívání prostoru suterénu z původní kovářské dílny na zámeckou kavárnu v objektu Mikulovského zámku na p.č. 1 v k.ú. mikulov | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| Zámecká kavárna | | | DATUM | 02/2014 |
| D.1.2 Dokumentace stavebního objektu - navržený stav | | | ÚČEL | DSP |
| OBSAH : | | | ČÍS.ZAK. | 15/2014 |
| Řez D-D, řez E-E | | | Č.VÝKR. | PARÉ Č. |
| | | | D.1.2.6 | |