



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19. 2. 2018

Objednatel:

Název: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Sídlo: J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
IČO: 00837385
DIČ: CZ 00837385
bankovní spojení - objednatel: Komerční banka, a.s.
bankovní spojení – financování akce: Česká spořitelna, a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petra Fialová, ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Fridrich

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13570
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta – jednatel společnosti
Tel.: 518 612 307
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Přikryl – výrobní ředitel
Tel.:
E-mail:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jindřich David
Mistr stavební výroby/zástupce hlavního stavbyvedoucího: Petr Laštůvka

(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. j. objednatele uzavřené dne 19. 2. 2018 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice – stavební část**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah



- Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

V čl. 4.1.2. se „Cena Díla celkem bez DPH 33.013.000,00 Kč“

nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH 33.100.375,61 Kč“

Rekapitulace za dodatek č. 2

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 4,07 % < 15,00%

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Str

V K

19

J.S

IČ


Ing. Petra Fialová
ředitelka školy

Ing. Ludek Sebesta
jednatel společnosti

ol. s r.o.
7 01 Kyjov
249971379


Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1: Protokol ke změně díla č. 1 včetně rozpočtu
Příloha č. 2: Protokol ke změně díla č. 2 včetně rozpočtu
Příloha č. 3: Protokol ke změně díla č. 3 včetně rozpočtu
Příloha č. 4: Protokol ke změně díla č. 4 včetně rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST: Bourání stěny a podchycení stropu v m.č.140		číslo ZL: 01
Název akce:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Sporysz	
Datum:	28. 5. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Vybourání stěny mezi místnostmi dílny a zázemím údržby má vzniknout jedna místnost č. 140 se stávajícím stropním podhledem. <u>Nové řešení:</u> Nově bude v místě vybourané stěny podchycena stropní konstrukce novým ocel. rámem o třech polích. Průvlaky (profil I220) tohoto rámu budou uloženy na obvodovém zdivu místnosti a dvou vnitřních sloupech (profil tr.133/8). Jeden ze sloupů bude založen nad nosným zdivem 1.PP, druhý na žebro stropní konstrukce nad 1.PP. Z tohoto důvodu bude toto stropní žebro zesíleno dvěma nosníky profilu U220mm. <u>Zdůvodnění změny:</u> Při bouracích pracích, po odkrytí nosných konstrukcí, bylo zjištěno, že stropní konstrukce je v místě stěny rozdělena na dvě části odlišného materiálu. Kvůli zachování stability a bezpečnosti stropní konstrukce byl zpracován dodatečný statický návrh podchycení novým ocel. rámem o třech polích. <u>Komentář ke změně:</u> Jedná se o změnu rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zadavatel jednající s náležitou péčí takové práce resp. změny rozsahu nemohl předvídat.		
Cena méně prací bez DPH:		Cena více prací bez DPH:
0,- Kč		55 968,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
55 968,00 Kč		<u>Termín dokončení se nemění.</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím Ing. Jindřich David  MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		Souhlasím Ing. Jiří Fridrich Ing. Jiří Fridrich inženýrská činnost Sokolovská 670 698 01 Veselí nad Moravou
Datum:		Datum:
Razítko:		Razítko:
Vyjádření:		Vyjádření:
Souhlas:		Souhlas:
Datum:		Datum:
Razítko:		Razítko, podpis:

Protokol o změně díla

č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice – stavební část		
Objekt:	objekt dílen		
Objednatel:	Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. Jindřich Fridrich		
Projektant:	Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., Gargulákova 32, 614 00 Brno		
Popis změny: bourání stěny a podchycení stropu v místnosti č. 140			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL 222/4 č.1 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.1 bez DPH	55 968,00 Kč	0,17%
	Výše DPH sazba: 21%	11 753,28 Kč	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.1 vč. DPH	67 721,28 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	33 013 000,00 Kč	
	Cena díla dle SoD a ZL 222/4 č.1 bez DPH	33 068 968,00 Kč	
	Cena díla dle SoD a ZL 222/4 č. 1 vč. DPH	40 013 451,28 Kč	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	55 968,00 Kč	0,17%
	Hodnota změny celkem za ZL 222/4 č. 1	55 968,00 Kč	0,17%
termíny	Termín realizace změny:	06-07/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č.1		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 118 18 Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 DIČ:
69701 Kyjov

Objednatel: SŠ Strážnice, příspěvková organizace IČO: 00837385
J. Skácela 890 DIČ: CZ 00837385
69662 Strážnice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	55 968,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 753,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 67 721,00 CZK

V

dne

Spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
Za zhotovitele

- 30 -

Frch
Inženýrská činnost
Sokolovská 670
698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 63445166

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		55 968,00	0,00	55 968,00
E01	Bourání stěny a podchycení stropu v místnosti č. 140	55 968,00	0,00	55 968,00
01	Bourací práce - vícepráce	55 968,00	0,00	55 968,00

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 3
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	35 365,48	2,97164
4	Vodorovné konstrukce	HSV	6 005,20	0,49380
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	1 582,59	0,15498
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	322,40	0,00008
96	Zemní práce při montážích	HSV	8 593,03	0,02825
99	Staveništní přesun hmot	HSV	315,70	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	3 783,60	0,00000
			55 968,00	3,64875

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 4
Objekt:	E01	Bourání stěny a podchycení stropu v místnosti č. 140	
Rozpočet:	01	Bourací práce - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č. 22 Výkaz výměr: P1+P2: 0,293+0,352	t	0,64500 0,65000	25 300,00	16 318,50
2	317941123RU6 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu U č.22 Výkaz výměr: N1: 0,209	t	0,20900 0,21000	25 300,00	5 287,70
3	342248114R00 Příčky z keram. tváří 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm Výkaz výměr: obzdvka ocel. stojek 2xS1. 0,2*4*2,81*2	m2	4,49600 4,50000	540,50	2 430,09
4	346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi Výkaz výměr: N1: (0,22+0,08)*3,5*2 P1+P2: (0,22+0,1)*9,92*2	m2	8,44880 2,10000 6,35000	655,50	5 538,19
5	3179401 Osazení ocelové trubky průměr 133 tl. 8mm Výkaz výměr: S1 - 2x vnitřní sloupky: 0,127	t	0,12700 0,13000	33 000,00	4 191,00
6	3179402 Osazení a přivaření ocelové plotny P 10 250/250mm Výkaz výměr: 20	kg	20,00000 20,00000	80,00	1 600,00
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					35 365,48
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
7	411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	20,00000	149,61	2 992,20
8	411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	20,00000	39,81	796,20
9	411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách Výkaz výměr: podklad pod 2x oc. sloupů pozice S1: 2	kus	2,00000 2,00000	295,80	591,60
10	413232221RT2 Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi Výkaz výměr: N1: 4 P1+P2: 2	kus	6,00000 4,00000 2,00000	184,00	1 104,00
11	413 Doplnění cementové malty mezi nosníkem a žb. věncem Výkaz výměr: 0,27*0,05*9,95	m3	0,13433 0,13000	3 680,00	521,20
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					6 005,20
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
12	613473112R00 Omítka vnitřní sloupů ze suchých směsí štuková Výkaz výměr: obzdvka ocel. stojek. 4,496	m2	4,49600 4,50000	352,00	1 582,59
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					1 582,59
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
13	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,71410	85,00	315,70
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					315,70
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 5
Objekt:	E01	Bourání stěny a podchycení stropu v místnosti č. 140	
Rozpočet:	01	Bourací práce - vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
14	953961113U00	Kotva chem tmeř M12 hl 11cm Žbvyvrt	kus	8,00000	40,30	322,40
	Výkaz výměr:	N1: 8		8,00000		

Celkem za: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** **322,40**

Díl: 96 **Zemní práce při montážích**

15	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,57705	493,50	1 271,77
	Výkaz výměr:	bourání příček - zjištěna tloušťka zdi 270 mm: 9,95*2,59*0,1		2,58000		

16	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	6,00000	162,50	975,00
	Výkaz výměr:	kapsy pro osazení P1+P2: 2		2,00000		
		N1: 4		4,00000		

17	973042441R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	2,00000	566,89	1 133,78
	Výkaz výměr:	S1 kapsy podklad pro osazení 2x ocelových trubek: 2		2,00000		

18	974031165R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	19,90000	182,00	3 621,80
	Výkaz výměr:	ryha pod stávajícími žb věncem pro osazení 2x1 220: 9,95*2		19,90000		

19	460680042RT2	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,25 m2	kus	2,00000	795,34	1 590,68
	Výkaz výměr:	S1 ocelové stojky: 2		2,00000		

Celkem za: 96 **Zemní práce při montážích** **8 593,03**

Díl: D96 **Přesuny suti a vybouraných hmot**

20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,01529	50,00	300,76
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,01529	80,00	481,22
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,13761	11,00	595,51
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,01529	50,00	300,76
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,07645	10,00	300,76
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,01529	300,00	1 804,59

Celkem za: D96 **Přesuny suti a vybouraných hmot** **3 783,60**

ZMĚNOVÝ LIST: Změna uložení a výztuže desky D2		číslo ZL: 02
Název akce:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice	
Zhotovitel:	MSO servis spol s r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Sporysz	
Datum:	28. 5. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původně bylo uvažováno u nového stropu nad 1.NP (železobetonová monolitická deska tl. 200) s ozubnicovým (do kapes) uložením stropní desky D2 (STR4).

Nové řešení:

Nový strop nad 1.NP (ŽB monolit. deska D2 – STR4) bude uložen do vodorovného ocelového nosníku U200, který je přichycen k novým ocelovým prahům. Ocelové prahy budou uloženy do vysekaných kapes ve zdivu nad stávajícím průvlakem a zabetonovány. Celý ocelový nosník i s prahy bude přikotven chemickými kotvami do stávajícího průvlaku. K tomu bude navržena nová výztuž desky D2.

Zdůvodnění změny:

Po odstranění omítek se zjistilo, že v místě plánovaného vysekání kapes se nachází ŽB průvlak. Kvůli zachování stability a bezpečnosti stropní konstrukce byl zpracován dodatečný statický návrh nového způsobu uložení a výztužení desky D2.

Komentář ke změně:

Jedná se o změnu rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zadavatel jednající s náležitou péčí takové práce resp. změny rozsahu nemohl předvídat.

Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:
- 7 802,38 Kč	27 689,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
19 886,67 Kč	Termín dokončení se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
Souhlasím Ing. Jindřich David	Souhlasím Ing. Jiří Fridrich Ing. Jiří Fridrich
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Razítko, [redacted]	Razítko, [redacted]
Vyjádře [redacted]	Vyjádře [redacted]
Souhlas [redacted]	Souhlas [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Razítko, [redacted]	Razítko, podpis: [redacted]

ice,
ace
trážnice
307 361

Protokol o změně díla

č. 2

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice – stavební část		
Objekt:	objekt dílen		
Objednatel:	Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. Jindřich Frdřich		
Projektant:	Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., Gargulákova 32, 614 00 Brno		
Popis změny: změna uložení a výztuže desky D2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL 222/4 č.2 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.2 bez DPH	19 886,67	0,06%
	Výše DPH sazba: 21%	4 176,20 Kč	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.2 vč. DPH	24 062,87 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	33 013 000,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL 222/4 č.1)	33 068 968,00 Kč	Cenový nárůst od počátku
	Cena díla dle SOD+ZL 222/4 č.1 ač 2 bez DPH	33 088 854,67 Kč	0,23%
Cena díla dle SOD+ZL 222/4 č.1 ač 2 vč. DPH	40 037 514,15 Kč		
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-7 802,38 Kč	-0,02%
	Vícepráce celkem bez DPH	27 689,05 Kč	0,08%
	Hodnota změny celkem za ZL 222/4 č. 2	35 491,43 Kč	0,11%
			Hodnota změny od počátku 0,28%
termíny	Termín realizace změny:	06-07/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.2		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **118 18** **Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část**

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ:
--------------------	--	-------------------------------------

Objednatel:	SŠ Strážnice, příspěvková organizace J. Skácela 890 69662 Strážnice	IČO: 00837385 DIČ: CZ 00837385
--------------------	---	---

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	19 886,67 CZK
Základní DPH	21 %	4 176,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,33 CZK
Cena celkem:		24 063,00 CZK

V

dne

MSO servis spol. s r.o.
 Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Ing. Jiří Hrušch
 inženýrská činnost
 Sokolovská 670
 698 01 Veselí nad Moravou
 IČ: 63445166

Stavba:

118 18

Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část

List č. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		19 886,67	0,00	19 886,67
E02	Změna uložení a výztuž desky D2	19 886,67	0,00	19 886,67
01A	Ocelové úložné prahy - vícepráce	27 689,05	0,00	27 689,05
01B	Ocelové úložné prahy - méněpráce	-3 275,98	0,00	-3 275,98
02	Deska D2 výztuž - méněpráce	-4 526,40	0,00	-4 526,40

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 3
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	20 469,50	0,66730
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-4 154,40	-0,07831
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	6 784,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	-2 925,00	-0,00882
99	Staveništní přesun hmot	HSV	63,55	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-350,98	0,00000
			19 886,67	0,58017

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 4
Objekt:	E02	Změna uložení a výztuž desky D2	
Rozpočet:	01A	Ocelové úložné prahy - vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941123RU6 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22, včetně dodávky profilu U č. 22	t	0,51500	25 300,00	13 029,50
	Výkaz výměr: 01-03: 0,329+0,15+0,036		0,52000		
2	3179403 Osazení a výroba ocelové plotny P 15 1x100/250mm; 1x350/450mm	kg	93,00000	80,00	7 440,00
	Výkaz výměr: P15 350*450: 75		75,00000		
	P15 100*250: 18		18,00000		
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				20 469,50
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
3	413232211RT2 Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	93,00	372,00
	Výkaz výměr: po osazení oc. profilu U 200: 4		4,00000		
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				372,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	953981106R01 Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 20, ampule+šrouby HAS EM 20x170/48	kus	16,00000	424,00	6 784,00
	Výkaz výměr: HILTI HIT RE 500, šrouby HAS EM 20*170/48: 16		16,00000		
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 784,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
5	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,74768	85,00	63,55
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				63,55

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 5
Objekt:	E02	Změna uložení a výztuž desky D2	
Rozpočet:	01B	Ocelové úložné prahy - méněpráce	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	-18,00000	162,50	-2 925,00
	Výkaz výměr:	v.č.204 strop nad 1.np-návrh:				
		01-nový žb strop nad 1.np-výkres tvaru:				
		stropní deska D2 na úr.+3,30 vč.uložení desky do kapes:				
		SÚ 34-kapsy 300x200x200mm: -20		-20,00000		
		170x200x200mm: -2		-2,00000		
		pol. 3 kapsy U200: 4		4,00000		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						-2 925,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,55800	50,00	-27,90
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,55800	80,00	-44,64
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,02200	11,00	-55,24
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,55800	50,00	-27,90
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-2,79000	10,00	-27,90
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,55800	300,00	-167,40
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-350,98

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 6
Objekt:	E02	Změna uložení a výztuž desky D2	
Rozpočet:	02	Deska D2 výztuž - méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411365 OA0	VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	t	-0,16400	27 600,00	-4 526,40
	Výkaz výměr:	stropní deska D2-změna uložení výztuže:				
		desky D2 odpočet: -700*0,001		-0,70000		
		desky D2 připočet: 536*0,001		0,54000		
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				-4 526,40

ZMĚNOVÝ LIST: Úpravy areálového rozvodu NN		číslo ZL: 03
Název akce:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice	
Zhotovitel:	MSO servis spol s r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Sporysz	
Datum:	28. 5. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

PD předpokládala výměnu stávajícího rozvaděče za nový rozvaděč NN.

Nové řešení:

Napojení stávajících areálových rozvodů NN, konkrétně úpravu NN rozvaděče trafostanice a částečnou přeložku areálových přípojek pro pavilon VYT (výpočetní techniky) a pavilon Tělocvičny.

Zdůvodnění změny:

V průběhu bouracích prací podlah byl objeven napájecí kabel pro objekty Pavilonu výpočetní techniky a Tělocvičny, který nemohl být zachován, procházel v místech odstraňovaných konstrukcí. Z těchto důvodů byla provedena nová projektová dokumentace na samostatné připojení těchto objektů a úpravu trafostanice tak, aby nová trasa vedla mimo řešený objekt.

Komentář ke změně:

Jedná se o změnu rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zadavatel jednající s náležitou péčí takové práce resp. změny rozsahu nemohl předvídat.

Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:
0,- Kč	133 636,29 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
133 636,29 Kč	Termín dokončení se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
Souhlas	Souhlasím Ing. Jiří Frdřich inženýrská činnost Sokolovská 670
Datum:	Datum:
Razítko:	Razítko:
Vyjádření:	Vyjádření:
Souhlas:	Souhlas:
Datum:	Datum:
Razítko:	Razítko, podpis:

Protokol o změně díla

č. 3

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice – stavební část		
Objekt:	objekt dílen		
Objednatel:	Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. Jindřich Fridrich		
Projektant:	Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., Gargulákova 32, 614 00 Brno		
Popis změny: Úpravy areálového rozvodu NN			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL 222/4 č.3 bez DPH
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.3 bez DPH	133 636,29	0,40%
	Výše DPH sazba:	21%	28 063,62 Kč
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.3 vč. DPH	161 699,91 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	33 013 000,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL 222/4 č.1-2)	33 088 854,67 Kč	Cenový nárůst od počátku
	Cena díla dle SOD+ZL 222/4 č.1 až 3 bez DPH	33 222 490,96 Kč	0,63%
Cena díla dle SOD+ZL 222/4 č.1 až 3 vč. DPH	40 199 214,06 Kč		
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	133 636,29 Kč	0,40%
	Hodnota změny celkem za ZL 222/4 č. 3	133 636,29 Kč	0,40%
			Hodnota změny od počátku 0,68%
termíny	Termín realizace změny:	06-07/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **118 18** **Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** **IČO: 49971379**
 Svatoborská 591/87 **DIČ:**
 69701 Kyjov

Objednatel: **SŠ Strážnice, příspěvková organizace** **IČO: 00837385**
 J. Skácela 890 **DIČ: CZ 00837385**
 69662 Strážnice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	133 636,29 CZK
Základní DPH	21 %	28 064,00 CZK

Zaokrouhlení: **-0,29 CZK**

Cena celkem: **161 700,00 CZK**

V

dne

MSO servis spol. s r.o.
 Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Za zhotovitele

Ing. Jiří Hrdlička
 inženýrská činnost
 Sokolovská 670
 696 01 Veselí nad Moravou
 IČ: 63445166

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 2
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		133 636,29	0,00	133 636,29
E03	Silnoproud	133 636,29	0,00	133 636,29
01	Úpravy areálového rozvodu NN - vicepráce	133 636,29	0,00	133 636,29

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 3
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
A1 :	MATERIÁL NOSNÝ	HSV	72 576,99	0,00000
A2 :	MONTÁŽNÍ PRÁCE	HSV	24 663,00	0,00000
A3 :	ZEMNÍ PRÁCE	HSV	36 396,30	0,00000
			133 636,29	0,00000

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 4
Objekt:	E03	Silnoproud	
Rozpočet:	01	Úpravy areálového rozvodu NN - vicepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: A1 : MATERIÁL NOSNÝ						
1	1T00	CHRÁNIČKA KF 09075	M	4,00000	24,93	99,72
2	2T00	CHRÁNIČKA KF 09110	M	6,00000	38,79	232,74
3	3	FÓLIE VÝSTRAŽNÁ š.22	M	100,00000	6,30	630,00
4	4	KABEL. SPOJKA ZEMNÍ VODOTĚSNÁ AL 4x16, VČ.SPOJOV.	KS	1,00000	397,76	397,76
5	5T00	KABEL. SPOJKA ZEMNÍ VODOTĚSNÁ CU 4x70, VČ.SPOJOV.	KS	1,00000	841,37	841,37
6	6	KABEL 1kV CYKY-J 4x70	M	75,00000	750,00	56 250,00
7	7	KABEL 750V AYKY-J 4x16	M	25,00000	30,20	755,00
8	8	ŠTÍTEK NA KABEL (do země)	KS	6,00000	25,70	154,20
9	9	KONCOVKA KABELOVÁ DO 4x50	KS	1,00000	88,22	88,22
10	10	KONCOVKA KABELOVÁ DO 4x95	KS	1,00000	167,56	167,56
11	11	UKONČENÍ VODIČE DO 16mm ² - V ROZVADĚČI	KS	4,00000	33,90	135,60
12	12	UKONČENÍ VODIČE DO 70mm ² - V ROZVADĚČI	KS	4,00000	117,50	470,00
13	13	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ FH1 TROJPÓL.	KS	1,00000	2 902,00	2 902,00
14	14	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ FH000 TROJPÓL.	KS	3,00000	1 830,00	5 490,00
15	15	PATRONA NOŽOVÁ VEL.000 50A gG	KS	3,00000	43,63	130,89
16	16	PATRONA NOŽOVÁ VEL.000 80A gG	KS	3,00000	96,33	288,99
17	17	PATRONA NOŽOVÁ VEL.1 160A gG	KS	3,00000	80,76	242,28
18	18	PROPOJOVACÍ MATERIÁL PRO NOVÉ PŘÍSTROJE	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
19	20	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	700,22	2 100,66
Celkem za: A1 : MATERIÁL NOSNÝ						72 576,99
Díl: A2 : MONTÁŽNÍ PRÁCE						
20	1T00	CHRÁNIČKA KF 09075	M	1,00000	12 300,00	12 300,00
21	2T00	CHRÁNIČKA KF 09110	M	6,00000	300,00	1 800,00
22	3	ÚPRAVA NN ROZVADĚČE SOŠ V TRAFOSTANICI	HOD	10,00000	300,00	3 000,00
23	4	STAVEBNÍ VÝPOMOC (UTĚS. PROSTUPY DO TRAFOSTANICE)	HOD	4,00000	300,00	1 200,00
24	5T00	KABEL. SPOJKA ZEMNÍ VODOTĚSNÁ CU 4x70, VČ.SPOJOV.	KS	3,00000	300,00	900,00
25	6	SPOLUPRÁCE S PROFESEMI	HOD	3,00000	321,50	964,50
26	7	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	HOD	3,00000	321,50	964,50
27	421550R	REVIZNÍ TECHNIK	HOD	6,00000	589,00	3 534,00
Celkem za: A2 : MONTÁŽNÍ PRÁCE						24 663,00
Díl: A3 : ZEMNÍ PRÁCE						
28	1T00	CHRÁNIČKA KF 09075	M	0,10000	2 315,00	231,50
29	2T00	CHRÁNIČKA KF 09110	M	11,00000	392,00	4 312,00
30	3	BOURÁNÍ POVRCHU - TĚŽKÝ POJEZD	M2	2,00000	181,00	362,00
31	4	VÝKOP JÁMY RUČNÍ PRO ODKOPÁNÍ KABELU	M3	2,00000	455,00	910,00
32	5T00	KABEL. SPOJKA ZEMNÍ VODOTĚSNÁ CU 4x70, VČ.SPOJOV.	KS	86,00000	162,00	13 932,00
33	6	KABELOVÉ LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU 2x10CM	M	86,00000	51,50	4 429,00
34	7	POLOŽENÍ VÝSTRAŽNÉ FÓLIE	M	86,00000	12,30	1 057,80
35	7	ZÁHOZ RÝHY	M	90,00000	75,00	6 750,00
36	8	OSETÍ POVRCHU TRAVOU	M2	88,00000	37,50	3 300,00
37	9	OPRAVA VOZOVKY	M2	2,00000	556,00	1 112,00
Celkem za: A3 : ZEMNÍ PRÁCE						36 396,30

Název akce:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice
Zhotovitel:	MSO servis spol s r.o.
Změnový list vystavil:	Petr Sporysz
Datum:	28. 5. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1. Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů - trémové, profilované stropy
2. Odvoz kontaminované suti
3. Omítky stěn pouze v určených místnostech

Nové řešení:

Nově budou profilované stropy zbaveny stávajících maleb, lokálně vyspraveny nerovnosti, plošně opraveny a vymalovány. Bylo odvezeno menší množství kontaminované suti, než bylo plánováno. Otlučení a omítnutí stěn v nenavrhovaných místnostech.

Zdůvodnění změny:

1. Při zkoušce otloukání omítek profilovaných stropů se zjistilo, že povrch a samotná konstrukce stropu vykazuje takové vlastnosti, že při osekání omítek by došlo k oslabení nosnosti prvku. Proto se přistoupilo jen k lokálnímu vyspravení a povrchové úpravě stropu.
2. Kontaminovaná suť byla v menším než původně odhadovaném množství.
3. Při bouracích pracích, otloukání omítek stěn, byl zjištěn špatný stav stávajících omítek ve větším než původně plánovaném množství (nesoudržnost, špatný povrch – nedostatečná přilnavost).

Komentář ke změně:

Jedná se o změnu rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zadavatel jednající s náležitou péčí takové práce resp. změny rozsahu nemohl předvídat.

Cena méně prací bez DPH:

- 621 192,91 Kč

Cena více prací bez DPH:

499 077,56 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 122 115,35 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím Ing. Jindřich David

Vyjádření TDI:

Souhlasím Ing. Jiří Fridrich

Ing. Jiří Fridrich
inženýrská činnost

Datum:

Razítko

Vyjádře

Souhlas

Datum:

Razítko

Protokol o změně díla

č. 4

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice – stavební část		
Objekt:	objekt dílen		
Objednatel:	Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:	Ing. Jindřich Frdrieh		
Projektant:	Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., Gargulákova 32, 614 00 Brno		
Popis změny: Jedná se stavební práce. Měněpráce : v m.138 se neprovádělo zazdění kapes cihlami,-v 1.np se nebudou provádět omítky stropů a s nimi spojené práce,- na žádost investora se odečítá položka ze smluvního rozpočtu č.270 Vícepráce : obezdění stávajícího ocel. sloupu,-zbourání starých pilířů a vystavení nových pilířů,-provedení nových omítek navíc v m.104,140,137,135,134,115a,115b,114,136,108-112,201,202,204-207,-			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut.provedení	x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL 222/4 č.4 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.4 bez DPH	-122 115,35	-0,37%
	Výše DPH sazba: 21%	-25 644,22 Kč	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.4 vč. DPH	-147 759,57 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	33 013 000,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL 222/4 č.1 až 3)	33 222 490,96 Kč	Cenový nárůst od počátku
	Cena díla dle SOD+ZL 222/4 č.1 až 4 bez DPH	33 100 375,61 Kč	0,26%
Cena díla dle SOD+ZL 222/4 č.1 až 4 vč. DPH	40 051 454,49 Kč		
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-621 192,91 Kč	-1,88%
	Vícepráce celkem bez DPH	499 077,56 Kč	1,51%
	Hodnota změny celkem za ZL 222/4 č. 4	1 120 270,47 Kč	3,39%
termíny	Termín realizace změny:	06-07/2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.4		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **118 18** **Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** **IČO: 49971379**
 Svatoborská 591/87 **DIČ:**
 69701 Kyjov

Objednatel: **SŠ Strážnice, příspěvková organizace** **IČO: 00837385**
 J. Skácela 890 **DIČ: CZ 00837385**
 69662 Strážnice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-122 115,35 CZK
Základní DPH	21 %	-25 644,00 CZK

Zaokrouhlení: **0,35 CZK**

Cena celkem: **-147 759,00 CZK**

V

dne

MSO servis spol. s r.o.
 Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Za objednatele
Inženýrská činnost
 Sokolovská 670
 698 01 Veselí nad Moravou
 IČ: 63445166

Stavba:

118 18

Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část

List č. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-122 115,35	0,00	-122 115,35
E04	Stavební práce	-122 115,35	0,00	-122 115,35
01	Vícepráce	499 077,56	0,00	499 077,56
02	Méněpráce	-621 192,91	0,00	-621 192,91

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Stražnice - stavební část	List č. 3
---------	--------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 205,01	1,07449
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	385 831,93	47,52856
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-386 313,30	-21,71133
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-3 600,00	-0,02000
96	Bourání konstrukcí	HSV	-2 788,39	0,00959
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 284,91	0,00000
721	Zdravotníka - vnitřní kanalizace	PSV	-4 222,50	0,00000
784	Malby	PSV	-7 207,97	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-108 305,04	0,00000
			-122 115,35	26,88131

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 4
Objekt:	E04	Stavební práce	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	319202321R00 Výkaz výměr: Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm 108-obezdění stávajícího ocel. sloupu: 0,26*0,35*0,35*3,1	m2	0,11013 0,11013	253,00	27,86
2	331231126R00 Výkaz výměr: Zdivo piliřů cihelné z CP 29 P25 na MC 10 v.č.203-půdorys 1.np-návrh. sloupy z plných cihel. 140: (0,25*0,26*3,55)*3 psr57:	m3	0,69225 0,69225	4 380,00	3 032,06
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					3 059,92

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
3	612425931RT2 Výkaz výměr: Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi v.č.203-půdorys 1.np-návrh. psr156: 140: 0,8*1*0,2 135: (1,6+1,8+1,75)*0,2*4 134: (1,6+1,8+1,75)*0,2 115a: (1,75+1,75+1,8)*0,2*2 115b: (1,8+1,8+1,75)*0,2*2 114: (1,75+1,75+1,8)*0,2*2 111: (1,1+2,1+2,1)*0,2 108: (1,8+1,8+1,75)*0,2*4+(1,8+1,8+1,88)*0,2*2 112: (1,7+1,7+1,15)*0,2*10+(1,78+1,8+1,8)*0,15*3*2 plocha ostění *2 větší tloušťka ostění: (2,05+1,7+1,7)*0,2*2 v.č.205-půdorys 2.np-návrh: 201,202,204-207: (1,6+1,2+1,2)*0,15*20	m2	48,14400 0,16000 4,28000 1,07000 2,12000 2,14000 2,12000 1,06000 6,47200 13,94200 2,18000 12,60000	385,00	18 535,44
4	612472181R00 Výkaz výměr: Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi v.č.02-půdorys 1.np bourací a demontážní práce: 203-půdorys 1.np-návrh. psr-159: Bruslma-110: 2,3*3,4 Dílma-104: (7,47+5,52)*2*3,5-(1,78*1,8*3)-(2,5*3,5) Dílma-140: 9,8*3,3-(2,2*2,05) Chodba+WC-137: 5,65*3,4-(2,2*2,05)+(2,1*3,4) Soustružna-135: (12,83+5,83)*3,5-(0,96*1,8)-(1,75*1,8*3) Učebna-134: (5,83+4,73+6,29)*3,56-(1,75*1,8)-(1,75*2,35) Kovárna-115a: (9,2+8,2+5,68+0,23+0,23)*3,55-(1,05+2,05+2,05) -(2,05*1,8)-(1,75+1,75+1,8)*2 Kuchyňka-115b: (5,75+4,0+11,7+1,83)*3,56-(1,1*2,1)-(1,75*1,8) -(1,0*2,05)-(1,04*2,05*2)-(1,7*2,05) Sborovna-114: (2*3,7+5,63)*3,5-(1*2,05)-(1,75*1,8) Kabinet-136: (2,16+5,83)*(3,45+3,55)*2 Frézovna-sklad-111: (5,98+17,55+6,98)*3,4-(1,78*1,8*6)-(1,1*2,05) Bruslma-109: (3,08+2)*3,4 Bruslma-108: (3,3+13,5+8,35+7,82)*3,5-(1,78*1,8*5)-(1,68*1,8*2) -(1,75*2,05) Dílma,vjezd,sklad-112: 3,37*(6,07+9,17)-(1,15*1,7*5)-(3,1*2,85) +3,32*(4,39+9,17) -(1,15*1,7*3)	m2	1 284,25345 7,82000 72,56800 27,83000 21,84000 54,13200 52,72350 82,21240 14,29000 77,41660 -9,79900 40,40500 27,96500 89,05500 17,27200 92,60700 -3,58750 32,74860 45,01920 -5,86500	286,00	367 296,49

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 5
Objekt:	E04	Stavební práce	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	((3,32+3,42)/2)*(9,17+9,34)-(1,15*1,7*2)		58,46870		
	((3,59+3,2)/2)*(9,17+9,22)-(1,78*1,8*3)-(1,7*2,05)		50,25655		
	(1,2+0,45)*2-(5,1*3)+(9,22+5,98)*2*3,07-(1,29*5,1)		74,74900		
	v.č.03-půdorys 2.np-bourací a demontážní práce:				
	205-půdorys 2.np-návrh:				
	101 - 201,202,204-207: (12,00+47,55)*2*3,66-(1,8*1,2*20)		392,70600		

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 385 831,93

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
5	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,98870	493,50	1 474,92
	Výkaz výměr:	přízdívka vnější 1.FP - sanace: 2,9887		2,98870		
		psr-278:				
6	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,46150	1 072,00	494,73
	Výkaz výměr:	v.č.02-půdorys 1.np-bourací a sanační práce:				
		umývárna: (0,25*0,26*3,55)*2		0,46150		
		psr-279:				
7	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,57500	1 040,00	1 638,00
	Výkaz výměr:	podl.+žlab 1.PP - sanace: 1,575		1,57500		
		psr-290:				
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 341,35645	49,70	66 665,42
	Výkaz výměr:	v.č.02-půdorys 1.np-bourací a demontážní práce:				
		203-půdorys 1.np-návrh:				
		psr-336:				
		Brusima-110: 2,3*3,4		7,82000		
		Dílina-104: (7,47+5,52)*2*3,5-(1,78*1,8*3)-(2,5*3,5)		72,56800		
		Dílina-140: 9,8*3,3-(2,2*2,05)+(0,8*1*0,2)		27,99000		
		Chodba+WC-137: 5,65*3,4-(2,2*2,05)+(2,1*3,4)		21,84000		
		Soustružna-135: (12,63+5,63)*3,5-(0,96*1,8)-(1,75*1,8*3)		54,13200		
		Učebna-134: (5,83+4,73+6,29)*3,56-(1,75*1,8)-(1,75*2,35)		52,72350		
		2,35+2,35+1,75+1,8+1,8+1,75		11,80000		
		Kovárna-115a: (9,2+9,2+5,68+0,23+0,23)*3,56-(1,05+2,05+2,05)		82,21240		
		-(2,05*1,8)-(1,75+1,75+1,8)*2+(1,75+1,75+1,8)*0,2*2		-12,17000		
		Kuchyňka-115b: (5,75+4,0+11,7+1,83)*3,56-(1,1*2,1)-(1,75*1,8)		77,41680		
		-(1,0*2,05)-(1,04*2,05*2)-(1,7*2,05)+(1,8+1,8+1,75)*2		0,90100		
		Sborovna-114: (2*3,7+5,63)*3,5-(1*2,05)-(1,75*1,8)		40,40500		
		(1,75+1,75+1,8)*0,2*2		2,12000		
		Kabinet-136: (2,16+5,83)*(3,45+3,55)/2		27,95500		
		Frézovna,sklad-111: (5,98+17,55+8,98)*3,4-(1,78*1,8*6)-(1,1*2,05)		89,05500		
		(1,1+2,1+2,1)*0,2		1,06000		
		Brusima-109: (3,08+2)*3,4		17,27200		
		Brusima-106: (3,3+13,5+8,35+7,82)*3,5-(1,78*1,8*5)-(1,88*1,8*2)		92,60700		
		-(1,75*2,05)+(1,8+1,8+1,75)*0,2*4+(1,8+1,8+1,88*2)*0,2		2,16450		
		Dílina,vjezd,sklad-112: 3,37*(6,07+9,17)-(1,15*1,7*5)-(3,1*2,85)		32,74880		
		((1,7+1,7+1,15)*0,2*5)+3,32*(4,39+9,17)		49,56920		
		-(1,15*1,7*3)+(1,7+1,7+1,15)*0,2*3		-3,13500		
		((3,32+3,42)/2)*(9,17+9,34)-(1,15*1,7*2)		58,46870		
		((3,69+3,2)/2)*(9,17+9,22)-(1,78*1,8*3)-(1,7*2,05)		50,25655		
		((1,78+1,8+1,8)*3*0,15)+(2,05+1,7+1,7)*0,2		3,51100		
		(1,2+0,45)*2-(5,1*3)+(9,22+5,98)*2*3,07-(1,29*5,1)		74,74900		

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 6
Objekt:	E04	Stavební práce	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	v.č.03-půdorys 2.np-bourací a demontažní práce.				
	205-půdorys 2.np-navrh.				
	101 - 201,202,204-207. (12,00+47,55)*2*3,66-(1,8*1,2*20)		392,70600		
	((1,8+1,2+1,2)*0,15*20)		12,60000		
Celkem za: 96	Bourání konstrukci				70 273,07
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
9 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	48,85137	65,00	4 152,37
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				4 152,37
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
10 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	71,37776	50,00	3 568,89
11 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	71,37776	80,00	5 710,22
Popis:	Všechně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
12 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,37776	11,00	785,16
13 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	71,37776	50,00	3 568,89
14 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,37776	10,00	713,78
15 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	71,37776	300,00	21 413,33
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				35 760,27

Stavba:	118 18	Stavební úpravy objektu dílen SŠ Strážnice - stavební část	List č. 7
Objekt:	E04	Stavební práce	
Rozpočet:	02	Měněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	346244361R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	-1,77000	483,00	-854,91
	Výkaz výměr:	psr-78:				
		138: (0,3+0,2)*3,54: -1,77		-1,77000		

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce -854,91

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

2	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	-500,60000	105,50	-52 813,30
	Výkaz výměr:	viz. otlučení omítek stropů z 30%: -500,6		-500,60000		
		psr-146:				
3	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-1 000,00000	135,50	-135 500,00
	Výkaz výměr:	psr-149: -1000,00		-1 000,00000		
		viz. Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%:				
4	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-1 000,00000	181,50	-181 500,00
	Výkaz výměr:	psr-151: -1000,00		-1 000,00000		
		viz. Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%:				
5	611131121X00	Penetrace vni strop ručně	m2	-1 000,00000	16,50	-16 500,00
	Výkaz výměr:	psr-145: -1000,00		-1 000,00000		
		viz. Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%:				

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní -386 313,30

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	-1 000,00000	3,60	-3 600,00
	Výkaz výměr:	psr-174: -1000,00		-1 000,00000		
		viz. Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%:				

Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější -3 600,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

7	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	-500,60000	19,10	-9 561,46
	Výkaz výměr:	v.č.02-půdorys 1.np-bourací a demontažní práce:				
		203-půdorys 1.np-návrh:				
		SÚ30-odstranění omítky stropů z 25%:				
		trámové,profilované stropy:				
		103,102,101 144,137,140,114,104: -				
		((32,08+14,48+35,97+26,45+48,04+49,6+18,1+15,14)*2)		-481,72000		
		139,138: -((4,57+4,67)*2)		-18,88000		
		v.č.03-půdorys 2.np-bourací a demontažní práce:				
		205-půdorys 2.np-návrh:				
		SÚ30-odstranění omítky stropů z 25%:				
		trámové profilované stropy:				
		psr-332:				
8	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-1 000,00000	63,50	-63 500,00
	Výkaz výměr:	psr-336:				
		v.č.02-půdorys 1.np-bourací a demontažní práce:				
		203-odstranění omítky stropů ze 100%:				

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		SÚ31-odšir. omítky stropů ze 100%:: trémové, profilované stropy:: 134,115a,b,113,111-část,105-část:-273,1 (27,72+52,25+46,23+10,35)*2: (17,775*5,98+11,82*5,93+5,6*5,93)*2:-418,64 112-část 307,5-5,93*9,17:-253,12 v.č.03-půdorys 2.np-bourací a demontážní práce:: 205-půdorys 2.np-návrh:: SÚ31-odstranění omítky stropů ze 100%:: 203: 9,22*5,98:-55,14		-273,10000 -55,14000		
Celkem za:		96 Bourání konstrukcí				-73 061,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-21,97007	85,00	-1 867,46
Celkem za:		99 Staveništní přesun hmot				-1 867,46
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
10	721173402R00	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	-15,00000	281,50	-4 222,50
	Výkaz výměr:	psr-ZTI-14:-15		-15,00000		
Celkem za:		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-4 222,50
Díl:	784	Malby				
11	784402801R00	Odstanění malby oškábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-447,70000	16,10	-7 207,97
	Výkaz výměr:	per-525:-447,7 v.č.02-půdorys 1.np-bourací a demontážní práce:: 203-půdorys 1.np-návrh:: SÚ30-odstranění malby stropu a stěn:: trémové, profilované stropy:: 103,102,101,137,140,114,104:: (32,08+14,48+35,97+48,04+49,6+18,1+16,14)*2: 139,136:(4,57+4,87)		-447,70000		
Celkem za:		784 Malby				-7 207,97
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979990002R00	Poplatek za skládku stavební kontaminované suti	t	-277,87200	350,00	-97 255,20
	Výkaz výměr:	psr-573:-277,872		-277,87200		
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-55,00600	50,00	-2 750,30
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-55,00600	80,00	-4 400,48
	Popis:	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-55,00600	11,00	-605,07
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-55,00600	50,00	-2 750,30
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-55,00600	10,00	-550,06
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-55,00600	300,00	-16 501,80
19	979990002R00	Poplatek za skládku stavební kontaminované suti	t	-55,00600	350,00	-19 252,10
Celkem za:		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-144 065,31