



LAVIČKY



LAVIČKY

CHARAKTER KONSTRUKCE: OCELOVÁ KONSTRUKCE SPOJENÁ S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÁ KONSTRUKCE BOČNIC JE OPATŘENA OCHRANNOU VRSTVOU ZINKU A PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM.

NOSNÁ KOSTRA: DVĚ BOČNICE SVAŘENÉ Z VÝPALKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU TLOUŠTKY 3 A 5 MM A TRUBKY OBDÉLNÉHO PRŮŘEZU 60x30x2 MM.

SEDÁK A OPĚRADLO: 12 LAMEL™ Z MASIVNÍHO TROPICKÉHO DŘEVA OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU (38,5 x 58 MM) DÉLKY 1500 MM.

BAREVNOST: 2 KONCOVÉ LAMELY ČTVRTKRUHOVÉHO PRŮŘEZU (58 x 58 MM) DÉLKY 1500 MM.

KOTVENÍ: ODSŤÍNÝ POLYESTEROVÝCH PRÁŠKOVÝCH LAKŮ V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT DODÁVANÝCH STANDARDNĚ VÝROVCEM.

HMOTNOST: OSTATNÍ ODSŤÍNÝ DLE VZORNÍKU RAL JSOU K DISPOZICI NA POŽÁDÁNÍ.

UMÍSTĚNÍ: KOTVENÍ POD DLAŽBU DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M8.

POZN.: VŠECHNY PRVKY MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UKOTVENY PODLE PODKLADŮ VÝROBCE, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ PŘI NEOPATRNÉM UŽÍVÁNÍ PŘEVYHNUTÍ VÝROBKU, ZA JEHOŽ NÁSLEDKY NENESE VÝROBCE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

45 KG

2 KS, 1x CHODNÍK MEZI OBJEKTEM SO 01 A SO 02, 1x MEZI OBJEKTEM SO 02 A SO 03

ILUSTRÁČNÍ FOTO



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = Čistá podlaha objektu

ZNĚNÍ	c	INVESTOR:	DATUM	PODPIS	
	b				
	a				

JIHOMORAVSKÝ KRAJ		JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
-------------------	--	--

PROJEKTANT:				TECHNICO architects & engineers	Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK				
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ				
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ				

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 12 - OPLOCENÍ	FORMÁT	3x44
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666		12-D.1.b.04.
LAVIČKY		