


KANALIZACE - VĚTRACÍ POTRUBÍ



LEGENDA ZNAČENÍ ZTI

- ZAETÁŽOVANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ V NEOBYTNÉM PODKROVÍ
- VÝVOD VĚTRACÍHO POTRUBÍ 0,5 m NAD STŘEŠNÍ ROVINU OPATŘENO VĚTRACÍ HLAVICÍ



POZNÁMKA

ETÁŽOVANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3% V PROVEDENÍ Z POLYPROPYLENU TYPU KG-PP


PŘI PROSTUPU KONSTRUKCEMI BUDE POTRUBÍ ULÓŽENO V CHRÁNICCE A ZABEZPEČENO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE.


PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



±0,000 = 173,950 m.n.m.


ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
tel.: +420 541 652 158
e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		 <div>Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</div>
VYPRACOVAL:	Ing. Vlasta HORÁKOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 01 - RODINNÝ DŮM - NÍZKÁ PODPORA	FORMÁT	3×A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
KANALIZACE - VĚTRACÍ POTRUBÍ	1:50	01-D.1.4.1.b.04.