

PŮDORYS PROSTORŮ POD HLEDIŠTĚM



POZNÁMKA

- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
- OTVORY V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIRŠÍCH JAK 450 MM NUTNO PODCHYTIT VÁLCOVANÝMI PROFILY
- VŠECHNY PRÁCE U ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PODLE DETAILŮ DODAVATELE POUŽITÉHO CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A MUSÍ BÝT DODRŽENA TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ TOHOTO SYSTÉMU
- NOVÉ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC A DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍM OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍM NOSNÝM KONSTRUKCÍM POMOCÍ SYSTÉMOVÉ SPOJKY Z NEREZOVÉ OCELI VLOŽENÉ DO KAŽDÉ DRUHÉ NEBO TŘETÍ LOŽNÉ SPÁRY (DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE)
- VŠECHNY PROSTUPY, KTERÉ PROCHÁZÍ PŘES JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY JE NUTNO UTĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI V SOULADU S ČSN 73 0810:2009 čl.6.2
- NAPOJENÍ NOVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ NA OMÍTKY BUDE PROVEDENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ZAČIŠŤOVACÍCH PROFILŮ S TKANINOU – VNITŘNÍ I VENKOVNÍ
- DO KONSTRUKCE NOVÝCH SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ BUDOU NA URČENÝCH MÍSTECH OSAZENA REVIZNÍ DVÍŘKA PŘESNÁ POLOHA DVÍŘEK – VIZ. VÝKRES PODHLEDŮ A PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KOTVENÉ DO SDK STĚN BUDOU MÍT SVOJI POMOCNOU SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI NÁDRŽKA ZÁVĚSNÉHO WC BUDE OPLÁŠTĚNA SDK KONSTRUKCÍ VÝŠKY ~1200 mm V MÍSTECH OSAZENÍ TĚŽKÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (OHŘÍVAČ TUV...) A OTOPNÝCH TĚLES BUDOU DO SDK PŘÍČKY VSAZENY SYSTÉMOVÉ VÝZTUŽNÉ PROFILY – NUTNO KOORDINOVAT S PROFESÍ UT, ZTI
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY JE NUTNO IMPREGNOVAT PROTI PLÍSNÍM, HNILOBÁM A DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM
- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNO PROVIZORNĚ PODEPŘÍT OKOLNÍ KONSTRUKCE (DOTČENÉ TĚMITO PRACEMI) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHVÁLENÍ TDI A STATIKOVI
- DOZDÍVKY STĚN VE STAVEBNÍCH OTVORECH JE NUTNO ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- DO PROSTOR S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY IMPREGNOVANÉ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU UŽITY SDK DESKY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- NA ROHY ZDĚNÝCH STĚN SE POUŽIJÍ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ ÚHELNÍKY
- PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ VE SCHODIŠŤOVÉM RAMENI BUDOU BAREVNĚ ODLIŠENY
- PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH, UKONČENÍ PODLAH A DILATACE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI NEREZOVÝMI PODLAHOVÝMI LIŠTAMI
- DO VÝŠKY min. 250 mm NAD ÚROVEŇ VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDEN TRANSPARENTNÍ HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR PRO OŠETŘENÍ POVRCHU FASÁDNÍ OMÍTKY PROTI OSTŘIKUJÍCÍ VODĚ A SNĚHU
- SOUČÁSTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU I KOTVÍCÍ A POMOCNÉ PRVKY
- VÝPIS V PŮDORYSE ZAKRESLENÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NAD OTVORY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JE UVEDEN NA VÝKRESE BOURACÍCH PRACÍ
- TAM, KDE HROZÍ OTEVŘENÍM DVEŘNÍHO KŘÍDLA POŠKOZENÍ STĚNY NEBO NÁBYTKU, BUDE OSAZENA ZARÁŽKA KOTVENÁ např. DO PODLAHY
- POKUD SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S GP
- VŠECHNY VIDITELNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY TRANSPARENTNÍM HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- OMÍTKY V MÍSTNOSTECH S PODHLEDEM BUDOU PROVEDENY cca 100 mm NAD PODHLED
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ ODSOUHLASÍ GP NA ZÁKLADĚ ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ U POVRCHŮ PODLAH NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCHÁCH MUSÍ BÝT MIN. 0,5, NA SCHODIŠTI 0,6

PŘI PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO FASÁDNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE ZHOTOVITEL POSTUPOVAT DLE SMĚRNICE ETICS ETAG 004 (např. ODTRHOVÉ ZKOUŠKY, NÁVRH KOTEVNÍHO SYSTÉMU, ROVINNOST, ČISTOTA A SUCHOST PODKLADU atd.)

CELÁ SPODNÍ STRANA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE HLEDIŠTĚ A ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ (STUPNĚ) BUDE OPATŘENA ATESTOVANÝM PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 15 MINUT (S GARANCÍ TRVANLIVOSTI VÍCE NEŽ 20 LET)

HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE (SLOUPY, PRŮVLAKY, SCHODNICE) KONCERTNÍHO SÁLU JE NVRŽENA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 15 MINUT

(1) NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY Z ŽB. DESKY NA TRAPÉZOVÉM PLECHU OSAZENÁ NA VYZDÍVCE Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. ~150 a 200 mm NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

(2) NOVÁ KONSTRUKCE VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI PRO PŘÍSTUP DO STROJOVNY VÝTAHU Z PROSTÉHO BETONU C 20/25 PO OBVODĚ VYZTUŽENÉHO SVAŘOVANOU SÍTÍ ø6 mm S OKY 100/100 mm, TLOUŠŤKA BETONOVÉ DESKY ~ 100 mm, POD DESKOU PROVEDEN HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. ~100 mm

(3) DOPLNĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY V SOUVISLOSTI S OSAZOVÁNÍM ZÁRUBNĚ PRO NOVOU DVEŘNÍ VÝPLŇ

(4) DOPLNĚNÍ VYBOURANÉ SKLADBY POJÍŽDĚNÉ PLOCHY (DVŮR SOUSEDNÍHO OBJEKTU) ZE ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC Z RECYKLOVANÉHO PLASTU VYPLNĚNÝCH TRAVNÍM SUBSTRÁTEM (SMĚS PÍSKU A HUMUSU)

— ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE VYPLNĚNÉ SUBSTRÁTEM	TL. ~60 mm
— VYROVNÁVACÍ VRSTVA (DRŤ frakce 4–8 mm)	TL. ~20 mm
— NOSNÁ VRSTVA VRSTVA (ŠTĚRKODRŤ frakce 5–32 mm)	TL. ~270 mm
	TL. ~350 mm

(5) KONSTRUKCE SDK PŘEDSTĚNY TL. ~75 mm (NOSNÉ PROFILY CW 50, JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI 2x 12,5 mm) V HORNÍ ČÁSTI CHODBY BUDE PŘEDSTĚNA KOPÍROVAT TVAR STÁVAJÍCÍ KLENBY (SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY DLE ROZMĚRŮ VZT POTRUBÍ VEDENÉHO V DUTINĚ PŘEDSTĚNY)

(6) POD VNĚJŠÍ STĚNU BUDE VLOŽEN SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z TVRZENÉ POLYURETANOVÉ PĚNY PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU (PEVNOST V TLAKU 5,5–7,5 MPa, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500–600 kg/m3)

(7) U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ (WC MÍSY) BUDE PROVEDEN ZDĚNÝ SOKL VÝŠKY 1200 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU, ZDIVO NAD ZABUDOVANOU WC NÁDRŽKOU BUDE VYNESENO DVOJICÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ L50/50/5 (VIZ. VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ)

(8) DO STĚNY V MÍSTĚ DILATACE VLOŽIT SYSTÉMOVÝ DILATAČNÍ PROFIL

(9) PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ NAD DVEŘNÍM OTVOREM V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDE PROVEDENO DOZDĚNÍ OTVORU ZDIVEM Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU (ROZMĚRY OTVORU ~1750x950x450 mm)

(10) PRO ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU VE SVISLÉM SMĚRU BUDE UZAVŘENÁ DUTINA MEZI STĚNOU A VNITŘNÍM OBKLADEM SÁLU Z KOMPAKTNÍCH DESEK PŘERUŠENA VE VÝŠCE NEJVÝŠE 3 m NAD PODLAHOU VODOROVNOU POŽÁRNĚ ODOLNOU SÁDROKARTONOVOU DESKOU NA SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI (ZPŮSOB PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU STAVBY)

(11) DOZDĚNÍ SVISLÉHO OTVORU V NOSNÉ KONSTRUKCI HLEDIŠTĚ ZDIVEM Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 125 mm NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU (ROZMĚRY OTVORU ~3000x600 mm)

(12) VE SVISLÉ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI STUPŇOVITÉHO HLEDIŠTĚ (PODSTUPNICI) BUDOU PROVEDENY OTVORY (ROZMĚRŮ ~400x180 mm – VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – OCELOVÉ KONSTRUKCE) PRO ODVOD VZDUCHU Z PROSTORU KONCERTNÍHO SÁLU. OTVORY BUDOU PŘEKRYTY MŘÍŽKOU – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

(13) DOZDĚNÍ PARAPETU OKNA ZDIVEM Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL. ~300 mm NA MALTU MC 5,0 MPa (VÝŠKA PARAPETU ~950 mm)

OZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

PHP NAVRŽENÉ MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO PRÁŠKOVÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE S NÁPLNÍ HASEBNÉ LÁTKY 6 kg S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 21A,113B (VIZ. POŽÁRNÍ ZPRÁVA)

ZÁMEK DVEŘÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ

(A1) OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY (VIZ. SKLADBY PODLAH, STĚN A STŘECH)

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY (MM)	POČET ks	HMOTNOST 1 ks (kg)	POZNÁMKA
KP1	KERAMICKÝ PŘEKLAD	70x238x1250	21 (7x3ks)	~44,00	MEZI PŘEKLADY VLOŽIT PÁS XPS specifikace: 3ks x70/238
KP2	KERAMICKÝ PŘEKLAD	70x238x1500	5 (5x1ks)	~53,00	MEZI PŘEKLADY VLOŽIT PÁS XPS specifikace: 5ks x70/238

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

NÁZEV PRVKU	DÉLKA (M)	POČET ks	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTNOST kg/m'	HMOTNOST CELKEM (kg)	POZNÁMKA
L 50/50/5	0,60	2	1,20	3,77	4,60	NADPRAŽÍ NIKY PRO ROZVADĚČ
L 50/50/5	0,70	12	8,40	3,77	31,70	NADPRAŽÍ ZABUDOVANÉ WC NÁDRŽKY
POMOCNÉ A NEPŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE					~100	
CELKEM					~137	

V TABULCE UVEDENÝ VÝPIS PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ O UMÍSTĚNÍ, ROZMĚRECH A POČTU NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ

VÝPIS HLAVNÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET	POZNÁMKA
VZT 1	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~300x300	2	ŠÍŘKA STĚNY ~750 mm NAD PODHLEDEM
VZT 2	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~250x250	1	ŠÍŘKA STĚNY ~750 mm NAD PODHLEDEM
VZT 3	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~200x200	1	ŠÍŘKA STĚNY ~500 mm NAD PODHLEDEM
VZT 4	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~250x250	2	ŠÍŘKA STĚNY ~1000 mm NAD PODHLEDEM
VZT 5	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~250x250	2	ŠÍŘKA STĚNY ~700 mm NAD PODHLEDEM
VZT 6	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~300x300	1	ŠÍŘKA STĚNY ~1300 mm NAD PODHLEDEM
VZT 7	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~200x200	1	ŠÍŘKA STĚNY ~700 mm NAD PODHLEDEM
VZT 8	SVISLÝ PROSTUP STROPNÍ KCÍ.	~500x250	1	TLOUŠŤKA STROPNÍ KONSTRUKCE ~1000 mm
VZT 8	SVISLÝ PROSTUP STROPNÍ KCÍ.	~250x250	1	TLOUŠŤKA STROPNÍ KONSTRUKCE ~1000 mm
ZTI	SVISLÁ DRÁŽKA (PROSTUP) VE ZDIVU	~250x250		DÉLKA CELKEM ~25 m
UT	DRÁŽKA (PROSTUP) VE ZDIVU	~250x100		DÉLKA CELKEM ~20 m

SKUTEČNÉ ROZMĚRY A POLOHA JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z FASÁDNÍCH DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN S VRCHNÍ PROBARVENOU HLADKOU OMÍTKOU
- NOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVAROVEK NA MALTU MC 5,0 MPa
- NOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK NA MALTU MC 5,0 MPa
- DOZDÍVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL P15 NA MALTU MC 10,0 MPa
- VNĚJŠÍ SENDVIČOVÁ PROVĚTRÁVANÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVOU A POHLEDOVOU ČÁSTÍ OBKLADEM Z KAZET OHÝBANÉHO BONDU Z LAKOVANÝM HLINÍKOVÝM POVRCHEM
- NOVÉ ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- NOVÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA NA STANDARDNÍ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI (SYSTÉMOVÁ SKLADBA) DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
  - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 a 125 mm BUDOU S VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 60 mm
  - SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 150 mm BUDOU S VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 mm
- SDK PŘEDSTĚNA TL. ~100 mm (NOSNÉ PROFILY CW 75, JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI 2x 12,5 mm)
  SDK PŘEDSTĚNA TL. ~75 mm (NOSNÉ PROFILY CW 50, JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI 2x 12,5 mm)
- VYZNAČENÍ ROZSAHU NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	POVRCH PODLAHY	OZN. PODL.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	KONCERTNÍ SÁL 210 (230) MÍST	252,90	~2,82– –5,54	~2,30– –4,90	PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM PRŮMYSLOVÁ MOZAIKA	A1, A2 B1, B2 B3	AKUSTICKÝ SDK PODHLED, AKUSTICKY ODRAZIVÝ PODHLED A OBKLAD STĚN Z KOMPAKTNÍCH DESEK SYSTÉMOVÝ SOKLÍK, DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA	
102	CHODBA	36,70	~4,65– –5,15		V ČÁSTI NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	C2	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI PODLAHY STÁV. POVRCH – BEZ STAV. ÚPRAV
103	CHODBA	48,50	~3,35– –5,10		PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM	A3, A4 A5	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA	
104	CHODBA	30,50	~3,30– –5,01		V ČÁSTI NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	C1, C2	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI PODLAHY STÁV. POVRCH – BEZ STAV. ÚPRAV
105	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,30	~4,49– –4,84	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
106	WC MUŽI	11,10	~2,45– –5,05	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1, C3 C4	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
107	WC MUŽI	1,80	~4,49– –4,84	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
108	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	3,90	~4,49– –4,84	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
109	PŘEDSÍŇ + WC ŽENY	11,40	~3,03	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C5	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
110	HYGIENICKÁ KABINA	1,80	~3,03	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C5	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
111	WC ŽENY	6,50	~2,41– –3,85	~2,40– –2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1, C6	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
112	TECHNICKÁ MÍSTNOST VSTUP DO STROJ. VÝTAHU	3,80	~3,95– –4,67		KERAMICKÁ DLAŽBA	C2	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	
113	STROJOVNA VÝTAHU	2,60	~3,05		V ČÁSTI NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	C2	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	VE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI PODLAHY STÁV. POVRCH – BEZ STAV. ÚPRAV
114	CHODBA	6,70	~4,64	~3,00	PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM	A5, A6	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
115	SPRCHA	2,10	~4,64	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C7	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ VODĚODOLNÝ (HI) PEVNÝ SDK PODHLED
116	ÚKLID	1,80	~4,64	~2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	C2	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
117	ŠATNA	12,90	~4,65	~4,00	PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM	A6	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
118	SBOROVNA	20,60	~4,67	~4,00	PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM	A6	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
119	OVLADOVNA	7,30		~2,30	PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM	A7	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA	AKUSTICKÝ SDK PODHLED PEVNÝ HLADKÝ SDK PODHLED
120	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	12,00	~4,65	~2,35– ~4,03	PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM	A7, A8 A9	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA	AKUSTICKÝ SDK PODHLED (PO) PEVNÝ HLADKÝ SDK PODHLED
121	KABINET	12,50	~3,70	~3,00	PŘÍRODNÍ KORKOVÉ LINOLEUM	A6,A10	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
122	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4,30	~3,74	~3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	C2	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	MINERÁLNÍ ROZEBÍRATELNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
123	CHODBA	3,80	~3,74	~3,00	ČISTÍCÍ KOBEREC KERAMICKÁ DLAŽBA	C2	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	HLADKÝ BEZESPARÝ PEVNÝ SDK PODHLED
124	ŠATNA	8,90	~2,30– –2,63	~2,20– ~2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	C8	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	PEVNÝ HLADKÝ SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45 MINUT
125	SKLAD	7,10	~2,30– –2,63		CEM. LITÝ POTĚR + BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	D1	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	(PO)
126	NÁHRADNÍ ZDROJ	11,90	~2,30– –2,63		CEM. LITÝ POTĚR + BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	D1	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~60 mm	(PO)

(PO) CELÁ SPODNÍ STRANA NOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA ATESTOVANÝM PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM S ODOLNOSTÍ 15 MINUT

(HI) NA STĚNÁCH VE SPRCHOVÉM BOXU BUDE PROVEDEN HYDROIZOLAČNÍ TRVALE PRUŽNÝ BEZEŠVÝ NÁTĚR DO VÝŠKY OBKLADU

±0,000 = ÚROVEŇ PODESTY HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V OBJEKTU tř. Kpt. JAROŠE 45

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o, VOLFOVA 8 612 00 BRNO	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ, ING. ARCH. JAN PODEŠVA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV SRNEC
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

INVESTOR : Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 662 54 Brno

NÁZEV AKCE: **REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU**

MÍSTO: **třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno**

ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001

FORMÁT	27 A4
DATUM	DUBEN 2017
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	3016
SPECIALIZACE	D.1.1

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV	1:50	D.1.1–202

8. 3. 2017 8:32 dop. 1.NP_3016_DPS.dwg