

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	06/2018a	III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS
Objekt:	SO 000	Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Ostatní	náklady

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

06/2018a
SO 000
Vedlejší náklady

III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS
Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,00000		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00000		
			DIO				
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
9	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000		
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00000		
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00000		
16	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,00000		
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Objekt: SO 101 Letonice-silnice III/0478

Rozpočet: SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Objekt:

SO 101 Letonice-silnice III/0478

Rozpočet:

SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	113107123R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (C4)	M2	451,90000		
2	113107142R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm, likvidace v režii zhotovitele (C2)	M2	451,90000		
3	113151214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez přek. tl.5 cm,, likvidace v režii zhotovitele (C6)	M2	1 846,80000		
4	113202111R00		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (C8)	M	465,88000		
5	1201		Vybourání UV včetně přípojky, likvidace v režii, zhotovitele (C10)	KUS	6,00000		
6	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (I1)	M3	159,00000		
7	132200110RA0		Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, (I4)	M3	5,68000		
8	132201211R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (I3)	M3	167,16000		
9	133201101R00		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (I5)	M3	31,68000		
10	151101101R00		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (D2)	M2	144,60000		
11	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (D2)	M2	144,60000		
12	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (I6)	M3	198,84000		
13	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (I7)	M3	363,52000		
14	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (I8)	M3	1 817,60000		
15	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (I9)	M3	363,52000		
16	171101141R00		Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (I2)	M3	36,00000		
17	174101101R00		Zásyp okolo palisádové zídky se zhutněním vhodným, zásypovým materiálem (D26)	M3	38,74000		
18	174101101R00	1	Zásyp okolo palisádové zídky se zhutněním vhodným, zásypovým materiálem (D26)	M3	95,83000		
19	180402111R00		Založení trávníku parkového , (H1)	M2	583,54000		
20	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (B8)	M2	364,40000		
21	181301101R00		Rozprostření ornice tl. do 10 cm do 500m2, (H1)	M2	583,54000		
22	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, (I10)	M3	363,52000		
23	58337345		Štěrkopísek frakce 0-32 C, (D29)	T	219,13000		
24	199000002		Nákup humusu včetně dovozu (, (H3)	M3	70,02000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS
 Objekt: SO 101 Letonice-silnice III/0478
 Rozpočet: SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	00572460		Směs travní technická balení 25 kg , (H4)	KG	30,05000		
26	199000004		Nákup vhodného zásypového materiálu včetně, dovozu (G10)	M3	43,20000		
27	199000003		Nákup vhodného násypového materiálu včetně, dovozu (7)	M3	148,44000		
1	Zemní práce						
2	Základy,zvláštní zakládání						
28	211571111R00		Výplň odvodňovacích žeber šterkopískem tříděným, (F3)	M3	5,68000		
29	212572111R00		Lože trativodu ze šterkopísku tříděného, (F4)	M3	0,53000		
30	212755114R00		Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, (F1)	M	71,00000		
31	271531111R00		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, (G2)	M3	12,24000		
32	272311117R00		Beton základu prostý z cem. portlad. C25/30, (G3)	M3	21,08000		
33	272354111R00		Bednění základových pasů - zřízení, (G4)	M2	81,60000		
34	272354211R00		Bednění základových kleneb - odstranění, (G4)	M2	81,60000		
35	28611223.A		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, (F5)	M	71,71000		
2	Základy,zvláštní zakládání						
3	Svislé a kompletní konstrukce						
36	338920024R00		Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	M	38,00000		
37	59228416		Palisáda přírodní armov. kruhová 17,5x20x150 cm, (G5)	KUS	392,46000		
3	Svislé a kompletní konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
38	451573111R00		Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm, (D4)	M3	1,44000		
39	451317777R00		Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm, (G11)	M2	1,50000		
40	452111111R00		Osazení betonových prahů plochy do 250 cm2, (C6)	KUS	48,00000		
41	452112121R00		Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (C8))	KUS	10,00000		
42	452311121R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10, (C5)	M3	1,44000		
43	59218562		Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, (C7)	KUS	24,24000		
44	59223821		Vpust' uliční betonová 660/180 18x66x10 cm, (C9)	KUS	10,10000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS
 Objekt: SO 101 Letonice-silnice III/0478
 Rozpočet: SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
45	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (B5)	M2	364,60000		
46	565141211R00		Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm, (B2)	M2	364,60000		
47	567132115R00		Podklad ze šterku částečně vyplněného MC tl.20 cm, (B4)	M2	364,60000		
48	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (B3)	T	51,64000		
49	572001		Propojení původní a nové živičné konstrukce-, živičná zálivka včetně prořezu (C14)	M	13,07000		
50	573111112R00		Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2, (B7)	M2	364,40000		
51	573211111R00		Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (B6)	M2	2 897,68000		
52	577152113R00		Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm, (B1)	M2	2 110,90000		
53	594411111RT 2		Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, vč. dodávky kamene (G7)	M2	1,50000		
54	599632111R00		Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením, (G8)	M2	1,50000		
55	5991		Úprava trhlin (B14)	M	750,00000		
5	Komunikace						
711	Izolace proti vodě						
98	711470020RA F		Izolace proti vodě fólií,ochranná textilie, svislá, nopová fólie tl.1,5 mm (G6)	M2	119,00000		
711	Izolace proti vodě						
8	Trubní vedení						
56	831312121R00		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150, (C10)	M	48,20000		
57	837311221R00		Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150, (C12)	KUS	40,00000		
58	837-001		Dodávka a montáž spojky na nap.bet. kanalizace, včetně odvrtnu na kanalizaci DN 400 (D24)	KUS	10,00000		
59	837-002		Odvrtý DN 110 pro napojení tratí vodů na uliční , vpust	KUS	4,00000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS

Objekt:

SO 101 Letonice-silnice III/0478

Rozpočet:

SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	895941311R00		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, (C16)	KUS	10,00000		
61	899102111R00		Osazení poklopu s rámem do 100 kg, (C21)	KUS	10,00000		
62	899623141R00		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (C25)	M3	9,16000		
63	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (C13)	KUS	2,00000		
64	899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (C12)	KUS	2,00000		
65	286002		Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500/500 , s litinovým rámem (C22,23)	KUS	10,00000		
66	59223822		Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm, (C20)	KUS	10,10000		
67	59223824		Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5, (C18)	KUS	10,10000		
68	59223825		Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm, (C17)	KUS	10,10000		
69	59223826		Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm, (C19)	KUS	10,10000		
70	59710632		Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm, (C11)	M	48,68000		
71	597109640		Koleno kam. glazované s těsněním F DN 150 mm, 30° (C13)	KUS	20,30000		
72	597109840		Koleno kam. glazované s těsněním F DN 150 mm, 45° (C15)	KUS	10,15000		
73	597110240		Koleno kam. glazované s těsněním F DN 150 mm, 90° (C14)	KUS	10,15000		
8	Trubní vedení						
91	Doplňující práce na komunikaci						
74	914001111R00		Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek , (E4)	KUS	19,00000		
75	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m, s betonovým základem (E3)	KUS	12,00000		
76	915711121R00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné, (E11)	M	349,40000		
77	915712121R00		Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné, (E12)	M	34,70000		
78	915721121R00		Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč, (E13)	M2	17,90000		
79	915791111R00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky, (E11+12)	M	384,10000		
80	915791112R00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů, (E13)	M2	17,90000		
81	40445230		Sloupek Al 60-3500mm, (E3)	KUS	12,00000		
82	40444988.A		Značka uprav přednost P4 900 fólie 2, HIG 10letá, (E7)	KUS	3,00000		
83	40445024.A		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIG10letá, (E6)	KUS	1,00000		
84	40445033.A		Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 2, HIG10letá, (E9)	KUS	2,00000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	06/2018a	III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS
Objekt:	SO 101	Letonice-silnice III/0478
Rozpočet:	SO 101.1	Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	40445050.A		Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó11, EG7letá, se symbolem 225 (E8)	KUS	1,00000		
86	40445141.A		Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fó1 1, EG 7letá, (E5)	KUS	4,00000		
87	40445175.A		Značka dopr zařízení Z4a,b,c 250/1000 fó11, EG7let, (C10)	KUS	2,00000		
88	40445032.A		Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fó1 1, EG 7letá, (E9)	KUS	2,00000		
89	919731122R00		Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (C11)	M	13,07000		
91	Doplňující práce na komunikaci						
96	Bourání konstrukcí						
90	966006211R00		Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí, (E1)	KUS	7,00000		
96	Bourání konstrukcí						
97	Prorážení otvorů						
91	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (I14)	T	180,76000		
92	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (I15)	T	2 530,64000		
93	979084216R00		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (I11)	T	67,55000		
94	979084219R00		Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (I12)	T	135,10000		
95	979990104R00		Poplatek za skládku suti - beton, (I13)	T	67,55000		
96	979999997R00		Poplatek za skládku čistá suť - šterky z vozovky, (I16)	T	180,76000		
97	Prorážení otvorů						
99	Staveništní přesun hmot						
97	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	1 141,77665		
99	Staveništní přesun hmot						
Celkem:							