

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	092017	Projekční rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Škola		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
092017	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	14 435 296	Ztížené výrobní podmínky	2 468
Z	PSV celkem	4 722 313	Oborová přírážka	2 468
R	M práce celkem	1 981 975	Přesun stavebních kapacit	14 806
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	156 155
ZRN celkem		21 139 584	Zařízení staveniště	231 955
			Provoz investora	3 455
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	9 871
ZRN+HZS		21 139 584	Ostatní náklady neuvedené	3 750
ZRN+ost.náklady+HZS		21 564 511	Ostatní náklady celkem	424 927
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno : STANISLAV LANGAŠEK	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
			 KALAHÁ a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151	
			Za objednatele	
			Jméno : Ing. Jaroslav GLIER	
			Datum : 25.9.2018	
			Podpis :	
			 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EDVÁRDA BENEŠE A OBCHODNÍ AKADEMIE BŘECLAV, příspěvková organizace nábr. Komenského 1, 690 25 Břeclav IČO: 60680342, DIČ: CZ60680342	
Základ pro DPH		21,0 %	21 564 511 Kč	
DPH		21,0 %	4 528 547 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 093 058 Kč	

Poznámka :



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	126 557	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 125	0	0	0	0
5 Komunikace	49 778	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	197 874	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 710 556	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 152	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 048 833	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	42 573	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	367 791	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	64 624	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	146 275	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	62 193	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	476 177	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	782 129	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 316	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	77 650	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	37 817	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	864 750	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	6 765	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	68 276	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	573 668	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 702 387	0	0	0
783 Nátěry	0	69 186	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	103 511	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 878 464	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	673 156	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 435 296	4 722 313	0	1 981 975	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	2 468	0,0	19 157 608	2 468
Oborová přírážka	2 468	0,0	19 157 608	2 468
Přesun stavebních kapacit	14 806	0,0	19 157 608	14 806
Mimostaveništní doprava	156 155	0,0	19 157 608	156 155
Zařízení staveniště	231 955	0,0	21 139 584	231 955
Provoz investora	3 455	0,0	21 139 584	3 455
Kompletační činnost (IČD)	9 871	0,0	21 139 584	9 871
Rezerva rozpočtu	3 750	0,0	21 139 584	3 750
CELKEM VRN				424 927

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti bu	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (4,41+12,13+3,96+7,75+15,2+4,2+4,05+20,2)*0,6	m2	43,14	46,06	1 987,03
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm stávající okap. chodník: (20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+17,58)*0,6	m2	78,77	85,55	6 738,35
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+12,13+3,61+7,75+15,2+4,2+17,58+4,05+20,2)*0,6*0,5	m3	60,85	723,86	44 045,07
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m výkop - zásyp: 60,8475-32,452	m3	28,40	157,93	4 484,50
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4 výkop - zásyp: (60,8475-32,452)*12	m3	340,75	65,81	22 424,49
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m výkop - zásyp: 60,8475-32,452	m3	28,40	460,64	13 080,10
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km výkop - zásyp: (60,8475-32,452)*20	m3	567,91	18,43	10 466,58
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 výkop - zásyp: 60,8475-32,452	m3	28,40	197,42	5 605,84
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+12,13+3,61+7,75+15,2+4,2+17,58+4,05+20,2)*0,4*0,4	m3	32,45	223,74	7 260,81
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 výkop - zásyp: 60,8475-32,452	m3	28,40	368,51	10 464,03
Celkem za 1 Zemní práce						126 556,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	310235261RT2	Zazdívka otvorů pl. 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:1	kus	1,00	26,19	26,19
12	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:1	kus	1,00	20,27	20,27
13	310236261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:1	kus	1,00	40,54	40,54
14	310236261VL7	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:1	kus	1,00	51,85	51,85
15	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 2NP:1	kus	1,00	46,85	46,85
16	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:1	kus	1,00	69,49	69,49
17	310237261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:9 2NP:10	kus	19,00	92,13	1 750,47

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti bu	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
18	310237271RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:2	kus	2,00	114,37	228,74
19	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:(0,75*0,4+0,7*0,45*4)*0,15 2NP:0,85*0,3*0,15 2NP:0,7*0,4*0,45 0,95*0,4*0,45 1NP:0,9*0,3*0,6*2+0,7*0,45*0,6*3+0,6*0,45*0,6+0,75*0,6*0,65 2NP:0,9*0,3*0,6+0,7*0,45*0,6+0,75*0,45*0,6+0,6*0,6*0,6+0,85*0,6*0,65*2 1NP:0,75*0,6*0,75*3 2NP:0,75*0,6*0,65*2+0,6*0,6*0,65*1	m3	5,18	640,76	3 318,30
20	340235212RT2	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:4 2NP:1	kus	5,00	11,71	58,55
21	340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:9 2NP:8	kus	17,00	18,69	317,73
22	340237212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi pro VZT: 1NP:3 2NP:4	kus	7,00	28,03	196,21
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				6 125,19
Díl: 5		Komunikace				
23	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 okáp: chodník:(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+17,58)*0,6	m2	78,77	57,91	4 561,28
24	348929111VL5	Příplatek na řezání 1ks betonové dlaždice 30/30/4,5 (20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+17,58)/0,3	kus	437,58	19,74	8 637,89
25	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm (4,41+12,13+3,96+7,75+15,2+4,2+4,05+20,2)*0,6	m2	43,14	234,27	10 106,41
26	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (4,41+12,13+3,96+7,75+15,2+4,2+4,05+20,2)*0,6	m2	43,14	217,16	9 368,28
27	639571205R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 50 mm okáp: chodník:(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,98+12,03+4,3+13,88+16,19+17,58)*0,5	m2	65,64	260,59	17 104,48
Celkem za		5 Komunikace				49 778,34
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
28	610991111VL6	Zakrývání podlahy nové výplně otvorů:(14+3+2+30+9+1+1+1+2+2+1+10+1+1+1)*3,0*1,5	m2	355,50	23,69	8 421,80
29	610991111VL6	Zakrývání podlahy pro prostupy VZT:138*3,0*2,0	m2	828,00	23,69	19 615,32

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
30	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	52,00	50,01	2 600,52
		po VZT:				
		1NP:17*2		34,00		
		2NP:9*2		18,00		
31	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	60,00	123,71	7 422,60
		po VZT:				
		1NP:15*2		30,00		
		2NP:15*2		30,00		
32	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	54,00	492,22	26 579,88
		po VZT:				
		1NP:15*2		30,00		
		2NP:12*2		24,00		
33	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	228,00	42,12	9 603,36
		po VZT:				
		prostupy do 0,09 m2 = 0,6 m kus z jedné strany:21*0,6*2		25,20		
		prostupy do 0,25 m2 = 1,0 m kus z jedné strany:35*1,0*2		70,00		
		prostupy nad 0,25 m2:				
		1NP:(((0,75+0,4)*2+(0,7+0,45)*2*4)*2		23,00		
		2NP:(((0,85+0,3)*2)*2		4,60		
		2NP:(((0,7+0,4)*2+(0,95+0,4)*2)*2		9,80		
		1NP:(((0,9+0,3)*2*2+(0,7+0,45)*2*3+(0,6+0,45)*2+(0,75+0,6)*2)*2		33,00		
		2NP:(((0,9+0,3)*2+(0,7+0,45)*2+(0,75+0,45)*2+(0,6+0,6)*2+(0,85+0,6)*2)*2		30,60		
		1NP:(((0,75+0,6)*2*3)*2		16,20		
		2NP:(((0,75+0,6)*2*2+(0,6+0,6)*2)*2		15,60		
34	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	450,60	42,12	18 979,27
		nové výplně otvorů:(1,3+2*1,9)*14		71,40		
		(3,0+2*2,05)*3		21,30		
		(1,0+2*1,0)*2		6,00		
		(1,45+2*2,55)*30		196,50		
		(1,3+2*2,55)*9		57,60		
		(1,3+2*1,95)*1		5,20		
		(1,1+2*1,1)*1		3,30		
		(1,25+2*1,75)*1		4,75		
		(0,5+2*1,0)*2		5,00		
		(0,45+2*1,0)*2		4,90		
		(0,6+2*2,15)*1		4,90		
		(1,45+2*1,85)*10		51,50		
		(1,25+2*2,0)*1		5,25		
		(1,5+2*1,9)*1		5,30		
		(1,3+2*3,2)*1		7,70		
35	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	146,45	592,25	86 732,05
		Začátek provozního součtu				
		nové výplně otvorů:(1,3+2*1,9)*14		71,40		
		(3,0+2*2,05)*3		21,30		
		(1,0+2*1,0)*2		6,00		
		(1,45+2*2,55)*30		196,50		
		(1,3+2*2,55)*9		57,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti bu	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(1,3+2*1,95)*1		5,20		
		(1,1+2*1,1)*1		3,30		
		(1,25+2*1,75)*1		4,75		
		(0,5+2*1,0)*2		5,00		
		(0,45+2*1,0)*2		4,90		
		(0,6+2*2,15)*1		4,90		
		(1,45+2*1,85)*10		51,50		
		(1,25+2*2,0)*1		5,25		
		(1,5+2*1,9)*1		5,30		
		(1,3+2*3,2)*1		7,70		
		Konec provozního součtu		450,60		
		450,6*(0,25+0,40)/2		146,45		
36	632451022R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	35,46	505,38	17 919,51
		Začátek provozního součtu				
		nové výplně otvorů:(1,3)*14		18,20		
		(3,0)*3		9,00		
		(1,0)*2		2,00		
		(1,45)*30		43,50		
		(1,3)*9		11,70		
		(1,3)*1		1,30		
		(1,1)*1		1,10		
		(1,25)*1		1,25		
		(0,5)*2		1,00		
		(0,45)*2		0,90		
		(0,6)*1		0,60		
		(1,45)*10		14,50		
		(1,25)*1		1,25		
		(1,5)*1		1,50		
		(1,3)*1		1,30		
		Konec provozního součtu		109,10		
		109,10*(0,25+0,4)/2		35,46		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				197 874,31
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
37	602016187VL5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová točená, zmo 1,5 mm	m2	74,92	226,40	16 961,89
		zábradlí na terase horní:((6,4+9,8+6,4)*1,2-2,0*0,6*7)*2+0,55*0,6*2*7+2,0*0,55*7*2		57,46		
		vstupní portál -				
		západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*2,3+1,0*0,8+(3,5+1,2+3,5+0,2)*(0,25+0,2)		17,46		
38	602016189R00	Omítka stěn mozaiková	m2	2,24	489,89	1 097,35
		vstupní portál sokl - západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*0,4		2,24		
39	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	77,16	26,32	2 030,85
		zábradlí na terase horní:((6,4+9,8+6,4)*1,2-2,0*0,6*7)*2+0,55*0,6*2*7+2,0*0,55*7*2		57,46		
		vstupní portál -				
		západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*2,3+1,0*0,8+(3,5+1,2+3,5+0,2)*(0,25+0,2)		17,46		
		vstupní portál sokl - západ:(1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*0,4		2,24		
40	610991111VL1	Zakrývání podlahy	m2	521,66	23,69	12 358,18
		pod				
		lešením:(23,3+1,32+4,62+6,7+16,075+19,78+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+12,13+3,61+7,75+17,0+4,05+17,58+4,05+22,0)*1,5		316,16		
		na plochých				
		střechách:(15,5+8,0+8,0+7,5+13,5+5,0+11,0+6,0+5,5)*1,5		120,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		vnitřní strana a ostění zábradlí na terase horní: (6,4+9,8+6,4)*1,5		33,90		
		dolní: (7,3+19,8+7,3)*1,5		51,60		
41	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	623,13	23,69	14 762,00
		Sever: 1,4*2,13*14		41,75		
		3,0*2,05*3		18,45		
		2,4*1,42*0,8		2,73		
		1,4*1,7*3		7,14		
		1,8*2,4*4		17,28		
		1,26*1,81*4		9,12		
		1,78*1,65*2		5,87		
		1,82*0,95*2		3,46		
		2,22*1,72*4		15,27		
		1,88*2,7*1		5,08		
		1,4*2,75*1		3,85		
		0,8*1,97*1		1,58		
		Východ+jih: 1,3*1,9*14		34,58		
		3,0*2,05*3		18,45		
		1,0*1,0*4		4,00		
		1,75*2,53*2		8,86		
		1,45*2,55*45		166,39		
		1,3*2,55*9		29,84		
		1,3*1,95*1		2,54		
		1,1*1,1*1		1,21		
		1,25*1,75*1		2,19		
		0,5*1,0*2		1,00		
		0,45*1,0*1		0,45		
		0,6*2,15*1		1,29		
		1,6*2,55*1		4,08		
		1,45*1,85*10		26,83		
		1,25*2,0*3		7,50		
		1,5*1,9*1		2,85		
		0,9*2,25*1		2,03		
		1,3*3,2*1		4,16		
		Západ: 1,4*2,13*4		11,93		
		1,45*2,55*27		99,83		
		2,8*1,52*0,8		3,40		
		2,77*3,41*1		9,45		
		1,26*2,53*2		6,38		
		1,75*2,53*1		4,43		
		1,0*1,0*2		2,00		
		1,3*1,9*6		14,82		
		3,3*2,35*1		7,76		
		2,6*2,12*1		5,51		
		1,0*1,0*1		1,00		
		2,25*1,75*1		3,94		
		1,3*2,23*1		2,90		
42	622311524VL1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou omítkou	m2	140,04	1 791,51	250 880,37
		(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+12,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25)*0,7		140,04		
43	622311830VL3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 30 mm s omítkou silikonovou 1.5 mm, lambda = 0,039 W/mK	m2	355,68	976,97	347 483,80

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		řimsy:(16,4+5,3+16,4+7,0)*(0,65+0,45)		49,61		
		(16,0+6,6+16,0+6,6)*(0,45+0,35)		36,16		
		(15,8+6,4+15,8+6,4)*(0,45+0,35)		35,52		
		(16,4+7,3+11,8+7,4)*(0,70+0,35)		45,05		
		6,4*(0,70+0,35)		6,72		
		(18,1+12,9+4,8+13,8+16,1+4,9+11,7+16,6+34,1+7,3)*(0,70+0,30)		140,30		
		(12,4+3,0+3,0+12,4+3,0+3,0)*(0,65+0,50)		42,32		
44	622311834VL3	Zatepl.syst fasáda, miner.desky 220 mm s omítkou silikonovou 1,5 mm, lambda = 0,039W/mK	m2	3 277,45	2 224,21	7 289 735,95
		(1,17+20,6)*8,15+4,62*8,15+(5,4+3,6+5,4)*1,0+10,86*(16,4-8,15)+6,24*1,1+6,7*16,4+16,075*15,6+18,35*1,1+14,25*17,7+1,05*7,7+6,05*6,7/2+6,05*1,0+12,2*2,5+3,0*2,05/2*2+6,75*9,1		1 091,48		
		17,08*15,7+12,03*15,7+4,3*15,7+13,88*17,2+12,05*2,8+3,1*2,8/2*2		805,69		
		16,19*15,8+4,41*15,8+1,2*2,9+10,81*(12,7+15,73*15,8-1,7*3,1-3,45*7,6+(3,61+7,75)*8,2+11,5*5,9/2		803,41		
		(14,28+4,2)*8,2+(4,2+11,7+0,3+7,8)*8,2+17,58*7,7+33,65*8,9+4,05*14,5+5,7*6,0/2+0,9*1,1/2+15,45*2,8+6,05*16,6+15,68*17,6+6,69*9,1		1 340,04		
		odpočet soklu:-140,0385		-140,04		
		odpočet otvorů:-1,4*2,13*14		-41,75		
		-3,0*2,05*3		-18,45		
		-2,4*1,42*0,8		-2,73		
		-1,4*1,7*3		-7,14		
		-1,8*2,4*4		-17,28		
		-1,26*1,81*4		-9,12		
		-1,78*1,65*2		-5,87		
		-1,82*0,95*2		-3,46		
		-2,22*1,72*4		-15,27		
		-1,88*2,7*1		-5,08		
		-1,4*2,75*1		-3,85		
		-0,8*1,97*1		-1,58		
		-1,3*1,9*14		-34,58		
		-3,0*2,05*3		-18,45		
		-1,0*1,0*4		-4,00		
		-1,75*2,53*2		-8,86		
		-1,45*2,55*45		-166,39		
		-1,3*2,55*9		-29,84		
		-1,3*1,95*1		-2,54		
		-1,1*1,1*1		-1,21		
		-1,25*1,75*1		-2,19		
		-0,5*1,0*2		-1,00		
		-0,45*1,0*1		-0,45		
		-0,6*2,15*1		-1,29		
		-1,6*2,55*1		-4,08		
		-1,45*1,85*10		-26,83		
		-1,25*2,0*3		-7,50		
		-1,5*1,9*1		-2,85		
		-0,9*2,25*1		-2,03		
		-1,3*3,2*1		-4,16		
		-1,4*2,13*4		-11,93		
		-1,45*2,55*27		-99,83		
		-2,8*1,52*0,8		-3,40		
		-2,77*3,41*1		-9,45		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		-1,26*2,53*2		-6,38		
		-1,75*2,53*1		-4,43		
		-1,0*1,0*2		-2,00		
		-1,3*1,9*6		-14,82		
		-3,3*2,35*1		-7,76		
		-2,6*2,12*1		-5,51		
		-1,0*1,0*1		-1,00		
		-2,25*1,75*1		-3,94		
		-1,3*2,23*1		-2,90		
45	622311999VL1	Zateplovací systém - dodávka a montáž zdobných prvků N1 až N21, viz. výpis	soubor	1,00	1 979 414,40	1 979 414,40
46	622319512R00	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PU (20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+10,81+12,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25)*0,5	m2	105,43	1 248,98	131 683,08
47	622401971VL1	Penetrace podkladu pro zvýšení přilnavos. 74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+105,4325+469,3476+123,1549	m2	4 548,26	26,32	119 710,15
48	622421301VL6	Zateplovací sys.ostění otvorů min vata tl.30 mm se silikonovou omítkou 1,5 mm. lambda=0,039W/mK	m2	469,35	915,87	429 861,39
		(1,4+2*2,13)*14*0,32		25,36		
		(3,0+2*2,05)*3*0,32		6,82		
		(2,4+3,14*1,42)*1*0,47		3,22		
		(1,4+2*1,7)*3*0,32		4,61		
		(1,8+2*2,4)*4*0,32		8,45		
		(1,26+2*1,81)*8*0,32		12,49		
		(1,78+2*1,65)*4*0,32		6,50		
		(1,82+2*0,95)*2*0,32		2,38		
		(2,22+2*1,72)*8*0,32		14,49		
		(1,88+2*2,7)*1*0,47		3,42		
		(1,4+2*2,75)*1*0,47		3,24		
		(0,8+2*1,97)*1*0,47		2,23		
		(1,3+2*1,9)*14*0,32		22,85		
		(3,0+2*2,05)*3*0,32		6,82		
		(1,0+2*1,0)*4*0,32		3,84		
		(1,75+2*2,53)*6*0,32		13,08		
		(1,45+2*2,55)*45*0,32		94,32		
		(1,3+2*2,55)*9*0,32		18,43		
		(1,3+2*1,95)*1*0,32		1,66		
		(1,1+2*1,1)*1*0,32		1,06		
		(1,25+2*1,75)*11*0,32		16,72		
		(0,5+2*1,0)*2*0,32		1,60		
		(0,45+2*1,0)*1*0,32		0,78		
		(0,6+2*2,15)*1*0,32		1,57		
		(1,6+2*2,55)*4*0,32		8,58		
		(1,45+2*1,85)*10*0,32		16,48		
		(1,25+2*2,0)*3*0,32		5,04		
		(1,5+2*1,9)*1*0,32		1,70		
		(0,9+2*2,25)*1*0,47		2,54		
		(1,3+2*3,2)*1*0,47		3,62		
		(1,4+2*2,13)*14*0,32		25,36		
		(1,45+2*2,55)*27*0,32		56,59		
		(2,8+3,14*1,52)*1*0,47		3,56		
		(2,77+2*3,41)*1*0,47		4,51		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti bu	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(1,26+2*2,53)*2*0,32		4,04		
		(1,75+2*2,53)*1*0,32		2,18		
		(1,0+2*1,0)*2*0,32		1,92		
		(1,3+2*1,9)*16*0,32		26,11		
		(3,3+2*2,35)*1*0,32		2,56		
		(2,6+2*2,12)*3*0,32		6,57		
		(1,0+2*1,0)*1*0,32		0,96		
		(2,25+2*1,75)*10*0,32		18,40		
		(1,3+2*2,23)*1*0,47		2,71		
49	622421306VL6	Zateplovací systém pod parap. plechy min vata tl. 30 mm	m2	123,15	623,04	76 730,43
		(1,4)*14*0,32		6,27		
		(3,0)*3*0,32		2,88		
		(2,4)*1*0,47		1,13		
		(1,4)*3*0,32		1,34		
		(1,8)*4*0,32		2,30		
		(1,26)*8*0,32		3,23		
		(1,78)*4*0,32		2,28		
		(1,82)*2*0,32		1,16		
		(2,22)*8*0,32		5,68		
		(1,88)*1*0,47		0,88		
		(1,4)*1*0,47		0,66		
		(0,8)*1*0,47		0,38		
		(1,3)*14*0,32		5,82		
		(3,0)*3*0,32		2,88		
		(1,0)*4*0,32		1,28		
		(1,75)*6*0,32		3,36		
		(1,45)*45*0,32		20,88		
		(1,3)*9*0,32		3,74		
		(1,3)*1*0,32		0,42		
		(1,1)*1*0,32		0,35		
		(1,25)*11*0,32		4,40		
		(0,5)*2*0,32		0,32		
		(0,45)*1*0,32		0,14		
		(0,6)*1*0,32		0,19		
		(1,6)*4*0,32		2,05		
		(1,45)*10*0,32		4,64		
		(1,25)*3*0,32		1,20		
		(1,5)*1*0,32		0,48		
		(0,9)*1*0,47		0,42		
		(1,3)*1*0,47		0,61		
		(1,4)*14*0,32		6,27		
		(1,45)*27*0,32		12,53		
		(2,8)*1*0,47		1,32		
		(2,77)*1*0,47		1,30		
		(1,26)*2*0,32		0,81		
		(1,75)*1*0,32		0,56		
		(1,0)*2*0,32		0,64		
		(1,3)*16*0,32		6,66		
		(3,3)*1*0,32		1,06		
		(2,6)*3*0,32		2,50		
		(1,0)*1*0,32		0,32		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti bu	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(2,25)*10*0,32		7,20		
		(1,3)*1*0,47		0,61		
50	622421491VL2	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	2 273,84	20,31	46 181,72
		kolem otvorů:(1,4+2*2,13)*14		79,24		
		(3,0+2*2,05)*3		21,30		
		(2,4+3,14*1,42)*1		6,86		
		(1,4+2*1,7)*3		14,40		
		(1,8+2*2,4)*4		26,40		
		(1,26+2*1,81)*8		39,04		
		(1,78+2*1,65)*4		20,32		
		(1,82+2*0,95)*2		7,44		
		(2,22+2*1,72)*8		45,28		
		(1,88+2*2,7)*1		7,28		
		(1,4+2*2,75)*1		6,90		
		(0,8+2*1,97)*1		4,74		
		(1,3+2*1,9)*14		71,40		
		(3,0+2*2,05)*3		21,30		
		(1,0+2*1,0)*4		12,00		
		(1,75+2*2,53)*6		40,86		
		(1,45+2*2,55)*45		294,75		
		(1,3+2*2,55)*9		57,60		
		(1,3+2*1,95)*1		5,20		
		(1,1+2*1,1)*1		3,30		
		(1,25+2*1,75)*11		52,25		
		(0,5+2*1,0)*2		5,00		
		(0,45+2*1,0)*1		2,45		
		(0,6+2*2,15)*1		4,90		
		(1,6+2*2,55)*4		26,80		
		(1,45+2*1,85)*10		51,50		
		(1,25+2*2,0)*3		15,75		
		(1,5+2*1,9)*1		5,30		
		(0,9+2*2,25)*1		5,40		
		(1,3+2*3,2)*1		7,70		
		(1,4+2*2,13)*14		79,24		
		(1,45+2*2,55)*27		176,85		
		(2,8+3,14*1,52)*1		7,57		
		(2,77+2*3,41)*1		9,59		
		(1,26+2*2,53)*2		12,64		
		(1,75+2*2,53)*1		6,81		
		(1,0+2*1,0)*2		6,00		
		(1,3+2*1,9)*16		81,60		
		(3,3+2*2,35)*1		8,00		
		(2,6+2*2,12)*3		20,52		
		(1,0+2*1,0)*1		3,00		
		(2,25+2*1,75)*10		57,50		
		(1,3+2*2,23)*1		5,76		
		Rohy				
		budovy:8,2*2+6,2*2+3,9+9,9+17,2+2,6*8+12,6*2+16,1+16,8*2+11,8*2+7,4*2+10,5*2+6,7*2+0,7*20+1,1+8,3+5,5*2		262,70		
		15,6+18,3*2+15,8+13,4*2+12,6*2+2,6*8+12,6*2+15,7*2+4,3*2+15,1*2+13,0*2+4,45*2+12,0*2+8,1*2+16,9*2+8,5+8,2*2+34,3*2+8,2+16,8*2+7,3*2+16,7*2+7,5*2+6,9*2		557,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		6,4*2+0,8*4		16,00		
51	622421492VL2	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapnicí	m	377,57	59,82	22 586,24
		(1,4)*14		19,60		
		(3,0)*3		9,00		
		(2,4)*1		2,40		
		(1,4)*3		4,20		
		(1,8)*4		7,20		
		(1,26)*8		10,08		
		(1,78)*4		7,12		
		(1,82)*2		3,64		
		(2,22)*8		17,76		
		(1,88)*1		1,88		
		(1,4)*1		1,40		
		(0,8)*1		0,80		
		(1,3)*14		18,20		
		(3,0)*3		9,00		
		(1,0)*4		4,00		
		(1,75)*6		10,50		
		(1,45)*45		65,25		
		(1,3)*9		11,70		
		(1,3)*1		1,30		
		(1,1)*1		1,10		
		(1,25)*11		13,75		
		(0,5)*2		1,00		
		(0,45)*1		0,45		
		(0,6)*1		0,60		
		(1,6)*4		6,40		
		(1,45)*10		14,50		
		(1,25)*3		3,75		
		(1,5)*1		1,50		
		(0,9)*1		0,90		
		(1,3)*1		1,30		
		(1,4)*14		19,60		
		(1,45)*27		39,15		
		(2,8)*1		2,80		
		(2,77)*1		2,77		
		(1,26)*2		2,52		
		(1,75)*1		1,75		
		(1,0)*2		2,00		
		(1,3)*16		20,80		
		(3,3)*1		3,30		
		(2,6)*3		7,80		
		(1,0)*1		1,00		
		(2,25)*10		22,50		
		(1,3)*1		1,30		
52	622421494VL1	Doplňky zatepl. systémů, APU lišta s tkan	m	1 437,74	46,66	67 085,02
		(1,4+2*2,13)*14		79,24		
		(3,0+2*2,05)*3		21,30		
		(2,4+3,14*1,42)*1		6,86		
		(1,4+2*1,7)*3		14,40		
		(1,8+2*2,4)*4		26,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(1,26+2*1,81)*8		39,04		
		(1,78+2*1,65)*4		20,32		
		(1,82+2*0,95)*2		7,44		
		(2,22+2*1,72)*8		45,28		
		(1,88+2*2,7)*1		7,28		
		(1,4+2*2,75)*1		6,90		
		(0,8+2*1,97)*1		4,74		
		(1,3+2*1,9)*14		71,40		
		(3,0+2*2,05)*3		21,30		
		(1,0+2*1,0)*4		12,00		
		(1,75+2*2,53)*6		40,86		
		(1,45+2*2,55)*45		294,75		
		(1,3+2*2,55)*9		57,60		
		(1,3+2*1,95)*1		5,20		
		(1,1+2*1,1)*1		3,30		
		(1,25+2*1,75)*11		52,25		
		(0,5+2*1,0)*2		5,00		
		(0,45+2*1,0)*1		2,45		
		(0,6+2*2,15)*1		4,90		
		(1,6+2*2,55)*4		26,80		
		(1,45+2*1,85)*10		51,50		
		(1,25+2*2,0)*3		15,75		
		(1,5+2*1,9)*1		5,30		
		(0,9+2*2,25)*1		5,40		
		(1,3+2*3,2)*1		7,70		
		(1,4+2*2,13)*14		79,24		
		(1,45+2*2,55)*27		176,85		
		(2,8+3,14*1,52)*1		7,57		
		(2,77+2*3,41)*1		9,59		
		(1,26+2*2,53)*2		12,64		
		(1,75+2*2,53)*1		6,81		
		(1,0+2*1,0)*2		6,00		
		(1,3+2*1,9)*16		81,60		
		(3,3+2*2,35)*1		8,00		
		(2,6+2*2,12)*3		20,52		
		(1,0+2*1,0)*1		3,00		
		(2,25+2*1,75)*10		57,50		
		(1,3+2*2,23)*1		5,76		
53	622422111VL5	Příplatek za vyrovnání podkladu min.desky tl.20 mm zvýšená spolřebo osaz. tmelu. předpoklad 1/4 řešených ploch: (74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+105,4325+469,3476+12 3,1549)/4	m2	1 137,06	281,65	320 254,22
				1 137,06		
54	622422111VL6	Podlepení zapuštěných fasádních prvků izolantem tl. 2 až 5 cm	m2	23,76	223,74	5 316,06
		2,4*0,2*18		8,64		
		2,0*2,4		4,80		
		2,2*0,2*18		7,92		
		2,0*0,2*6		2,40		
55	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % po odsekáních zdobných prvcích, filmsách a zdegradovaných omítkách:-154,564	m2	4 288,26	33,17	142 241,63
		74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+469,3476+123,1549		-154,56		
				4 442,83		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
56	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 po odsekání obkládek soklu: 16,78*2,1- 1,3*1,9*4+(1,3+1,9)*2*0,15*4 11,73*2,2+4,15*2,2+13,88*2,2-1,3*1,9*6+(1,3+1,9)*2*0,15*6 (16,19+3,1)*2,3-1,3*1,9*5+(1,3+1,9)*2*0,15*5- 0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,15 (11,98+3,46)*2,3-1,0*1,0*2+(1,0*4)*0,15*2-1,3*1,9+(1,3+1,9)*2*0,15*1	m2	154,56	388,25	60 009,47
57	622471318RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota nátěrová silikonová barevná ozdobné prvky: (0,11+0,42)*151,2 (0,37+0,22)*200,5 (0,14+0,3)*149,0 (0,31+0,1)*195,0 (0,3+0,14)*214,4 (0,18+0,025+0,025)*50,2 (0,9*0,4+(0,9+0,4)*2*0,1)*181 (0,2+0,025+0,025)*49,5 (0,2+0,025+0,025)*84,7 (0,9*0,4+(0,9+0,4)*2*0,05)*32 2,4*11 (2,8*0,21+(2,8+0,21)*2)*1 2,82*0,48+(2,82+0,48)*2*0,025 (0,79*2,53+(0,79+2,53)*2*0,025)*26 (0,85*0,67+(0,85+0,67)*2*0,025)*2 (0,85*2,3+(0,85+2,3)*2*0,025)*2 (0,3+0,14+0,14)*6,5 (0,2+0,08+0,08)*4,0 (0,3+0,025+0,025)*12,0 (0,33+0,025+0,025)*15,0 (1,16*1,85+(1,16+1,85)*2*0,12)*8	m2	745,66	238,21	177 622,48
58	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky zábradlí na terase horní: ((6,4+9,8+6,4)*1,2- 2,0*0,6*7)*2+0,55*0,6*2*7+2,0*0,55*7*2 vstupní portál - západ: (1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*2,3+1,0*0,8+(3,5+1,2+3,5+0,2) *(0,25+0,2) vstupní portál sokl - západ: (1,0+0,8+0,2+1,0+0,8+1,0+0,8)*0,4	m2	77,16	448,92	34 638,67
59	622753211U00	KZS dilatační lišta rohová 8,2*4+9,1*2+17,2+16,5*2	m	101,20	216,12	21 871,34
60	622903110VL1	Příprava podkladu - omytí tlak.vodou / ruční očištění 74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+105,4325+469,3476+123,1549	m2	4 548,26	15,79	71 816,99
61	950-02	Demontáž, uložení a montáž tabulek č. orientační a poisné, ulice, škola.....	kus	6,00	197,42	1 184,52
62	979990001VL1	Poplatek za likvidaci odpadů z montáže ETICS	soub	1,00	67 038,19	67 038,19
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				11 710 556,42
Díl: 64		Výplně otvorů				
63	644941111VL1	Dodávka a osazení ventilační mřížka 15x15 cm bílá, plast se síťkou	kus	1,00	204,00	204,00
64	644941112VL1	Dodávka a osazení ventilační mřížka 25x25 cm bílá, plast se síťkou	kus	4,00	236,90	947,60
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 151,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
65	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	4 385,78	85,55	375 203,05

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(23,5+1,5)*8,5+15,5*18,0+3,0*9,5+8,0*7,5/2+8,0*10,0+7,5*9,0+6,0*17,5+8,0*17,5+18,0*17,0+14,5*3,5+20,0*16,0+15,0*16,0+5,5*16,0+13,7*20,5+15,9*16,0		2 482,50		
		6,0*16,0+13,5*13,0+13,5*16,0-		885,70		
		2,5*3,0+5,0*8,5+12,0*6,0+(10,5+4,5)*8,0+(16,2+5,2)*8,0		1 017,58		
		17,3*16,0+12,0*9,0+(5,2+14,0+0,6+9,0)*8,0+6,0*9,0+5,5*17,5+6,5*6,5/2+14,0*3,0+9,0*4,0+9,0*17,0				
66	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	8 771,55	35,53	311 653,17
		4385,775*2		8 771,55		
67	941941508VL1	Příplatek za založení lešení na konzolách	m	80,00	164,51	13 160,80
		nad plochými střechami:15,5+8,0+8,0+7,5+13,5+5,0+11,0+6,0+5,5		80,00		
68	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	4 385,78	19,74	86 575,20
		(23,5+1,5)*8,5+15,5*18,0+3,0*9,5+8,0*7,5/2+8,0*10,0+7,5*9,0+6,0*17,5+8,0*17,5+18,0*17,0+14,5*3,5+20,0*16,0+15,0*16,0+5,5*16,0+13,7*20,5+15,9*16,0		2 482,50		
		6,0*16,0+13,5*13,0+13,5*16,0-		885,70		
		2,5*3,0+5,0*8,5+12,0*6,0+(10,5+4,5)*8,0+(16,2+5,2)*8,0		1 017,58		
		17,3*16,0+12,0*9,0+(5,2+14,0+0,6+9,0)*8,0+6,0*9,0+5,5*17,5+6,5*6,5/2+14,0*3,0+9,0*4,0+9,0*17,0				
69	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	756,00	80,28	60 691,68
		pro prostupy VZT:(100,0+138,0+98,0)*1,5*1,5		756,00		
70	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	4,95	139,51	690,57
		ve vstupu:3,3*1,5		4,95		
71	942321111VL3	Mříž konzol š 1,1m v do 10m	m2	887,20	46,06	40 864,43
		(34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8)*4,0		700,00		
		(16,4+7,0+16,4+7,0)*4,0		187,20		
72	942321211U00	Přípl ZKD den lešení k 94232-1111/2	m2	54 119,20	1,32	71 437,34
		(34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8)*4,0		42 700,00		
		61		11 419,20		
		(16,4+7,0+16,4+7,0)*4,0*61				
73	942321811U00	Dmříž konzol š 1,1m v 10m	m2	887,20	19,74	17 513,33
		(34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8)*4,0		700,00		
		(16,4+7,0+16,4+7,0)*4,0		187,20		
74	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	2 192,89	1,32	2 894,61
		Začátek provozního součtu				
		na vnitřní snímání lešení - vzdálenost lešení od stěny z odvozu montáže				
		zdobných				
		prvků:(23,5+1,5)*8,5+15,5*18,0+3,0*9,5+8,0*7,5/2+8,0*10,0+7,5*9,0+6,0*17,5+8,0*17,5+18,0*17,0+14,5*3,5+20,0*16,0+15,0*16,0+5,5*16,0+13,7*20,5+15,9*16,0		2 482,50		
		6,0*16,0+13,5*13,0+13,5*16,0-		885,70		
		2,5*3,0+5,0*8,5+12,0*6,0+(10,5+4,5)*8,0+(16,2+5,2)*8,0		1 017,58		
		17,3*16,0+12,0*9,0+(5,2+14,0+0,6+9,0)*8,0+6,0*9,0+5,5*17,5+6,5*6,5/2+14,0*3,0+9,0*4,0+9,0*17,0		4 385,78		
		Konec provozního součtu		2 192,89		
		4385,775/2,0				
75	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 385,78	5,26	23 069,18
76	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	8 771,55	3,95	34 647,62
		4385,775*2		8 771,55		
77	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 385,78	1,32	5 789,22
78	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	18,00	92,13	1 658,34
		6,0+6,0+3,0+3,0		18,00		
79	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	36,00	63,17	2 274,12
		18,0*2		36,00		
80	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	18,00	39,48	710,64

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 048 833,31
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
81	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 422,00	28,95	41 166,90
		nové výplně otvorů:(14+3+2+30+9+1+1+1+2+2+1+10+1+1+1)*3,0*6,0		1 422,00		
82	952901411VL1	Vyčištění a zametení prostoru půdy pro následné provedení zateplení	m2	356,00	3,95	1 406,20
		PD1:197,0		197,00		
		PD2:159,0		159,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 573,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
83	9-01	Demontáž větracích mřížek z fasády	kus	5,00	13,16	65,80
84	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 10 cm	m2	3,16	157,93	499,06
		původní výplň oken:1,2*1,8+0,5*1,0*2		3,16		
85	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	27,50	2 500,59	68 766,23
		ploché střechy:				
		ST1:185,0*0,1		18,50		
		ST2:21,0*0,1		2,10		
		ST3:69,0*0,1		6,90		
86	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	35,75	658,05	23 525,29
		ploché střechy:				
		ST1:185,0*(0,08+0,18)/2		24,05		
		ST2:21,0*(0,08+0,18)/2		2,73		
		ST3:69,0*(0,08+0,18)/2		8,97		
87	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	455,40	157,93	71 921,32
		16,1+11,2+11,2+9,6+9,4+10,6+20,3+20,1+7,9+7,9+6,8+1,3+1,3+17,3+17,1+12,0+4,4+4,2+7,8+7,8+10,0+9,8+8,6+8,6+13,6+3,6+13,6+3,6+7,8+7,8+26,4+26,4+26,4+7,3+10,1+10,1+6,7+6,7+5,4+5,4+3,8+7,8+1,3+1,3+1,0+3,3+3,1+3,7		455,40		
88	966031314R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	701,90	157,93	110 851,07
		16,1+16,1+20,8+1,6+1,6+1,6+1,6+14,9+14,7+4,6+3,6+2,8+6,8+1,3+1,3+7,3+17,1+12,2+12,0+4,4+4,3+13,8+13,8+16,1+16,1+10,9+10,9+4,5+4,3+3,1+12,2+12,0+7,9+7,7+3,7+10,2+7,1+3,7+7,2+7,2+14,4+14,2+13,1+4,3+4,3+17,5+17,5+11,7+0,3+7,8		451,40		
		16,1+20,8+1,3+1,3+17,3+17,1+12,2+4,4+13,8+13,6+16,1+10,9+4,5+12,2+7,9+3,7+14,4+4,3+4,3+17,5+17,3+11,7+7,8		250,50		
89	966032911R00	Odsekání říms okenních přesazovaných 8 cm	m	26,70	52,64	1 405,49
		2,8+4,2+2,8+7,4+3,7+0,3+5,2+0,3		26,70		
90	966032921R00	Odsekání říms okenních přesazovaných nad 8 cm	m	184,60	65,81	12 148,53
		13,8+7,8+7,8+7,8+10,6+6,8+1,1+11,1+9,7+7,4+8,6+8,6+6,7+8+3,6+10,1+7,9+6,6+33,6+5,3		184,60		
91	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků přesaz. do 8 cm	m2	141,92	236,90	33 620,85
		(3,0*0,2+0,5*0,2)*2*11		15,40		
		(1,2*1,9-0,6*1,3)*8		12,00		
		0,8*2,6*4		8,32		
		6,2*0,4*2		49,60		
		0,9*0,7*20		12,60		
		0,8*2,5*22		44,00		
92	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků přesaz. nad 8 cm	m2	171,74	236,90	40 685,21
		0,9*0,4*(11+14+18+3)		16,56		
		0,9*0,7*(11+8+5+12+15+10+4+11+14+4+9+14+35+4+11+3)		107,10		
		0,5*2,5*8*2		20,00		
		2,7*1,3*8		28,08		
93	967033962R00	Odsekání okenních obrub přesazovaných do 5 cm	m2	6,12	157,93	966,53

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		2,15*0,2*12		5,16		
		(1,2+1,2)*0,2*2		0,96		
94	967033963R00	Odsekání okenních obrub předsazených nad 5 cm	m2	21,12	157,93	3 335,48
		(1,8+1,65)*2*0,2*4*3		16,56		
		(1,8+2,0)*2*0,2*3		4,56		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				367 790,84
Díl: 97		Prorážení otvorů				
95	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	5,00	4,59	22,95
		pro VZT:				
		1NP:4		4,00		
		2NP:1		1,00		
96	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00	23,62	23,62
		pro VZT:				
		1NP:1		1,00		
97	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	17,00	7,08	120,36
		pro VZT:				
		1NP:9		9,00		
		2NP:8		8,00		
98	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	11,94	11,94
		pro VZT:				
		1NP:1		1,00		
99	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	1,00	23,89	23,89
		pro VZT:				
		1NP:1		1,00		
100	971033371R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC	kus	1,00	29,93	29,93
		pro VZT:				
		1NP:1		1,00		
101	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,00	7,08	49,56
		pro VZT:				
		1NP:3		3,00		
		2NP:4		4,00		
102	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	14,17	14,17
		pro VZT:				
		2NP:1		1,00		
103	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00	30,70	30,70
		pro VZT:				
		1NP:1		1,00		
104	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	19,00	49,87	947,53
		pro VZT:				
		1NP:9		9,00		
		2NP:10		10,00		
105	971033471R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC	kus	2,00	64,20	128,40
		pro VZT:				
		1NP:2		2,00		
106	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,82	24,28	44,07
		pro VZT:				
		1NP:0,75*0,4+0,7*0,45*4		1,56		
		2NP:0,85*0,3		0,26		
107	971033541VL4	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.45 cm, MVC	m3	0,30	170,57	50,66
		pro VZT:				
		2NP:0,7*0,4*0,45		0,13		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		0,95*0,4*0,45		0,17		
108	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,78	183,81	510,62
		pro VZT:				
		1NP:0,9*0,3*0,6*2+0,7*0,45*0,6*3+0,6*0,45*0,6+0,75*0,6*0,65		1,35		
		2NP:0,9*0,3*0,6*0,7*0,45*0,6*0,75*0,45*0,6*0,6*0,6*0,6*0,65*0,6*0,65*2		1,43		
109	971033561VL7	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.75 cm, MVC	m3	1,83	196,89	360,60
		pro VZT:				
		1NP:0,75*0,6*0,75*3		1,01		
		2NP:0,75*0,6*0,65*2+0,6*0,6*0,65*1		0,82		
110	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %	m2	4 288,26	8,33	35 721,22
		74,92+2,24+140,0385+355,675+3277,4495+469,3476+123,1549-154,564		4 288,26		
111	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	154,56	171,67	26 534,00
		16,78*2,1-1,3*1,9*4+(1,3+1,9)*2*0,15*4		29,20		
		11,73*2,2+4,15*2,2+13,88*2,2-1,3*1,9*6+(1,3+1,9)*2*0,15*6		56,41		
		(16,19+3,1)*2,3-1,3*1,9*5+(1,3+1,9)*2*0,15*5		35,75		
		0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,15		33,20		
		(11,98+3,46)*2,3-1,0*1,0*2+(1,0*4)*0,15*2-1,3*1,9+(1,3+1,9)*2*0,15*1				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				64 624,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
112	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	444,57	329,03	146 275,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				146 275,47
Díl: 711		Izolace proti vodě				
113	711132311VL2	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	126,52	217,16	27 474,87
		(20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+10,81+12,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25)*0,6		126,52		
114	711132311VL3	Prov. izolace popovou fólií svisle - ukončovací lišta (D + M)	m	210,87	164,51	34 689,40
		20,6+1,32+4,62+6,7+16,075+17,08+12,03+4,3+13,88+16,19+4,41+10,81+12,13+3,61+7,75+14,28+4,2+17,58+4,05+19,25		210,87		
115	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	1 052,88	28,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				62 192,69
Díl: 712		Živičné krytiny				
116	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	350,84	23,69	8 311,40
		ploché střechy:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5		28,01		
		(10,3+6,55)*2*0,5		16,85		
		(4,05+5,50)*2*0,5		9,55		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5		21,43		
117	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	1 052,52	10,53	11 083,04
		ploché střechy:				
		Začátek provozního součtu				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5		28,01		
		(10,3+6,55)*2*0,5		16,85		
		(4,05+5,50)*2*0,5		9,55		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5		21,43		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		Konec provozního součtu		350,84		
		350,84*3		1 052,52		
118	712310900VL2	Údržba krytiny střech do 10°, očištění stávající konstrukce od hrubých i jemných nečistot	m2	350,84	15,79	5 539,76
		ploché střechy:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5		28,01		
		(10,3+6,55)*2*0,5		16,85		
		(4,05+5,50)*2*0,5		9,55		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5		21,43		
119	712310901VL1	Krytiny střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	350,84	39,48	13 851,16
		ploché střechy:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5		28,01		
		(10,3+6,55)*2*0,5		16,85		
		(4,05+5,50)*2*0,5		9,55		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5		21,43		
120	712341659RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodové 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	350,84	78,97	27 705,83
		ploché střechy:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5		28,01		
		(10,3+6,55)*2*0,5		16,85		
		(4,05+5,50)*2*0,5		9,55		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5		21,43		
121	712371801VL2	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC, mechan. kotvená, 1 vrstva - včetně fólie tl. 2,0 mm - Broof 13	m2	426,68	737,02	314 471,69
		ploché střechy, včetně opracování detailů, rohových listů, koutových listů, napojení na vtoky atd.:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0		56,02		
		(10,3+6,55)*2*1,0		33,70		
		(4,05+5,50)*2*1,0		19,10		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0		42,86		
122	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	426,68	6,58	2 807,55
		ploché střechy, včetně opracování detailů, rohových listů, koutových listů, napojení na vtoky atd.:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0		56,02		
		(10,3+6,55)*2*1,0		33,70		
		(4,05+5,50)*2*1,0		19,10		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0		42,86		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
123	62852310	Pás modifikovaný asfalt	m2	403,47	171,09	69 029,00
		ploché střechy:				
		Začátek provozního součtu				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*0,5		28,01		
		(10,3+6,55)*2*0,5		16,85		
		(4,05+5,50)*2*0,5		9,55		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*0,5		21,43		
		Konec provozního součtu		350,84		
		350,84*1,15		403,47		
124	6936605V2	Sklovláknitá textilie min. 120 g/m2	m2	469,35	23,69	11 118,85
		ploché střechy:				
		Začátek provozního součtu				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0		56,02		
		(10,3+6,55)*2*1,0		33,70		
		(4,05+5,50)*2*1,0		19,10		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0		42,86		
		Konec provozního součtu		426,68		
		426,68*1,1		469,35		
125	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	3,33	3 685,08	12 258,32
	Celkem za	712 Živičné krytiny				476 176,62
Díl: 713		Izolace tepelné				
126	289971212VL1	Zřízení vrstvy z geotextilie pod parozábranu	m2	356,00	19,74	7 027,44
		PD1:197,0		197,00		
		PD2:159,0		159,00		
127	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	356,00	68,44	24 364,64
		PD1:197,0		197,00		
		PD2:159,0		159,00		
128	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, cihla plná	m2	151,68	111,87	16 968,44
		ploché střechy:				
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0		56,02		
		(10,3+6,55)*2*1,0		33,70		
		(4,05+5,50)*2*1,0		19,10		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0		42,86		
129	713141111VL8	Izolace tepelná střech - dodávka a montáž OSB desky tl. 18 mm na horní stranu atiky	m	91,07	329,03	29 964,76
		(20,29+1,17+7,72)		29,18		
		10,3+6,55*2		23,40		
		(4,05+5,50)		9,55		
		(4,05+3,46+7,45+13,98)		28,94		
130	713141126VL2	Izolace tepel. střech jednovrstvá, desky s vystříd spár, mechanicky kotveno	m2	275,00	52,64	14 476,00
		ploché střechy:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
131	713141151VL5	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá montáž spádových klínů	m2	275,00	52,64	14 476,00
		ploché střechy:				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
132	713141221VL4	Montáž parozábrany, podlahy půdy, přelep. spojů vč. dodávky folie	m2	356,00	105,29	37 483,24
		PD1:197,0		197,00		
		PD2:159,0		159,00		
133	765901122VL2	D+M paropropustné folie volně kladené na tepelnou izolaci s přelepením spojů	m2	356,00	127,66	45 446,96
		PD1:197,0		197,00		
		PD2:159,0		159,00		
134	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	40,43	2 368,98	95 766,02
		ploché střechy:				
		ST1:185,0*0,14*1,05		27,20		
		ST2:21,0*0,14*1,05		3,09		
		ST3:69,0*0,14*1,05		10,14		
135	283759206VL17	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm	m2	159,26	218,47	34 794,41
		ploché střechy:				
		svislá:(20,29+1,17+6,0+6,55+14,29+7,72)*1,0*1,05		58,82		
		(10,3+6,55)*2*1,0*1,05		35,39		
		(4,05+5,50)*2*1,0*1,05		20,06		
		(4,05+10,52+3,4+3,46+7,45+13,98)*1,0*1,05		45,00		
136	631405303VL17	Deska izolační minerální vlna tl. 100 mm lambda = 0,039 W/mK	m2	373,80	76,33	28 532,15
		PD1:197,0*1,05		206,85		
		PD2:159,0*1,05		166,95		
137	631405304	Deska izolační minerální vlna tl. 120 mm lambda = 0,039 W/mK	m2	373,80	92,13	34 438,19
		PD1:197,0*1,05		206,85		
		PD2:159,0*1,05		166,95		
138	63151368VL17	Deska střešní spádová minerál. vlna tl. 80/160 mm lambda = 0,039 W/mK	m3	44,97	8 159,82	366 930,79
		ploché střechy:				
		Začátek provozního součtu				
		ST1:185,0		185,00		
		ST2:21,0		21,00		
		ST3:69,0		69,00		
		Konec provozního součtu		275,00		
		275,0*1,12*0,08		24,64		
		275,0*1,12*(0,18-0,08)*0,66		20,33		
139	69366053	Geotextilie 100% PP 63/25 250g/m2	m2	391,60	32,90	12 883,64
		PD1:197,0*1,1		216,70		
		PD2:159,0*1,1		174,90		
140	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,04	3 685,08	18 576,12
Celkem za		713 Izolace tepelné				782 128,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
141	721003101VL1	Zřízení odvodu kondenzátu od VZT jednotek vč. zednických přípomocí	soubor	1,00	658,05	658,05
142	721003102VL2	Zpracování projektové dokumentace pro odvod kondenzátu od VZT jednotek	kpl	1,00	658,05	658,05
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				1 316,10
Díl: 730		Ústřední vytápění				

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
143	73021201VL1	Zřízení přívodů topné vody k VZT jednotkám vč. zednických přípomocí	soubor	1,00	658,05	658,05
144	73021202VL1	Vyregulování otopné soustavy	kpl	1,00	32 507,67	32 507,67
145	73021203VL1	Zpracování projektové dokumentace pro přívody topné vody k VZT jednotkám	kpl	1,00	1 052,88	1 052,88
146	73021205VL1	Zpracování projektové dokumentace pro vyregulování otopné soustavy	komple	1,00	43 431,30	43 431,30
Celkem za		730 Ústřední vytápění				77 649,90
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
147	762191912VL1	Zabednění - ochrana schodů 1stranně prkny včetně podkladní geotextilie a prken tl. 24 mm	m2	21,64	421,15	9 115,16
		(3,3+1,5)+3,3*(0,3+0,15)*6		13,71		
		1,35*(0,33+0,18)*3+1,0*0,3		2,37		
		3,0*(0,3+0,17)*2		2,82		
		1,8*(0,3+0,17)*2		1,69		
		1,1*(0,3+0,18)*2		1,06		
148	762191912VL3	Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 4 m2 včetně hranolů 10/10, prken tl. 24 mm	m2	623,13	46,06	28 701,46
		Ochranné bednění oken při bouracích pracích na fasádě:				
		Sever: 1,4*2,13*14		41,75		
		3,0*2,05*3		18,45		
		2,4*1,42*0,8		2,73		
		1,4*1,7*3		7,14		
		1,8*2,4*4		17,28		
		1,26*1,81*4		9,12		
		1,78*1,65*2		5,87		
		1,82*0,95*2		3,46		
		2,22*1,72*4		15,27		
		1,88*2,7*1		5,08		
		1,4*2,75*1		3,85		
		0,8*1,97*1		1,58		
		Východ+jih: 1,3*1,9*14		34,58		
		3,0*2,05*3		18,45		
		1,0*1,0*4		4,00		
		1,75*2,53*2		8,86		
		1,45*2,55*45		166,39		
		1,3*2,55*9		29,84		
		1,3*1,95*1		2,54		
		1,1*1,1*1		1,21		
		1,25*1,75*1		2,19		
		0,5*1,0*2		1,00		
		0,45*1,0*1		0,45		
		0,6*2,15*1		1,29		
		1,6*2,55*1		4,08		
		1,45*1,85*10		26,83		
		1,25*2,0*3		7,50		
		1,5*1,9*1		2,85		
		0,9*2,25*1		2,03		
		1,3*3,2*1		4,16		
		Západ: 1,4*2,13*4		11,93		
		1,45*2,55*27		99,83		
		2,8*1,52*0,8		3,40		
		2,77*3,41*1		9,45		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1,26*2,53*2		6,38		
		1,75*2,53*1		4,43		
		1,0*1,0*2		2,00		
		1,3*1,9*6		14,82		
		3,3*2,35*1		7,76		
		2,6*2,12*1		5,51		
		1,0*1,0*1		1,00		
		2,25*1,75*1		3,94		
		1,3*2,23*1		2,90		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				37 816,62
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
149	764321240VL2	Oplechování Pz polak říms pod nadříms. žlabem řš. 735 mm	m	175,00	654,10	114 467,50
		K6:34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8		175,00		
150	764321841R00	Demontáž oplechování říms, řš 750 mm, do 45°	m	175,00	59,22	10 363,50
		34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8		175,00		
151	764331250VL1	Lemování z Pz polak plechu zdí, tvrdá krytina, řš. 455 mm	m	15,80	480,38	7 590,00
		K12:15,8		15,80		
152	764331851R00	Demontáž lemování zdí, řš 400 a 500 mm, do 45°	m	15,80	39,48	623,78
		15,8		15,80		
153	764359212VL2	Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 125 mm Pz polak plech	kus	11,00	1 133,16	12 464,76
		K10:5+4+2		11,00		
154	764391240VL1	Závětrná lišta z Pz polak plechu, řš 500 mm	m	16,20	598,83	9 701,05
		K14:16,2		16,20		
155	764391841R00	Demontáž závětrné lišty, řš 400 a 500 mm, do 45°	m	16,20	39,48	639,58
		16,2		16,20		
156	764410260VL2	Oplechování parapetů z Pz polak plechu, řš 520 mm lepení asfaltovým tmelem	m	22,10	652,79	14 426,66
		K1 :22,1		22,10		
157	764410260VI1	Oplechování parapetů z Pz polak plechu, řš 445 mm lepení asfaltovým tmelem	m	122,40	573,82	70 235,57
		K2 :122,4		122,40		
158	764410270VL2	Oplechování parapetů Pz polak plech, řš. 500 mm, lepení asfaltovým tmelem	m	9,90	614,62	6 084,74
		K15:9,9		9,90		
159	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, řš od 100 do 330 mm	m	154,40	28,95	4 469,88
		K1 PCH:22,1		22,10		
		K2 PCH:122,4		122,40		
		K15:9,9		9,90		
160	764421230VL1	Oplechování říms z Pz polak plechu, řš 245 mm nalepení asfaltovým tmelem	m	230,10	319,81	73 588,28
		K5 :230,1		230,10		
161	764421240VL1	Oplechování říms z Pz polak plechu, řš 215 mm nalepení asfaltovým tmelem	m	345,20	319,81	110 398,41
		K3 :345,2		345,20		
162	764421250VL1	Oplechování říms z Pz polak plechu, řš 325 mm nalepení asfaltovým tmelem	m	140,40	356,66	50 075,06
		K4 :140,4		140,40		
163	764421270R00	Oplechování říms z Pz polak plechu, řš 475 mm	m	126,30	472,48	59 674,22
		K11 :126,3		126,30		
164	764421270VL1	Oplechování říms z Pz polak plechu, řš 525 mm nalepení asfaltovým tmelem	m	96,40	505,38	48 718,63
		K8 :96,4		96,40		
165	764421290VL1	Oplechování říms z Pz polak plechu, řš 885 mm	m	6,30	755,44	4 759,27

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		K13:6,3		6,30		
166	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	715,70	36,85	26 373,55
		K5 :230,1		230,10		
		K3 :345,2		345,20		
		K4 :140,4		140,40		
167	764421870V1	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 900 mm	m	229,00	39,48	9 040,92
		K13:6,3		6,30		
		K11 PCH:126,3		126,30		
		K8 PCH:96,4		96,40		
168	764430260VL1	Oplechování zdí z Pz polak plechu, rš 760 mm nalepení asfaltovým tmelem	m	104,40	888,37	92 745,83
		K9 :104,4		104,40		
169	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	104,40	39,48	4 121,71
		K9 :104,4		104,40		
170	764454000VL1	Dodávka a montáž plastového lapače střešních splavenin, vč. zemních prací a případných tvarovek	kus	8,00	2 895,42	23 163,36
171	764454203VL1	Odpadní trouby z Pz polak plechu, kruhové D 125 mm	m	125,50	721,22	90 513,11
		K10:7,0+8,0+8,0+9,0+7,5+13,5+16,0+16,0+16,5+7,5+16,5		125,50		
172	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	125,50	28,95	3 633,23
		7,0+8,0+8,0+9,0+7,5+13,5+16,0+16,0+16,5+7,5+16,5		125,50		
173	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	5,34	3 158,64	16 877,35
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				864 749,95
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
174	765339925R00	Přířezání a uchycení beton.tašek dráž. rovné	m	25,70	236,90	6 088,33
		15,8+9,9		25,70		
175	765339927R00	Příplatek za sklon pro přířez.tašek od 35°do 45°	m	25,70	26,32	676,42
		15,8+9,9		25,70		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				6 764,75
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
176	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	2,00	197,42	394,84
		2		2,00		
177	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	34,00	315,86	10 739,24
		34		34,00		
178	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	3,00	513,28	1 539,84
		3		3,00		
179	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	5,00	197,42	987,10
		2+2+1		5,00		
180	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	35,00	315,86	11 055,10
		35		35,00		
181	60775353	Parapet interiér PVC šíře 300 mm dl. 6 m	m	62,70	329,03	20 630,18
		nové výplně otvorů:(1,3)*13*1,1		18,59		
		(3,0)*3*1,1		9,90		
		(1,45)*15*1,1		23,93		
		(1,1)*1*1,1		1,21		
		(1,45)*5*1,1		7,98		
		0,5*2*1,1		1,10		
182	60775355	Parapet interiér PVC šíře 400 mm dl. 6 m	m	57,37	368,51	21 139,58
		(1,3)*13*1,1		18,59		
		(1,0)*2*1,1		2,20		
		(1,45)*15*1,1		23,93		
		(1,25)*1*1,1		1,38		
		(1,45)*5*1,1		7,98		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti b	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(1,5)*1*1,1		1,65		
		0,45*2*1,1		0,99		
		0,6*1*1,1		0,66		
183	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,54	3 290,25	1 790,05
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				68 275,93
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
184	76700001VL1	Demontáž venkovních žaluzií pro další použití	kus	64,00	921,27	58 961,28
		novější: 8+2+12+2+6+10+20+4		64,00		
185	76700002VL1	Montáž venkovních žaluzií po provedení zateplení fasády	kus	64,00	1 316,10	84 230,40
		novější: 8+2+12+2+6+10+20+4		64,00		
186	76700003VL1	Demontáž a likvidace venkovních žaluzií	kus	18,00	197,42	3 553,56
		staré: 18		18,00		
187	76700004VL1	Překotvení ocelového schodiště a zábradlí	kus	1,00	13 161,00	13 161,00
188	76700005VL1	Překotvení zábradlí o tl. zateplení - viz. Z3	kus	6,00	3 290,25	19 741,50
		hl. vstup: 6		6,00		
189	76700006VL1	Překotvení stožáru na vliaku o tl. zateplení	kus	1,00	1 974,15	1 974,15
190	76700008VL1	Demontáž a likvidace mříží	m2	97,00	157,93	15 319,60
		1,0*1,0*2+1,4*1,9*6+1,0*1,0*5+1,3*1,9*6+1,5*2,6+1,35*3,35+1,35*1,9*6+1,35*1,9*3+1,55*1,9+2,2*1,8+1,9*1,6*2+1,9*1,0*2+0,5*1,05*2+1,3*1,9*4		97,00		
191	76700009VL2	D + M nových mříží v rozsahu a členění dle původ.	m2	93,10	3 986,47	371 136,37
		Z1: 2,2, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,10, Z11: 1,3*1,9*25+1,78*1,65*2+2,2*1,7+1,0*1,0*6+0,95*0,95+1,45*2,255+0,42*1,0*2+1,5*1,9+1,82*1,02*2 Z9: 1,3*3,2		88,94		
				4,16		
192	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	4 234,76	1,32	5 589,89
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				573 667,75
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
193	769001	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původ. Uw = 1,2 W/m2K	kus	14,00	18 320,11	256 481,54
		O/2 - okno 1 300 x 1 900, viz. výpis: 14		14,00		
194	769002	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,2 W/m2K	kus	3,00	38 470,92	115 412,76
		O/5 - dvojice plast oken 2 x 1 500 x 2 050, viz. výpis: 3		3,00		
195	769003	D+M plast. výplň otvorů vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,2 W/m2K	kus	2,00	6 364,66	12 729,32
		O/9 - plast okno 1 000 x 1 000, viz. výpis: 2		2,00		
196	769004	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K	kus	30,00	23 225,22	696 756,60
		O/20 - plast okno 1 450 x 2 550, viz. výpis: 30		30,00		
197	769005	D+M plast. výplň otvorů vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K	kus	9,00	21 884,11	196 956,99
		O/21 - plastové okno 1 300 x 2 550, viz. výpis: 9		9,00		
198	769006	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K	kus	1,00	18 929,47	18 929,47
		O/22 - plast okno 1 300 x 1 950, viz. výpis: 1		1,00		
199	769007	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původ. Uw = 1,2 W/m2K	kus	1,00	9 337,73	9 337,73
		O/23 - plast okno 1 100 x 1 100, viz. výpis: 1		1,00		
200	769008	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,2 W/m2K	kus	1,00	17 060,60	17 060,60
		O/24 - plast okno 1 250 x 1 750, viz. výpis: 1		1,00		
201	769009	D+M plast. výplň otvorů vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,2 W/m2K	kus	2,00	4 373,40	8 746,80
		O/25 - plast okno 500 x 1 000, viz. výpis: 2		2,00		
202	769010	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K	kus	2,00	4 181,25	8 362,50

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti bu	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		O/26 - plast okno 450 x 1 000, viz. výpis:2		2,00		
203	769011	D+M plast. výplň otvorů vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K	kus	1,00	9 454,86	9 454,86
		O/27 - plast okno 600 x 2 150, viz. výpis:1		1,00		
204	769012	D+M plast. výplň otvorů vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K	kus	10,00	19 350,62	193 506,20
		O/29 - plast okno 1 450 x 1 850, viz. výpis:10		10,00		
205	769013	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původní, Uw = 1,2 W/m2K	kus	1,00	18 825,49	18 825,49
		O/30 - plast okno 1 500 x 1 900, viz. výpis:1		1,00		
206	769014	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původního, Uw = 1,2 W/m2K	kus	1,00	20 021,83	20 021,83
		O/31 - plast okno 1 500 x 1 900, viz. výpis:1		1,00		
207	769015	D+M plast. výplň otvorů, vč. dem. a likvidace původních, Uw = 1,2 W/m2K	kus	1,00	62 501,59	62 501,59
		D/7 - plastové dveře 1 300 x 2 100, viz. výpis:1		1,00		
208	769040	D+M obvodové parotěsné a paropropustné pásy (všechny měněné výplně otvorů)	soubor	1,00	57 302,99	57 302,99
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 702 387,27
Díl: 783		Nátěry				
209	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	57,31	32,90	1 885,52
		zábradlí schodišť: 3,0*1,0*2*2		12,00		
		1,0*0,8*2*1		1,60		
		(0,8+4,4)*1,0*2*1		10,40		
		oc schodiště: (0,9+4,4)*2*(0,16+0,065+0,065)*2		6,15		
		1,4*0,3*2*17+1,4*0,8*2		16,52		
		plyn trubky: (2,1+1,9+4,5+0,7)*3,14*0,05		1,44		
		1,8*3,14*0,12		0,68		
		dvířka: 0,6*0,9+0,3*0,5+1,2*2,05+1,0*2,05		5,20		
		2,3*0,8+0,8*0,8+0,7*1,2		3,32		
210	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	243,51	190,83	46 468,77
		Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10,				
		Z11: (1,3*1,9*25+1,78*1,65*2+2,2*1,7+1,0*1,0*6+0,95*0,95+1,45*2,25				
		5+0,42*1,0*2+1,5*1,9+1,82*1,02*2)*2		177,88		
		Z9: 1,3*3,2*2		8,32		
		zábradlí schodišť: 3,0*1,0*2*2		12,00		
		1,0*0,8*2*1		1,60		
		(0,8+4,4)*1,0*2*1		10,40		
		oc schodiště: (0,9+4,4)*2*(0,16+0,065+0,065)*2		6,15		
		1,4*0,3*2*17+1,4*0,8*2		16,52		
		plyn trubky: (2,1+1,9+4,5+0,7)*3,14*0,05		1,44		
		1,8*3,14*0,12		0,68		
		dvířka: 0,6*0,9+0,3*0,5+1,2*2,05+1,0*2,05		5,20		
		2,3*0,8+0,8*0,8+0,7*1,2		3,32		
211	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	243,51	85,55	20 832,17
		Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10,				
		Z11: (1,3*1,9*25+1,78*1,65*2+2,2*1,7+1,0*1,0*6+0,95*0,95+1,45*2,25				
		5+0,42*1,0*2+1,5*1,9+1,82*1,02*2)*2		177,88		
		Z9: 1,3*3,2*2		8,32		
		zábradlí schodišť: 3,0*1,0*2*2		12,00		
		1,0*0,8*2*1		1,60		
		(0,8+4,4)*1,0*2*1		10,40		
		oc schodiště: (0,9+4,4)*2*(0,16+0,065+0,065)*2		6,15		
		1,4*0,3*2*17+1,4*0,8*2		16,52		
		plyn trubky: (2,1+1,9+4,5+0,7)*3,14*0,05		1,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	092017 OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budov	Rozpočet: 092017
Objekt :	01 Škola	Projekční rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1,8*3,14*0,12		0,68		
		dvířka: 0,6*0,9+0,3*0,5+1,2*2,05+1,0*2,05		5,20		
		2,3*0,8+0,8*0,8+0,7*1,2		3,32		
	Celkem za	783 Nátěry				69 186,45
Díl: M21		Elektromontáže				
212	210555011VL1	Demontáž a likvidace původního hromosvodu na fasádě	m	187,50	26,32	4 935,00
		17,5+8,0+8,5+9,0+6,5+8,0+17,5+16,5+16,5+17,0+14,0+1,5+3,5+9,0+4,0+8,5+9,0+4,5+8,5		187,50		
213	210555111VL1	Nový hromosvod na fasádě v rozsahu původního	m	187,50	368,51	69 095,63
		17,5+8,0+8,5+9,0+6,5+8,0+17,5+16,5+16,5+17,0+14,0+1,5+3,5+9,0+4,0+8,5+9,0+4,5+8,5		187,50		
214	210555210VL1	Na pojení nového hromosvodu na stávající vývody uzemnění	kus	8,00	526,44	4 211,52
		3+1+1+2+1		8,00		
215	210555291VL1	Revize hromosvodu	kpl	1,00	12 897,78	12 897,78
216	211000031VL5	Úpravy st. el. instalace na fasádě, posunutí svítidla, vypínače, čidla o tloušťku zateplení	kus	12,00	921,27	11 055,24
217	211000032VL5	Zřízení přívodů elektro pro VZT jednotky, vč. zednických připomocí	soubor	1,00	658,05	658,05
218	211000035VL6	Zpracování projektové dokumentace pro přívody elektro k VZT jednotkám	kpl	1,00	658,05	658,05
	Celkem za	M21 Elektromontáže				103 511,27
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
219	241000133VL1	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	1 878 464,00	1 878 464,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 878 464,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
220	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	384,86	184,25	70 910,17
221	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	1 539,43	26,32	40 517,90
222	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	384,86	230,32	88 640,60
223	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 772,88	15,79	91 153,73
224	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	384,86	217,16	83 575,87
225	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	11 545,75	3,95	45 605,73
226	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	384,86	197,42	75 978,76
227	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	384,86	459,32	176 773,19
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				673 155,96

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017_012 OA Břeclav
Objekt: 01 OA Břeclav
Rozpočet: 02 Vzduchotechnika_2017_05_26

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel:  **KALAH**
 KALAH a.s. Mařikova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 786 187,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			92 280,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 878 467,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 878 467,00 CZK
Základní DPH	21 %	394 478,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 272 945,07 CZK

v BRNĚ dne 30.08.2018

STANISLAV ŠTANGAŠ
 Za zhotovitele

 Za objednatele

 **KALAH**

KALAH a.s. Mařikova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Jednotky VZT	HSV			870 911,00	46
04	Distribuční elementy	HSV			38 786,00	2
05	Ostatní elementy	HSV			23 405,00	1
06	Tlumiče	HSV			103 011,00	5
07	Koncové elementy	HSV			16 180,00	1
09	Potrubí	HSV			215 285,00	11
10	Izolace	HSV			143 000,00	8
11	Ostatní	HSV			375 609,00	20
VN	Vedlejší náklady	VN			92 280,00	5
Cena celkem					1 878 467,00	100

Položkový rozpočet

S:	2017_012	OA Břeclav
O:	01	OA Břeclav
R:	02	Vzduchotechnika_2017_05_26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Jednotky VZT				870 911,00
1	01003	Podstropní VZT jednotka s rekuperací 89 %, el. ohřevem 3,4 kW; Qo=Qp=2020 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, čidel CO2, pružných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	177 810,00	177 810,00
2	01004	Podstropní VZT jednotka s rekuperací 89 %, el. ohřevem 3,1 kW; Qp=Qo=1900 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, čidel CO2, pružných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	177 810,00	177 810,00
3	01005	Podstropní VZT jednotka s rekuperací 88 %, el. ohřevem 3,8 kW; Qp=Qo=2200 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, čidel CO2, pružných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	177 810,00	177 810,00
4	01006	Podstropní VZT jednotka s rekuperací 89 %, el. ohřevem 2,9 kW; Qp=Qo=1800 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, čidel CO2, pružných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	177 810,00	177 810,00
5	01007	Podstropní VZT jednotka s rekuperací 90 %, el. ohřevem 1,7 kW; Qp=Qo=1050 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, čidel CO2, pružných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	159 671,00	159 671,00
Díl:	04	Distribuční elementy				38 786,00
6	04001	Přívodní kovová dvouřadá vyústka s regulační klapkou, 200x100 mm	ks	10,00000	468,00	4 680,00
7	04002	Přívodní kovová dvouřadá vyústka s regulační klapkou, 300x100 mm	ks	28,00000	530,00	14 840,00
8	04003	Přívodní kovová dvouřadá vyústka s regulační klapkou, 400x100 mm	ks	3,00000	647,00	1 941,00
9	04004	Odvodní kovová jednořadá vyústka s regulační klapkou, 200x100 mm	ks	10,00000	406,00	4 060,00
10	04005	Odvodní kovová jednořadá vyústka s regulační klapkou, 300x100 mm	ks	27,00000	429,00	11 583,00
11	04006	Odvodní talířový ventil kovový d100 mm, včetně montážního kroužku	ks	23,00000	49,00	1 127,00
12	04007	Odvodní talířový ventil kovový d125 mm, včetně montážního kroužku	ks	2,00000	73,00	146,00
13	04009	Odvodní talířový ventil kovový d200 mm, včetně montážního kroužku	ks	1,00000	140,00	140,00
14	04010	Přívodní talířový ventil kovový d100 mm, včetně montážního kroužku	ks	4,00000	49,00	196,00
15	04012	Přívodní talířový ventil kovový d125 mm, včetně montážního kroužku	ks	1,00000	73,00	73,00
Díl:	05	Ostatní elementy				23 405,00
16	05001	Dveřní větrací mřížka 200x100 mm, průtočná plocha 38 % (A=0,005 m2)	ks	25,00000	475,00	11 875,00
17	05003	Dveřní větrací mřížka 300x150 mm, průtočná plocha 38 % (A=0,012 m2)	ks	3,00000	628,00	1 884,00
18	05004	Dveřní větrací mřížka 600x150 mm, průtočná plocha 38 % (A=0,023 m2)	ks	3,00000	755,00	2 265,00
19	05006	Dveřní větrací mřížka 400x150 mm, průtočná plocha 38 % (A=0,016 m2)	ks	11,00000	671,00	7 381,00
Díl:	06	Tlumiče				103 011,00
20	06017	Kulisový tlumič hluku 560x315 mm, délka 1000 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1000 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 145,00	1 145,00
21	06018	Kulisový tlumič hluku 630x315 mm, délka 1500 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	3 694,00	3 694,00
22	06019	Kulisový tlumič hluku 630x250, délka 1500 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	4 051,00	4 051,00

Položkový rozpočet

S:	2017_012	OA Břeclav
O:	01	OA Břeclav
R:	02	Vzduchotechnika_2017_05_26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Jednotky VZT				870 911,00
23	06020	Kulisový tlumič hluku 400x250, délka 500 mm; 2x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	978,00	978,00
24	06021	Telefonní tlumič hluku vsuvný d100 mm, l. 300 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	2,00000	401,00	802,00
25	06022	Kulisový tlumič hluku 630x200, délka 1500 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	12 207,00	12 207,00
26	06023	Kulisový tlumič hluku 450x250, délka 750 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 750 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 021,00	2 021,00
27	06024	Kulisový tlumič hluku 450x315, délka 750 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 750 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 851,00	1 851,00
28	06025	Kulisový tlumič hluku 560x315 mm, délka 1000 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1000 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 145,00	1 145,00
29	06026	Kulisový tlumič hluku 630x315 mm, délka 1500 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	3 694,00	3 694,00
30	06027	Kulisový tlumič hluku 160x160, délka 1600 mm; 1x kulisa, š. 100 mm, l. 1600 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	721,00	721,00
31	06028	Kulisový tlumič hluku 800x250, délka 1500 mm; 5x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	4 233,00	4 233,00
32	06029	Kulisový tlumič hluku 800x250, délka 500 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 613,00	1 613,00
33	06030	Telefonní tlumič hluku vsuvný d100 mm, l. 300 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	2,00000	401,00	802,00
34	06031	Kulisový tlumič hluku 400x280, délka 500 mm; 2x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	996,00	996,00
35	06032	Kulisový tlumič hluku 630x315, délka 750 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 750 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 681,00	2 681,00
36	06033	Kulisový tlumič hluku 200x200, délka 1500 mm; 1x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 251,00	1 251,00
37	06034	Kulisový tlumič hluku 630x315 mm, délka 700 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 700 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 681,00	2 681,00
38	06035	Kulisový tlumič hluku 630x160 mm, délka 1500 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	12 207,00	12 207,00
39	06036	Kulisový tlumič hluku 630x250, délka 1500 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	4 051,00	4 051,00
40	06037	Kulisový tlumič hluku 160x160, délka 500 mm; 1x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	570,00	570,00
41	06038	Kulisový tlumič hluku 200x200, délka 500 mm; 1x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	635,00	635,00
42	06039	Kulisový tlumič hluku 630x200, délka 1500 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	12 207,00	12 207,00
43	06040	Kulisový tlumič hluku 450x250, délka 750 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 750 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 021,00	2 021,00

Položkový rozpočet

S:	2017_012	OA Břeclav
O:	01	OA Břeclav
R:	02	Vzduchotechnika_2017_05_26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Jednotky VZT				870 911,00
44	06041	Kulisový tlumič hluku 450x315, délka 750 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 750 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 851,00	1 851,00
45	06042	Kulisový tlumič hluku 160x160, délka 500 mm; 1x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	570,00	570,00
46	06043	Kulisový tlumič hluku 500x315 mm, délka 1000 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1000 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 083,00	2 083,00
47	06044	Kulisový tlumič hluku 500x315 mm, délka 1500 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 888,00	2 888,00
48	06045	Kulisový tlumič hluku 500x315, délka 1750 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1750 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	4 016,00	4 016,00
49	06046	Kulisový tlumič hluku 400x200, délka 500 mm; 2x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 032,00	1 032,00
50	06047	Kulisový tlumič hluku 630x315, délka 700 mm; 4x kulisa, š. 100 mm, l. 700 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 681,00	2 681,00
51	06048	Kulisový tlumič hluku 400x200, délka 500 mm; 2x kulisa, š. 100 mm, l. 200 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 032,00	1 032,00
52	06049	Kulisový tlumič hluku 315x315 mm, délka 600 mm; 2x kulisa, š. 100 mm, l. 600 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 458,00	1 458,00
53	06050	Kulisový tlumič hluku 315x315 mm, délka 1250 mm; 2x kulisa, š. 100 mm, l. 1250 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 912,00	1 912,00
54	06051	Kulisový tlumič hluku 500x315, délka 1500 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	2 888,00	2 888,00
55	06052	Kulisový tlumič hluku 400x200, délka 500 mm; 2x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 032,00	1 032,00
56	06053	Kulisový tlumič hluku 450x315, délka 500 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,00000	1 311,00	1 311,00
Díl:	07	Koncové elementy				16 180,00
57	07003	Protidešťová žaluzie 630x500 mm se sítí proti hmyzu	ks	2,00000	1 628,00	3 256,00
58	07004	Protidešťová žaluzie 630x500 mm se sítí proti hmyzu	ks	2,00000	1 628,00	3 256,00
59	07005	Protidešťová žaluzie 710x500 mm se sítí proti hmyzu	ks	2,00000	1 710,00	3 420,00
60	07006	Protidešťová žaluzie 630x500 mm se sítí proti hmyzu	ks	2,00000	1 628,00	3 256,00
61	07007	Protidešťová žaluzie 500x500 mm se sítí proti hmyzu	ks	2,00000	1 496,00	2 992,00
Díl:	09	Potrubí				215 285,00
62	09001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 160x160 mm, včetně tvarovek	m	24,00000	270,00	6 480,00
63	09002	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 200x160 mm, včetně tvarovek	m	12,00000	303,00	3 636,00
64	09003	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 200x200 mm, včetně tvarovek	m	90,00000	337,00	30 330,00
65	09007	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x160 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	400,00	1 200,00
66	09008	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x200 mm, včetně tvarovek	m	9,00000	434,00	3 906,00
67	09009	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x315 mm, včetně tvarovek	m	15,00000	462,00	6 930,00

Položkový rozpočet

S:	2017_012	OA Břeclav
O:	01	OA Břeclav
R:	02	Vzduchotechnika_2017_05_26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Jednotky VZT				870 911,00
68	09011	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 355x200 mm, včetně tvarovek	m	9,00000	407,00	3 663,00
69	09013	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x200 mm, včetně tvarovek	m	76,00000	440,00	33 440,00
70	09014	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x250 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	477,00	2 862,00
71	09015	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x280 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	499,00	2 994,00
72	09018	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 450x200 mm, včetně tvarovek	m	18,00000	477,00	8 586,00
73	09019	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 450x250 mm, včetně tvarovek	m	9,00000	513,00	4 617,00
74	09021	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x160 mm, včetně tvarovek	m	12,00000	484,00	5 808,00
75	09023	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x250 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	550,00	3 300,00
76	09025	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x500 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	733,00	4 398,00
77	09026	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x160 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	528,00	1 584,00
78	090261	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x200 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	557,00	3 342,00
79	09027	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x250 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	594,00	3 564,00
80	09028	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x315 mm, včetně tvarovek	m	60,00000	642,00	38 520,00
81	09030	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x160 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	579,00	1 737,00
82	09032	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x250 mm, včetně tvarovek	m	15,00000	645,00	9 675,00
83	09034	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x500 mm, včetně tvarovek	m	9,00000	829,00	7 461,00
84	09036	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x500 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	887,00	2 661,00
85	09037	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x160 mm, včetně tvarovek	m	12,00000	704,00	8 448,00
86	09040	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x160 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	851,00	2 553,00
87	09041	VZT potrubí spiro sk.l., d100 mm, včetně tvarovek	m	27,00000	192,00	5 184,00
88	09043	VZT potrubí spiro sk.l., d160 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	332,00	996,00
89	09044	Hlukově tlumicí ohebná Al hadice d100 mm, 10 m	ks	3,00000	1 279,00	3 837,00
90	09045	Hlukově tlumicí ohebná Al hadice d125 mm, 10 m	ks	1,00000	1 459,00	1 459,00
91	09047	Hlukově tlumicí ohebná Al hadice d200 mm, 10 m	ks	1,00000	2 114,00	2 114,00
Díl:	10	Izolace				143 000,00
92	10001	Parotěsná kaučuková izolace VZT potrubí, tl. 20 mm, samolepicí role šířky 1 m	m2	200,00000	715,00	143 000,00
Díl:	11	Ostatní				375 609,00
93	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí	ks	1,00000	338 414,00	338 414,00
94	11002	Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásky, volné příruby a další)	ks	1,00000	25 800,00	25 800,00
95	11003	Drobná stavební výpomoc	hod	32,00000	280,00	8 960,00
96	11004	Orientační štítky	ks	1,00000	195,00	195,00
97	11005	Kompletační činnost	ks	1,00000	2 240,00	2 240,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				92 280,00
98	VN01	Zaregulování	ks	5,00000	4 480,00	22 400,00
99	VN02	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00

Položkový rozpočet


S:	2017_012	OA Břeclav
O:	01	OA Břeclav
R:	02	Vzduchotechnika_2017_05_26

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Jednotky VZT				870 911,00
100	VN03	Zařízení staveniště	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
101	VN04	Autorský dozor	hod	24,00000	170,00	4 080,00
102	VN05	Nepředvidatelné práce	hod	15,00000	140,00	2 100,00
103	VN06	Pronájem montážních plošin	den	14,00000	650,00	9 100,00
104	VN07	Koordinace profesí na stavbě	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
105	VN08	Mimostaveništní doprava	ks	1,00000	41 600,00	41 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Včetně VZT		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 520 527	Ztížené výrobní podmínky	823
Z	PSV celkem	2 456 055	Oborová přírážka	823
R	M práce celkem	1 273 037	Přesun stavebních kapacit	4 935
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	52 052
ZRN	celkem	5 249 620	Zařízení staveniště	77 318
			Provoz investora	1 152
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 290
ZRN+HZS		5 249 620	Ostatní náklady neuvedené	1 250
ZRN+ost.náklady+HZS		5 391 262	Ostatní náklady celkem	141 642

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : STANISLAV LANGAŠEK	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:  KALAHÁ KALAHÁ a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 391 262 Kč
DPH	21,0 %		1 132 165 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 523 427 Kč

Poznámka :

Stavba : **OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy**
 Objekt : **02 Tělocvična**

Rozpočet :
 Včetně VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 825	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 255	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	898	0	0	0	0
5 Komunikace	61 544	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	47 852	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 122 104	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 114	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	163 540	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	16 064	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	79	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 838	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 509	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	24 535	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	770 640	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	433 339	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 316	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	132 926	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	242 583	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	29 970	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	92 702	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	664 953	0	0	0
783 Nátěry	0	11 036	0	0	0
784 Malby	0	52 056	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	125 891	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 147 146	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	29 905	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 520 527	2 456 055	0	1 273 037	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	823	0,0	3 976 582	823
Oborová přírážka	823	0,0	3 976 582	823
Přesun stavebních kapacit	4 935	0,0	3 976 582	4 935
Mimostaveništní doprava	52 052	0,0	3 976 582	52 052
Zařízení staveniště	77 318	0,0	5 249 620	77 318
Provoz investora	1 152	0,0	5 249 620	1 152
Kompletační činnost (IČD)	3 290	0,0	5 249 620	3 290
Rezerva rozpočtu	1 250	0,0	5 249 620	1 250
CELKEM VRN				141 642

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
142	211000033	Zpracování projektové dokumentace pro zřízení přívodů elektro pro VZT jednotky	kpl	1,00	658,05	658,05
	Celkem za	M21 Elektromontáže				125 891,18
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
139	241000133	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	1 147 146,00	1 147 146,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 147 146,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
140	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	10,91	184,25	2 009,92
141	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	21,82	26,32	574,23
142	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,91	230,32	2 512,48
143	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	163,63	15,79	2 583,72
144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,91	217,16	2 368,93
145	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	327,26	3,95	1 292,68
146	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,91	197,42	2 153,59
147	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,91	1 504,30	16 409,91
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				29 905,46

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho starý okapový chodník:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,6	m2	54,84	46,06	2 525,93
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro zatažení izolace pod terén:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,6*0,5	m3	27,42	723,86	19 848,24
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m přebytečná zemina:27,42-18,28	m3	9,14	157,93	1 443,48
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 přebytečná zemina:(27,42-18,28)*5	m3	45,70	65,81	3 007,52
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytečná zemina:27,42-18,28	m3	9,14	460,64	4 210,25
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytečná zemina:(27,42-18,28)*15	m3	137,10	18,43	2 526,75
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytečná zemina:27,42-18,28	m3	9,14	197,42	1 804,42
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním pro zatažení izolace pod terén:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,5*0,4	m3	18,28	223,74	4 089,97
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytečná zemina:27,42-18,28	m3	9,14	368,51	3 368,18
Celkem za 1 Zemní práce						42 824,74
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	6,00	202,68	1 216,08
11	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	468,53	1 405,59
12	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	694,90	1 389,80
13	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 1,2*0,25+0,7*0,25+0,5*0,25+0,9*0,25+0,3*0,25*4+0,3*0,25*2	m2	1,28	975,23	1 243,42
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 254,89
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch kolem prostupů VZT:(0,6*0,6-0,5*0,5)*0,25*2 (0,3*1,5-0,2*1,4)*0,25	m3	0,10	9 212,70	898,24
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						898,24
Díl: 5		Komunikace				
15	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm okapový chodník:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,5	m2	45,70	234,27	10 706,14
16	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm okapový chodník:(30,9+15,3+5,15+15,6+3,25+4,7+16,5)*0,5	m2	45,70	585,66	26 764,66
17	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm okapový chodník:31,5+15,9+5,15+15,6+3,85+4,7+0,6+16,5	m	93,80	256,64	24 072,83
Celkem za 5 Komunikace						61 543,63
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
18	610991111RX1	Zakrývání podlahy pro výměnu oken v tělocvičně:18,0*2,0+12,0*2,0 pro přístup k ležení u oken:(20,5+10,0)*1,5 u ostatních menších oken:4,0*2,0+6,0*2,0+2,8*1,2+2,72+1,97+1,96+1,35*2,0+3,5*2,0+4,0* 2,0+3,5*2,0+6,5*2,0+2,8*1,2 14,0*1,5+3,0*1,5	m2	278,14	23,69	6 589,14

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		pro prostory VZT: 4,3*2,0*3+4,3*1,35+2,9*2,0*2+2,9*2,55+3,99+2,72+1,97+3,08+1,96+5,75*2,0		75,82		
19	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi 8+2+4+6	kus	20,00 20,00	50,01	1 000,20
20	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi 6+4+4	kus	14,00 14,00	123,71	1 731,94
21	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	492,22	984,44
22	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi (1,2+1,15)*2*2 (1,2+1,45)*2*2 (1,15+2,35)*2*12 (1,0+0,55)*2 (0,9+2,0)*2 (0,55+0,55)*2*4 (1,15+2,35)*2*8 (0,6+0,6)*2*2 (1,65+2,05)*2 (1,2+1,15)*2*2 (1,2+1,45)*2*5	m	225,80 9,40 10,60 84,00 3,10 5,80 8,80 56,00 4,80 7,40 9,40 26,50	50,01	11 292,26
23	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (1,2+2*1,15)*2*0,2 (1,2+2*1,45)*2*0,2 (1,15+2*2,35)*12*0,2 (1,0+2*0,55)*0,2 (0,9+2*2,0)*0,2 (0,55+2*0,55)*4*0,2 (1,15+2*2,35)*8*0,2 (0,6+2*0,6)*2*0,2 (1,65+2*2,05)*0,2 (1,2+2*1,15)*2*0,2 (1,2+2*1,45)*5*0,2	m2	36,53 1,40 1,64 14,04 0,42 0,98 1,32 9,36 0,72 1,15 1,40 4,10	592,25	21 634,89
24	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm (1,2)*2*0,2 (1,2)*2*0,2 (1,15)*12*0,2 (1,0)*0,2 (0,55)*4*0,2 (1,15)*8*0,2 (0,6)*2*0,2 (1,2)*2*0,2 (1,2)*5*0,2 (0,9)*2*0,2 (1,65)*2*0,2	m2	9,14 0,48 0,48 2,76 0,20 0,44 1,84 0,24 0,48 1,20 0,36 0,66	505,38	4 619,17
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				47 852,04
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
25	610991111VL1	Zakrývání podlahy pod lešením: (32,6+15,6+32,6+6,15+15,0+3,2+5,2+15,6)*1,5	m2	188,93 188,93	23,69	4 475,63
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	79,41	23,69	1 881,28

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1,2*1,15*2		2,76		
		1,2*1,45*2		3,48		
		1,15*2,35*12		32,43		
		1,0*0,55		0,55		
		0,9*2,0		1,80		
		0,55*0,55*4		1,21		
		1,15*2,35*8		21,62		
		0,6*0,6*2		0,72		
		1,65*2,05		3,38		
		1,2*1,15*2		2,76		
		1,2*1,45*5		8,70		
27	622311010VL1	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	120,50	106,34	12 813,97
		30,6+15,6+5,15+15,0+30,6+3,25+4,1+0,6+15,6		120,50		
28	622311521VL1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou	m2	0,60	1 222,38	733,43
		ostění dveří:0,3*0,5*4		0,60		
29	622311520VL1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou omítkou	m2	44,90	1 791,51	80 438,80
		30,5*0,5		15,25		
		15,6*0,5+5,15*0,5		10,38		
		15,0*0,5+3,25*0,5		9,13		
		4,1*0,5+0,6*0,5+15,6*0,5		10,15		
30	622319510VL2	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PU	m2	44,90	1 248,98	56 079,20
		30,5*0,5		15,25		
		15,6*0,5+5,15*0,5		10,38		
		15,0*0,5+3,25*0,5		9,13		
		4,1*0,5+0,6*0,5+15,6*0,5		10,15		
31	622401971VL1	Penetrace podkladu pro zvýšení přilnavos.	m2	799,23	26,32	21 035,68
		0,6+44,90+44,9+63,675+12,18+632,973		799,23		
32	622421301VL2	Zateplovací systém ostění otvorů XPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou, 1,5 mm, lambda=0,039W/mK	m2	63,68	820,46	52 242,79
		(1,2+2*1,15)*2*0,3		2,10		
		(1,2+2*1,45)*2*0,3		2,46		
		(1,15+2*2,35)*12*0,3		21,06		
		(1,0+2*0,55)*0,3		0,63		
		(0,9+2*2,0)*0,3		1,47		
		(0,55+2*0,55)*4*0,3		1,98		
		(1,15+2*2,85)*8*0,3		16,44		
		(0,6+2*0,6)*2*0,3		7,56		
		(1,65+2*2,05)*0,3		1,73		
		(1,2+2*1,15)*2*0,3		2,10		
		(1,2+2*1,45)*5*0,3		6,15		
33	622421306VL1	Zateplovací systém pod parap. plechy extrud. polystyr. 30 mm	m2	12,18	580,24	7 067,32
		(1,2)*2*0,3		0,72		
		(1,2)*2*0,3		0,72		
		(1,15)*12*0,3		4,14		
		(1,0)*0,3		0,30		
		(0,55)*4*0,3		0,66		
		(1,15)*8*0,3		2,76		
		(0,6)*2*0,3		0,36		
		(1,2)*2*0,3		0,72		
		(1,2)*5*0,3		1,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
34	622421300VL1	Zateplovací systém EPS - F tl. 220 mm se silikonovou omítkou, 1,5 mm, $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$	m2	632,97	1 248,52	790 279,45
		30,6*(7,435-0,5)		212,21		
		15,6*(7,435-0,5)+15,6*0,45/2+0,3*0,735*2+5,15*(3,35-0,5)		126,81		
		15,0*(3,115-0,05)+0,45*0,45*2+0,4*0,25*30,6*(7,435-2,65)+3,25*(3,22-0,5)		201,74		
		4,1*(3,02-0,5)+0,4*0,25+0,6*(3,15-0,5)+15,6*(7,435+0,5)+15,6*0,45/2+0,3*0,735*2		139,76		
		podhledy říms:(30,6+30,6)*0,35		21,42		
		odpočet otvorů:-1,2*1,15*2		-2,76		
		-1,15*2,35*12		-32,43		
		-1,0*0,55		-0,55		
		-0,9*2,0		-1,80		
		-0,55*0,55*4		-1,21		
		-1,15*2,35*8		-21,62		
		-0,6*0,6*2		-0,72		
		-1,65*2,05		-3,38		
		-1,2*1,15*2		-2,76		
		-1,2*1,45		-1,74		
35	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	303,60	20,31	6 166,12
		kolem otvorů:(1,2+2*1,15)*2		7,00		
		(1,2+2*1,45)*2		8,20		
		(1,15+2*2,35)*12		70,20		
		(1,0+2*0,55)		2,10		
		(0,9+2*2,0)		4,90		
		(0,55+2*0,55)*4		6,60		
		(1,15+2*2,85)*8		54,80		
		(0,6+2*0,6)*2		3,60		
		(1,65+2*2,05)		5,75		
		(1,2+2*1,15)*2		7,00		
		(1,2+2*1,45)*5		20,50		
		rohby budovy:7,45*4+3,2+30,6*2+15,1+3,65		112,95		
36	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s okapnicí	m	43,15	59,82	2 581,23
		1,2*2		2,40		
		1,2*2		2,40		
		1,15*12		13,80		
		1,0		1,00		
		0,9		0,90		
		0,55*4		2,20		
		1,15*8		9,20		
		0,6*2		1,20		
		1,65		1,65		
		1,2*2		2,40		
		1,2*5		6,00		
37	622421494VL1	Doplňky zatepl. systémů, APU lišta s tkan	m	190,65	46,66	8 895,73
		(1,2+2*1,15)*2		7,00		
		(1,2+2*1,45)*2		8,20		
		(1,15+2*2,35)*12		70,20		
		(1,0+2*0,55)		2,10		
		(0,9+2*2,0)		4,90		
		(0,55+2*0,55)*4		6,60		
		(1,15+2*2,85)*8		54,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(0,6+2*0,6)*2		3,60		
		(1,65+2*2,05)		5,75		
		(1,2+2*1,15)*2		7,00		
		(1,2+2*1,45)*5		20,50		
38	622422111VL5	Příplatek za vyrovnání podkladu EPS tl. 10 a 20 mm zvýšená spojitě se stěnou předpoklad 1/3 ploch:(0,6+44,9+44,9+63,675+12,18+632,973)/3	m2	266,41	183,60	48 912,75
39	622451131R00	Omitka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 po odsekaném obkladu:(15,3-1,75+0,15+0,15)*0,5	m2	6,93	388,25	2 688,63
40	622753211U00	KZS dilatační lišta rohová 3,25+3,3	m	6,55	216,12	1 415,59
41	622903110VL1	Příprava podkladu - omytí tlak.vodou / ruční očištění 0,6+44,90+44,9+63,675+12,18+632,973	m2	799,23	15,79	12 619,81
42	979990001VL1	Poplatek za likvidaci odpadů z montáže ETICS	soub	1,00	11 776,46	11 776,46
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 122 103,87
Díl: 64		Výplně otvorů				
43	644941111	Dodávka a osazení ventilační mřížka 30x30 cm východ:6	kus	6,00	263,22	1 579,32
44	644941112	Dodávka a osazení ventilační mřížka 60x30 cm viz. D/1	kus	2,00	767,29	1 534,58
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 113,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
45	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,6*7,65	m2	767,99	78,97	60 647,78
46	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 (32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,6*7,65)*2	m2	1 535,97	31,59	48 521,29
47	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,6*7,65	m2	767,99	19,74	15 160,02
48	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m u ostatních meněných oken:4,0*1,5+6,0*1,5+2,8*1,2+2,72+1,97+1,96+1,35*1,5+3,5*1,5+4,0*1,5+3,5*1,5+6,5*1,5+2,8*1,2 pro průstupy VZT:4,3*1,5*3+4,3*1,35+2,9*1,5*2+2,9*2,55+3,99+2,72+1,97+3,08+1,96 3,0*1,5	m2	116,12	39,48	4 584,22
49	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m pro výměnu oken v tělocvičně:18,0*1,5+12,0*1,5 pro VZT ve fitness:5,75*1,5	m2	53,63	139,51	7 481,22
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,6*7,65	m2	767,99	5,26	4 039,60
51	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 (32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,6*7,65)*2	m2	1 535,97	3,95	6 067,08
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 32,6*7,65+17,6*7,65+32,6*4,65+6,15*3,5+16,0*3,0+(4,2+5,2)*3,0+17,6*7,65	m2	767,99	1,32	1 013,74
53	944945012R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	6,00	92,13	552,78
54	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 6,0*2	m	12,00	63,17	758,04
55	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	6,00	39,48	236,88
56	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	1,00	6 580,50	6 580,50

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		pro bour otvorů ve stropu tělocvičny:1		1,00		
57	946941192RT3	Nájemné pojezdých Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	den	5,00	789,66	3 948,30
58	946941802RT3	Demontáž pojezdých Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	1,00	3 948,30	3 948,30
		pro bour otvorů ve stropu tělocvičny:1		1,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				163 539,76
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
59	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	369,34	22,37	8 262,14
		7,61+3,99+2,72+1,97+3,08+1,96+16,1+43,99+22,71+40,5+117,69+6,16+17,2		285,68		
		16,1+67,56		83,66		
60	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	348,77	22,37	7 801,98
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 064,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
61	9-01	Demontáž větracích mřížek z fasády	kus	6,00	13,16	78,96
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				78,96
Díl: 97		Prorážení otvorů				
62	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,00	71,07	426,42
		4+2		6,00		
63	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00	217,16	434,32
64	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	1,00	142,14	142,14
65	971035431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC	kus	3,00	107,92	323,76
66	971035451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC	kus	2,00	323,76	647,52
67	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	0,30	350,08	105,02
		1,2*0,25		0,30		
68	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,23	7 896,60	1 847,80
		strop nad tělocvičnou :0,6*0,6*0,2*2		0,14		
		strop nad nářadovnou:1,5*0,3*0,2		0,09		
69	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,93	131,61	911,40
		sever:(15,3-1,75+0,15+0,15)*0,5		6,93		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 838,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
70	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	68,41	329,03	22 509,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 509,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
71	711132311VL2	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	44,90	217,16	9 750,48
		30,5*0,5		15,25		
		15,6*0,5+5,15*0,5		10,38		
		15,0*0,5+3,25*0,5		9,13		
		4,1*0,5+0,6*0,5+15,6*0,5		10,15		
72	711132311VL3	Prov. izolace popovou fólií svisle - ukončovací lišta (D + M)	m	89,80	164,51	14 773,00
		30,5+15,6+5,15+15,0+3,25+4,1+0,6+15,6		89,80		
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	1 052,88	11,35
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				24 534,83
Díl: 712		Živičné krytiny				
74	712300831RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,62	19,74	31,98
		strop nad nářadovnou a tělocvičnou:0,6*0,6*2		0,72		
		0,3*1,5*2		0,90		
75	712310900VL1	Údržba krytiny střech do 10°, očištění stávající asf krytiny od hrubých lienných nečistot	m2	637,08	15,79	10 059,42
		vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75		618,63		

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		boky atik svislá :((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)		18,45		
76	712310901RZ1	Údržba krytiny střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	637,08	39,48	25 151,73
		vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75		618,63		
		boky atik svislá :((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)		18,45		
77	712341659RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodové 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	637,08	78,97	50 309,83
		vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75		618,63		
		boky atik svislá :((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)		18,45		
78	712371801VL2	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC, mechan kotvená, 1 vrstva - včetně fólie tl. 2,0 mm - Broof 13	m2	654,71	763,34	499 764,12
		vč. opracování detailů, prostupů, dodávky a montáže systémových plechových lišt atd.:				
		vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75		618,63		
		boky atik svislá :((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)		18,45		
		atiky vodor:15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4		17,63		
79	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	654,71	6,58	4 307,97
		vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75		618,63		
		boky atik svislá :((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)		18,45		
		atiky vodor:15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4		17,63		
80	712941963RT1	Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	kus	3,00	329,03	987,09
		strop nad nářadovnou a tělocvičnou:2+1		3,00		
81	62852310	Pás modifikovaný asfalt	m2	741,84	171,09	126 920,79
		vodorovná:(30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75)*1,15		711,42		
		boky atik svislá :(((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2))*1,15		21,22		
		zapravení prostupů VZT:4*2,0*1,15		9,20		
82	69366058	Geotextilie 500 g/m2	m2	720,18	44,75	32 227,96
		vodorovná:(30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75)*1,1		680,49		
		boky atik svislá :(((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2))*1,1		20,29		
		atiky vodor:(15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4)*1,1		19,40		
83	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	5,67	3 685,08	20 879,35
Celkem za		712 Živičné krytiny				770 640,23
Díl: 713		Izolace tepelné				
84	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná	m2	18,45	111,87	2 063,78
		boky atik :((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)		18,45		
85	713141111VL4	Izolace tepelná střech 1vrstvá, zateplení horní strany atiky pod OSB deskou	m2	17,63	98,71	1 740,45
		atiky:15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4		17,63		
86	713141126VL1	Izolace tepelná střech dvouvrstvá, desky s výstříd spár, mechanicky kotveno	m2	618,63	78,97	48 852,99
		vodorovná:30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75		618,63		

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
87	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm vodorovná: $(30,58*15,98+3,25*4,35+14,1*2,9+(16,55+15,00)/2*4,75)*(0,1+0,12)*1,05$ vodorovná odpočet plochy s vatou:- $(14,5*1,99+13,49*2,9+3,1*1,1)*(0,1+0,12)*1,05$ vodorovná s vatou: $(14,5*1,99+13,49*2,9+3,1*1,1)*0,14*1,05$ atliky vodorovná: $(15,74*0,4*2+3,25*0,4+4,6*0,4+4,75*0,4)*0,12*1,05$ boky atlik $((15,5+0,4+0,4)*0,2*2+30,58*0,2+(1,25+10,41+1,9)*0,2+3,25*0,2+4,75*0,2+4,6*0,2+2,9*0,2)*0,12*1,05$	m3	141,45 142,90 -16,49 10,49 2,22 2,32	2 368,98	335 098,14
88	63140508 V1	Deska izolač. min.vlna tl. 80mm lambda max = 0,039 W/mK vodorovná s vatou - Broof T3: $(14,5*1,99+13,49*2,9+3,1*1,1)*1,05$	m2	74,96 74,96	411,94	30 877,09
89	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	3,99	3 685,08	14 706,09
	Celkem za	713 Izolace tepelné				433 338,54
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
90	721003101	Zřízení odvodu kondenzátu od VZT jednotek, vč. zednických přípomocí	soubor	1,00	658,05	658,05
91	721003102	Zpracování projektové dokumentace pro odvod kondenzátu od VZT jednotek	kpl	1,00	658,05	658,05
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 316,10
Díl: 730		Ústřední vytápění				
92	73021201	Zřízení přívodů topné vody k VZT jednotkám, vč. zednických přípomocí	soubor	1,00	65 000,00	65 000,00
93	73021202	Vyregulování otopné soustavy	kpl	1,00	60 029,50	60 029,50
94	73021203	Zpracování projektové dokumentace pro zřízení přívodů topné vody k VZT jednotkám	kpl	1,00	1 316,10	1 316,10
95	73021204	Zpracování projektové dokumentace pro vyregulování otopné soustavy	kpl	1,00	6 580,50	6 580,50
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				132 926,10
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
96	764323230VL3	Oplechování okapů Pz poplast plech, rš 330 mm mPVC krytina, vč. podkladní kce a OSB desky $30,58*2$ $14,25$ $3,75$	m	79,16 61,16 14,25 3,75	1 018,66	80 637,13
97	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm	m	79,16	39,48	3 125,24
98	764352207VL1	Žlaby z plechu podokapní půlkruhové, rš 500 mm Pz polak plech $K/6:30,58*2$ $K/7:14,25$ $K/8:3,75$	m	79,16 61,16 14,25 3,75	681,74	53 966,54
99	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	79,16	39,48	3 125,24
100	764359212VL2	Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 125 mm Pz polak plech $2+1+2+2$	kus	7,00 7,00	1 133,16	7 932,12
101	764410260VL2	Oplechování parapetů z Pz polak plechu, rš 420 mm lepení asfaltovým imemem $K/2:1,2*(4+2+5)$ $K/1:1,15*(12+8)$ $K/5:1,0*1$ $K/4:0,55*4$ $K/3:0,6*2$	m	40,60 13,20 23,00 1,00 2,20 1,20	652,79	26 503,27
102	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm $1,2*(4+2+5)$ $1,15*(12+8)$ $1,0*1$ $0,55*4$	m	40,60 13,20 23,00 1,00 2,20	28,95	1 175,37

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		0,6*2		1,20		
103	764430220VL3	Oplechování atiky z Pz poplast plechu, rš 150 mm vč. podkladní OSB desky. atiky:15,74*2+3,25+4,6+4,75	m	44,08	576,45	25 409,92
104	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm atiky:15,74*2+3,25+4,6+4,75	m	44,08	59,22	2 610,42
105	764454202VL0	Odpadní trouby z Pz polak plechu, kruhové, D 100 mm K/9,10,11,12:7,7*3+0,9+5,2+3,0*2	m	35,20	721,22	25 386,94
106	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 7,7*3+0,9+5,2+3,0*2	m	35,20	28,95	1 019,04
107	764751133VL2	Pz polak plech koleno troury odpad D 100 3+2+2+3+3+3	kus	16,00	484,32	7 749,12
108	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	1,25	3 158,64	3 942,18
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				242 582,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
109	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dí.do 160 cm 2+2+12+1+4+8+2+2+5	kus	38,00	315,86	12 002,68
110	766825821VL1	Demontáž školní tabule východní fasáda:1	kus	1,00	3 948,30	3 948,30
111	60775352	Parapet interiéru PVC šíře 250 mm dl. 6 m (1,2*4+1,15*12+1,0+0,55*4+1,15*8+0,6*2+1,2*2+1,2*5)*1,15	m	46,69	289,54	13 518,62
112	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,15	3 290,25	500,52
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				29 970,12
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
113	76700005	Žebřík na střechu -demontáž, prodloužení kotevních prvků a montáž po zateplení fasády. Z/3:1	kpl	1,00	28 954,20	28 954,20
114	76700006	D+M nové ocelové pozinkované nosné konstrukce pro VZT jednotky na střeše Z/1:1	kpl	1,00	20 847,02	20 847,02
115	76700008	Demontáž a likvidace mříží 0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0	m2	9,80	157,93	1 547,71
116	76700009	D + M nových mříží v rozsahu a členění dle původ. představení o tl. izolantu na líc fasády (pozink.) Z/2:0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0	m2	9,80	3 986,47	39 067,41
117	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně) strop nad nářadovnou a tělocvičnou do trapéz plechu:0,6*4*2 (0,3+1,5)*2	m	8,40	131,61	1 105,52
118	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,90	1 316,10	1 179,75
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				92 701,62
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
119	769001	D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původ. Uw = 1.2 W/m2K P/1 viz. výpis:12+8	kus	20,00	18 592,54	371 850,80
120	769002	D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem a likvidace původního. Uw = 1.2 W/m2K P/2 viz. výpis:4	kus	4,00	7 796,58	31 186,32
121	769003	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původního. Uw = 1.2 W/m2K P/3 viz. výpis:1+6	kus	7,00	8 952,11	62 664,77
122	769004	D+M plast. výplní otvorů, vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních. Uw = 1.2 W/m2K P/4 viz. výpis:2	kus	2,00	3 671,92	7 343,84
123	769005	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních. Uw = 1.2 W/m2K	kus	4,00	3 463,98	13 855,92

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		P/5 viz. výpis:4		4,00		
124	769006	D+M plast. výplní otvorů vč. zednického zapravení vč. dem. a likvidace původních. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	kus	1,00	4 620,83	4 620,83
		P/6 viz. výpis:1		1,00		
125	769007	D+ M hliníkových výplní otvorů vč. dem. a likvidace původních. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	kus	1,00	97 599,34	97 599,34
		H/1 viz. výpis:1		1,00		
126	769008	D+M hliníkových výplní otvorů, vč. dem. a likvidace původ. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	kus	1,00	56 151,41	56 151,41
		H/2 viz. výpis:1		1,00		
127	769040	D+M obvodové parotěsné a paropropustné pásy (všechny měněné výplně otvorů)	soubor	1,00	19 679,64	19 679,64
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				664 952,87
Díl: 783		Nátěry				
128	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	4,62	32,90	152,00
		Z/3 žebřík:6,6*0,35*2		4,62		
129	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	39,38	190,83	7 514,89
		Z/1:(4,2+4,2+1,0*3+0,5*4)*0,1*4		5,36		
		Z/2:(0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0)*3		29,40		
		Z/3:6,6*0,35*2		4,62		
130	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	39,38	85,55	3 368,96
		Z/1:(4,2+4,2+1,0*3+0,5*4)*0,1*4		5,36		
		Z/2:(0,6*0,6*4+1,0*0,6+1,2*1,2*4+1,0*2,0)*3		29,40		
		Z/3:6,6*0,35*2		4,62		
	Celkem za	783 Nátěry				11 035,84
Díl: 784		Malby				
131	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	659,28	15,79	10 409,95
		otvorů:(5,75+8,8+4,0+1,35+1,7+1,1+1,1+7,65)*2,6+2,8*7,1+(5,75+11,23,6*7,1*2		168,15		
		VZT:5,75*7,1+(1,95+1,1+1,5+1,5+1,6+2,3+1,25+2,9*4+4,3*5)*2,6		335,12		
				156,01		
132	784195112R00	Malba tekutá standard, bílá, 2 x	m2	659,28	36,85	24 294,28
		otvorů:(5,75+8,8+4,0+1,35+1,7+1,1+1,1+7,65)*2,6+2,8*7,1+(5,75+11,23,6*7,1*2		168,15		
		VZT:5,75*7,1+(1,95+1,1+1,5+1,5+1,6+2,3+1,25+2,9*4+4,3*5)*2,6		335,12		
				156,01		
133	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	659,28	26,32	17 352,12
		otvorů:(5,75+8,8+4,0+1,35+1,7+1,1+1,1+7,65)*2,6+2,8*7,1+(5,75+11,23,6*7,1*2		168,15		
		VZT:5,75*7,1+(1,95+1,1+1,5+1,5+1,6+2,3+1,25+2,9*4+4,3*5)*2,6		335,12		
				156,01		
	Celkem za	784 Malby				52 056,35
Díl: M21		Elektromontáže				
134	210555011	Demontáž a likvidace původního hromosvodu na fasádě	m	49,00	26,32	1 289,68
		8,0*4+3,5*2+5,0*2		49,00		
135	210555012	Demontáž a likvidace původního hromosvodu na střeše	m	198,00	26,32	5 211,36
		30,3*2+15,7*4+4,0+2,9+1,5+11,0+35,0+14,7+5,5		198,00		
136	210555111	Nový hromosvod na fasádě v rozsahu původního	m	49,00	256,64	12 575,36
		8,0*4+3,5*2+5,0*2		49,00		
137	210555112	Nový hromosvod na střeše v rozsahu původního	m	198,00	256,64	50 814,72
		30,3*2+15,7*4+4,0+2,9+1,5+11,0+35,0+14,7+5,5		198,00		
138	210555210	Na pojení nového hromosvodu na stávající vývody uzemnění	kus	6,00	526,44	3 158,64
139	210555291	Revize hromosvodu	kpl	1,00	13 161,00	13 161,00
140	211000031	Úpravy st. el. instalace na fasádě posunutí svítidla o tloušťku zateplení	soubor	1,00	855,47	855,47
141	211000032	Zřízení přívodů elektro pro VZT jednotky, vč. zednických připomocí a zapravení	soubor	1,00	38 166,90	38 166,90

Položkový rozpočet

Stavba :	OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy	Rozpočet:
Objekt :	02 Tělocvična	Včetně VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
142	211000033	Zpracování projektové dokumentace pro zřízení přívodů elektro pro VZT jednotky	kpl	1,00	658,05	658,05
	Celkem za	M21 Elektromontáže				125 891,18
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
139	241000133	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	1 147 146,00	1 147 146,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 147 146,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
140	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	10,91	184,25	2 009,92
141	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	21,82	26,32	574,23
142	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,91	230,32	2 512,48
143	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	163,63	15,79	2 583,72
144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,91	217,16	2 368,93
145	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	327,26	3,95	1 292,68
146	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,91	197,42	2 153,59
147	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,91	1 504,30	16 409,91
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				29 905,46

Výkaz výměr

S:	50	OA Břeclav
O:	02	OA Břeclav - tělocvična
R:	02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Jednotky VZT				577 162,00
1	01001	Podstropní VZT jednotka s rekuperací 93 %, s vodním ohřevem 3,6 kW; Qo=Qp=890 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, směšovacího uzlu pro ohřivač, čidel CO2, snížných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	258 844,00	258 844,00
2	01002	Podstropní VZT jednotka s rekuperací 93 %, s vodním ohřevem 3,7 kW; Qo=Qp=900 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, směšovacího uzlu pro ohřivač, čidel CO2, snížných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	159 159,00	159 159,00
3	01003	Exteriérová VZT jednotka s rekuperací 76 %, el. ohřevem 16,8 kW; Qo=Qp=3250 m3/h, včetně MaR, nástěnného ovladače, směšovacího uzlu pro ohřivač, čidel CO2, snížných manžet a uzavíracích klanek	ks	1,00000	159 159,00	159 159,00
Díl:	04	Distribuční elementy				19 521,00
4	04001	Přívodní kovová dvouřadá vyústka s regulační klapkou, 200x100 mm	ks	13,00000	468,00	6 084,00
5	04002	Přívodní kovová dvouřadá vyústka s regulační klapkou, 200x150 mm	ks	11,00000	512,00	5 632,00
6	04003	Odvodní kovová jednořadá vyústka s regulační klapkou, 200x100 mm	ks	11,00000	406,00	4 466,00
7	04004	Odvodní kovová jednořadá vyústka s regulační klapkou, 400x200 mm	ks	5,00000	624,00	3 120,00
8	04005	Odvodní talířový ventil kovový d125 mm, včetně montážního kroužku	ks	3,00000	73,00	219,00
Díl:	05	Ostatní elementy				5 047,00
9	05001	Dveřní větrací mřížka 400x150 mm, průtočná plocha 38 % (minimální průtočná plocha A=0,023 m2)	ks	3,00000	671,00	2 013,00
10	05002	Dveřní větrací mřížka 400x200 mm, průtočná plocha 38 % (minimální průtočná plocha A=0,030 m2)	ks	1,00000	764,00	764,00
11	05003	Ruční regulační klapka kovová 800x200 mm	ks	2,00000	988,00	1 976,00
12	05004	Ruční regulační klapka kovová d140	ks	1,00000	294,00	294,00
Díl:	06	Tlumiče				41 051,00
13	06001	Kulísový tlumič hluku 560x160 mm, délka 750 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 750 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	4,00000	1 746,00	6 984,00
14	06002	Kulísový tlumič hluku 560x160 mm, délka 1500 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 71500 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	4,00000	3 026,00	12 104,00
15	06003	Kulísový tlumič hluku 500x500, délka 1000 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 1000 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	4,00000	2 647,00	10 588,00
16	06004	Kulísový tlumič hluku 500x500, délka 2000 mm; 3x kulisa, š. 100 mm, l. 2000 mm, vč. náběhových a odtokových hran	ks	2,00000	5 487,00	10 974,00
17	06005	Přeslechový tlumič hluku vsuvný d125 délka 300 mm	ks	1,00000	401,00	401,00
Díl:	07	Koncové elementy				6 338,00
18	07001	Kovová protidešťová žaluzie 560x160 mm se sítí proti hmyzu, včetně pozedního rámu	ks	2,00000	959,00	1 918,00
19	07002	Šikmý výfukový kus kovový 560x160 mm se sítí proti hmyzu	ks	2,00000	983,00	1 966,00
20	07003	Šikmý výfukový kus kovový 500x500 mm se sítí proti hmyzu	ks	2,00000	1 227,00	2 454,00
Díl:	09	Potrubí				125 726,00
21	09001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 180x160 mm, včetně tvarovek	m	18,00000	286,00	5 148,00
22	09002	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 200x160 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	303,00	909,00
23	09003	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 280x160 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	371,00	2 226,00

24	09004	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x160 mm, včetně tvarovek	m	15,00000	400,00	6 000,00
25	09005	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x160 mm, včetně tvarovek	m	45,00000	528,00	23 760,00
26	09006	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 180x200 mm, včetně tvarovek	m	12,00000	320,00	3 840,00
27	09007	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x200 mm, včetně tvarovek	m	12,00000	434,00	5 208,00
28	09008	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 450x200 mm, včetně tvarovek	m	12,00000	477,00	5 724,00
29	09009	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x200 mm, včetně tvarovek	m	12,00000	609,00	7 308,00
30	09010	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x200 mm, včetně tvarovek	m	18,00000	733,00	13 194,00
31	09011	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 250x280 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	389,00	2 334,00
32	09012	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 450x280 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	535,00	3 210,00
33	09013	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x280 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	667,00	4 002,00
34	09014	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x280 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	865,00	5 190,00
35	09015	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x280 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	938,00	5 628,00
36	09016	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x500 mm, včetně tvarovek	m	27,00000	733,00	19 791,00
37	09017	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 200x100 mm, včetně tvarovek	m	1,00000	253,00	253,00
38	09018	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 200x150 mm, včetně tvarovek	m	1,00000	295,00	295,00
39	09019	VZT potrubí spiro sk.l., d100 mm, včetně tvarovek	m	6,00000	192,00	1 152,00
40	09020	VZT potrubí spiro sk.l., d125 mm, včetně tvarovek	m	3,00000	200,00	600,00
41	09021	VZT potrubí spiro sk.l., d140 mm, včetně tvarovek	m	18,00000	221,00	3 978,00
42	09022	VZT potrubí spiro sk.l., d160 mm, včetně tvarovek	m	18,00000	332,00	5 976,00
Díl: 10		Izolace				86 450,00
43	10001	Izolace z minerální vlny tl.40 mm včetně oplechování pozink plechem	m2	12,00000	1 365,00	16 380,00
44	10002	Izolace z minerální vlny tl.150 mm včetně oplechování pozink plechem	m2	30,00000	1 430,00	42 900,00
45	10003	Parotěsná kaučuková izolace VZT potrubí, tl. 20 mm, samolepicí role šířky 1 m	m2	38,00000	715,00	27 170,00
Díl: 11		Ostatní				205 551,00
46	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí	ks	1,00000	180 891,00	180 891,00
47	11002	Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásy, volné příruby a další)	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00
48	11003	Drobná stavební výpomoc	hod	16,00000	280,00	4 480,00
49	11004	Orientační štítky	ks	12,00000	195,00	2 340,00
50	11005	Kompletační činnost	ks	1,00000	2 240,00	2 240,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				80 300,00
51	VN01	Zaregulování	ks	3,00000	4 480,00	13 440,00
52	VN02	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
53	VN03	Zařízení staveniště	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
54	VN04	Autorský dozor	hod	12,00000	170,00	2 040,00
55	VN05	Nepředvídatelné práce	hod	8,00000	140,00	1 120,00
56	VN06	Pronájem montážních plošin	den	4,00000	2 600,00	10 400,00
57	VN07	Koordinace profesí na stavbě	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
58	VN08	Mimostaveništní doprava	ks	1,00000	41 600,00	41 600,00


Časový harmonogram - OA Břeclav

popis činnosti	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019
zařízení staveniště													
zemní práce													
okna													
bouzení práce													
zateplení sokl													
zateplení fasáda													
zateplení střecha													
klempířské konstrukce													
zámečnické konstrukce													
montáž VZT													
elektrická instalace													
dokončovací práce, likvidace zař. stav.													
předání													

Finanční plán - OA Břeclav

popis činnosti	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019
faktura													
částka	380 000 Kč	2 800 000 Kč	2 800 000 Kč	3 000 000 Kč	2 000 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	2 800 000 Kč	1 800 000 Kč	3 000 000 Kč	3 800 000 Kč	4 000 000 Kč	1 806 773 Kč

cena díla bez DPH dle SdO:	28 965 773 Kč
----------------------------	---------------


 KALAH a.s. Masílkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ2556217