

Smlouvy objednatele: 867/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 440/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 954/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
S18-033-0085

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/430 TUČAPY - VYŠKOV“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Sanace podloží v km 0,078 - 0,113 z důvodu částečného sesuvu stávající komunikace II/430. V km 0,078 – 0,113 vlevo ve směru staničení je nutné v celém jízdním pruhu provést úpravu č. 4 s tloušťkou sanace podloží 500mm (ŠDA 0/125) s použitím separační/výztužné geotextilie, kterou budou obaleny dvě vrstvy sanace tl. 250mm. V pravém jízdním pruhu v tomto zájmovém úseku bude ponechána úprava č. 5. Na rozhraní nově navržené úpravy č. 4 (levý jízdní pruh) a č. 5 (pravý jízdní pruh) bude mezi vrstvami ACP a ACL položena výztužná geomříž s přesahem 1,0m na obě strany. V mezidobí let 2014 – 2018 mezi zpracováním PD a realizací stavby došlo k výraznému poklesu levého jízdního pruhu, který v roce 2014 nevykazoval takové porušení vyžadující úpravu celé konstrukce vozovky. V rámci 11. KD dne 27. 4. 2018 byla projektantovi správcem silnice (SÚS JMK) předána archivní PD stavby “Sesuv sil. II/430 Tučapy”, podle které byla v zájmovém území provedena pilotová stěna dl. 50,000m, do hloubky 6,400m a “Podrobný IG průzkum sesuvu na silnici II/430 u Tučap”. Návrh uvažuje s ukončeným konsolidačním cyklem.
- Sanace podloží v km 0,234-0,259 z důvodu poklesu vozovky. V km 0,234-0,259 ve směru staničení bude z důvodu poklesu vozovky, který byl odhalen po odfrézování vrchních asfaltových vrstev, v levém jízdním pruhu provedena úprava č. 4 s tloušťkou sanace podloží 250mm (ŠDA 0/125) s použitím separační/výztužné geotextilie, kterou bude obalena vrstva sanace tl. 250mm.
- Výměna betonové přídlažby za dvojřádek kostek do betonu. Změna spočívá v záměně betonové přídlažby za žulovou kostku stejné šířky do betonu. Po špatných zkušenostech s betonovou přídlažbou na jiném úseku silnice II/430, byla doporučena její záměna za dvojřádek ze žulové kostky. Na těchto často pojížděných plochách autobusovou dopravou dochází k vylamování betonové přídlažby. Zároveň dojde ke snížení rizika vzniku poruch na rozhraní materiálů živice x beton x žulové kostky.
- Nerealizované práce z důvodu nepotřebnosti. Ve stavebním objektu SO 101.01.01 Komunikace II/430 nebyly realizovány práce související s nerealizováním sanací na km 1,353-1,463 a 1,573-1,593 pravá strana z důvodu zjištění ŽB panelů a zúžení nouzového parkovacího stání na km 3,17319-3,34501 levá strana z důvodu ponechání funkčního kořenového systému stromů. Ponechání 1 ks kácení stromů z důvodu posunutí staničení. Ponechání stávajících sloupků na svodidla v km 0,180-0,240 levá strana - vyhovující technický stav. Nerealizované položky

14,16,41,45 - práce nebylo nutné provádět. Záměna směrových sloupků ocelových červených za kulaté červené položky Z 11g důvodu požadavku PČR. Nerealizovaná položka č. 32. - viz. vyjádření Policie ČR.

- Čerpání vody. Změna spočívá v nerealizovaném čerpání vody na sjezdech a propustech z důvodů příznivého počasí a malým přítokům podzemní vody u objektů SO 102.03, SO 102.05, SO 102.07, SO 102.10, SO 102.11, SO 102.12, SO 102.13, SO 102.14, SO 102.17, SO 102.19, SO 102.20.
- Uložení nebezpečného odpadu. Změna spočívá v neuložení nebezpečného odpadu na skládku. Nebezpečný odpad na stavbě nevznikl.
- Doplnění svodidel a sloupků dle požadavku Policie ČR. Změna spočívá v doplnění svodidel a výměny kovových sloupků za plastové na základě požadavku Policie ČR nad rámec schválené projektové dokumentace - viz. vyjádření Policie ČR.
- Rozsah sanace podkladní asfaltové vrstvy. Po celoplošném frézování byly zjištěny lokální vady na podkladní vrstvě. Podkladní vrstva byla následně odfrézována v tl. 90mm a nahrazena asfaltovou směsí pro podkladní vrstvy ACP 22+ ve stejné tloušťce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

61.154.261,16 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 27. 9. 2018




SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 27. 9. 2018



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: III/430 Tučapy - Vyškov

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsíprace bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
A.3.02	Zásady organizace výstavby - dopravní inženýrské opatření	769 527,00	931 127,67	769 527,00	931 127,67			769 527,00	931 127,67
SO 101.01.01	Komunikace II/430 - způsobilé	45 639 175,48	55 233 765,33	47 674 332,57	57 685 942,41	-376 901,43	867 175,63	48 164 606,77	58 279 174,19
SO 101.02	Autobusové zálvy	2 888 673,73	3 495 295,20	2 888 673,73	3 495 295,20	-66 700,00	55 904,03	2 827 877,75	3 482 232,08
SO 101.04	Opěrná zeď z gabionových košů v km 1,410-1,550	744 565,02	900 923,67	744 565,02	900 923,67			744 565,02	900 923,67
SO 101.05	Opěrná zeď z gabionových košů v km 2,365-2,440	399 640,89	483 565,48	399 640,89	483 565,48			399 640,89	483 565,48
SO 101.06	Křižovatka II/430 a III/4314	1 291 919,27	1 563 222,32	1 291 919,27	1 563 222,32			1 291 919,27	1 563 222,32
SO 102	Sjezdů a propustky	3 832 772,18	4 637 654,34	3 832 772,18	4 637 654,34	-129 200,00		3 703 572,18	4 481 372,34
SO 201	Propustek v km 0,40751	505 436,98	611 578,75	505 436,98	611 578,75	-5 102,00		500 334,98	605 405,33
SO 202	Propustek v km 0,78982	460 127,91	556 753,68	460 127,91	556 753,68	-4 844,00		455 283,91	550 892,44
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		56 532 137,55	68 403 886,44	58 566 994,64	70 866 063,51	-582 747,43	923 079,66	58 907 336,87	71 277 865,51

I. Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsíprace bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		230 000,00	278 300,00	230 000,00	278 300,00			230 000,00	278 300,00
DOKUMENTACE SKL. TECHNICKÉHO PROVĚZENÍ STAVBY		128 000,00	154 880,00	128 000,00	154 880,00			128 000,00	154 880,00
I. Projektová dokumentace - způsobilé náklady		358 000,00	433 180,00	358 000,00	433 180,00	0,00	0,00	358 000,00	433 180,00

I. Rekapitulace		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsíprace bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady		56 890 137,55	68 837 066,44	58 924 994,64	71 299 243,51	-582 747,43	923 079,66	59 265 326,87	71 711 045,51

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsíprace bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101.01.02	Komunikace II/430 - nezpůsobilé	471 139,22	570 078,46	471 139,22	570 078,46			471 139,22	570 078,46
SO 101.03	Autobusové zastávky	590 795,07	714 862,03	590 795,07	714 862,03			590 795,07	714 862,03
II. Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		1 061 934,29	1 284 940,49	1 061 934,29	1 284 940,49	0,00	0,00	1 061 934,29	1 284 940,49

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.dla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsíprace bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		412 500,00	499 125,00	412 500,00	499 125,00			412 500,00	499 125,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		414 500,00	501 545,00	414 500,00	501 545,00			414 500,00	501 545,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.dla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		827 000,00	1 000 670,00	827 000,00	1 000 670,00	0,00	0,00	827 000,00	1 000 670,00

II. Rekapitulace		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsíprace bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK a ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady		1 888 934,29	2 285 610,49	1 888 934,29	2 285 610,49	0,00	0,00	1 888 934,29	2 285 610,49

I. + II. Rekapitulace		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsíprace bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM		58 779 071,84	71 122 676,93	60 813 928,93	73 584 854,01	-582 747,43	923 079,66	61 154 261,16	73 996 656,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 03 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet: Vícepráce Sanace poklesu vozovky v km 0,078 - 0,113

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 381 666,77 Kč

Cena celková: 381 666,77 Kč

DPH: 80 150,02 Kč

Cena s daní: 461 816,79 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 5 151,44

Náklad na měrnou jednotku: 74,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
2014484
II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt:
Změna č. 03
SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet:
Vícepráce
Sanace poklesu vozovky v km 0,078 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení zeminy na skládku Viz položka č. 7 Celkem: 182,156*1,9=346,096 [A]	T	346,096	50,00	17 304,82
0	Všeobecné konstrukce a práce						17 304,82
1	Zemní práce						
3	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK Odstranění podkladní vrstvy vozovky z kamenné dlažby tl. 120mm včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 4) =73,5m2*0,120=8,82m3 =8,82m3*2,800t/m3=24,696t Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 35*2,1*0,12=8,820 [A] Celkem: A=8,820 [B]	M3	8,820	682,00	6 015,24
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 350mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele =0,15*4,4*35+2,3*0,2*35=39,200m3 Celkem: 0,15*4,4*35+2,3*0,2*35=39,200 [A] Celkem: A=39,200 [B]	M3	39,200	765,00	29 988,00
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby =6,300*1,900t/m3=11,971t Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad	M3	6,300	220,00	1 386,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 03 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Vícepráce Sanace poklesu vozovky v km 0,078 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Opětovné použití viz položka č. 12 Celkem: $(35*1,2)*0,15=6,300$ [A] Celkem: A=6,3 [A]				
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km =182,158m3*1,900t/m3=346,100 t Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $((5,95+8,92)/2)*0,7*35=182,158$ [A] Celkem: A=182,158 [B]	M3	182,158	350,00	63 755,13
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vozovka - Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění =14*0,200=2,8m3 Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $(14)*0,2=2,800$ [A] Celkem: A=2,8 [A]	M3	2,800	517,00	1 447,60
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava a zhutnění parapláně =312,375m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $35*8,925=312,375$ [A] Celkem: A=312,375 [B]	M2	312,375	10,00	3 123,75
11	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M Svahové úpravy Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $1,2*35=42,000$ [A] Celkem: A=42m2 [A]	M2	42,000	22,00	924,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 03 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Vícepráce Sanace poklesu vozovky v km 0,078 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Ohumusování svahů v tl. 150mm Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 1,2*35=42,000 [A] Celkem: A=42m2 [A]	M2	42,000	49,00	2 058,00
49	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem:25=25,000 [A]	M2	25,000	67,00	1 675,00
51	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí svahů travním semenem Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 35*1,2=42,000 [A] Celkem: A=42m2 [A]	M2	42,000	15,20	638,40
52	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Údržba založeného travního porostu Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 35*1,2=42,000 [A] Celkem: A=42m2 [A]	M2	42,000	1,10	46,20
1		Zemní práce					111 057,32
2		Základy					
13	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Vozovka - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/125mm tl. 300mm (úprava č. 4) Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: A=151,585m3 [A]	M3	151,585	532,00	80 643,22



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 03 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Vícepráce Sanace poklesu vozovky v km 0,078 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 4,331*35=151,585 [A] Celkem: A=151,585 [B]				
2		Základy					80 643,22
5		Komunikace					
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrt' ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění (úprava č. 4) =282,625m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 8,075*35=282,625 [A] Celkem: A=282,625 [A]	M2	282,625	102,00	28 827,75
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrt' ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění (úprava č. 4) =208,250 m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 5,95*35m2=208,250 [A] Celkem: A=208,250 [A]	M2	208,250	130,00	27 072,50
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2 (úprava č. 4) =161,0m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 161=161,000 [A] Celkem: A=161,000m2 [A]	M2	161,000	12,60	2 028,60
23	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE Vozovka - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti protřžení CBR - 10kN (úprava č. 4) Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad	M2	1 293,565	47,00	60 797,56



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 03 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Vícepráce Sanace poklesu vozovky v km 0,078 - 0,113

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: $(18,742+18,217)*35=1\,293,565$ [A] Celkem: A=1 293,5650 [A]				
27	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění (úprava č. 4) =161,000m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $161=161,000$ [A] Celkem: A=161m2 [A]	M2	161,000	335,00	53 935,00
5	Komunikace						172 661,41

Celkem: 381 666,77

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 04 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet: Vícepráce Sanace podloží

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 166 486,68 Kč

Cena celková: 166 486,68 Kč

DPH: 34 962,20 Kč

Cena s daní: 201 448,88 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 5 151,44

Náklad na měrnou jednotku: 32,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt:

Změna č. 04 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet:

Vícepráce Sanace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení zeminy na skládku Viz položka č. 7 Celkem: 74,082*1,9=140,756 [A]	T	140,756	50,00	7 037,80
0	Všeobecné konstrukce a práce						7 037,80
1	Zemní práce						
3	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK Odstranění podkladní vrstvy vozovky z kamenné dlažby tl. 120mm včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 4) =(45*1,2*0,12)=6,48m3 6,48m3*2,8t/m3=18,144t Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 45*1,2*0,12=6,480 [A] Celkem: A=6,48m3 [A]	M3	6,480	682,00	4 419,36
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 350mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele =0,09*45*1,2+0,21*1,05*45=14,782m3 Celkem: 0,09*45*1,2+0,21*1,05*45=14,782 [A] Celkem: A=14,782m3 [A]	M3	14,782	765,00	11 308,23
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby =4,185*1,900t/m3=7,9515t Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Opětovné použití viz	M3	4,185	220,00	920,70



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 04 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Vícepráce Sanace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka č. 12 Celkem: $(31*0,9)*0,15=4,185$ [A] Celkem: A=4,185 [A]				
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km $=74,082\text{m}^3*1,900\text{t/m}^3=140,756$ t Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $0,48*2,25*14+((4,725+3,2)/2)*31*0,48=74,082$ [A] Celkem: A=74,082m3[C]	M3	74,082	350,00	25 928,70
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vozovka - Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění $=12,4*0,200=2,48\text{m}^3$ Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $12,4*0,2=2,480$ [A] Celkem: A=2,48 [A]	M3	2,480	517,00	1 282,16
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava a zhutnění parapláně $=177,975\text{m}^2$ Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $14*2,25+31*4,725=177,975$ [A] Celkem: A=177,975m2 [A]	M2	177,975	10,00	1 779,75
11	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M Svahové úpravy Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: $0,9*31=27,900$ [A] Celkem: A=27,9m2 [A]	M2	27,900	22,00	613,80
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	27,900	49,00	1 367,10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Změna č. 04 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Vícepráce Sanace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ohumusování svahů v tl. 150mm Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem:0,9*31=27,900 [A] Celkem: A=27,9m2 [A]				
49	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 10=10,000 [A]	M2	10,000	67,00	670,00
51	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí svahů travním semenem Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem:0,9*31=27,900 [A] Celkem: A=27,9m2 [A]	M2	27,900	15,20	424,08
52	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Údržba založeného travního porostu Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem:0,9*31=27,900 [A] Celkem: A=27,9m2 [A]	M2	27,900	1,10	30,69
1		Zemní práce					48 744,57
2		Základy					
13	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Vozovka - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/125mm tl. 300mm (úprava č. 4) Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad	M3	42,750	532,00	22 743,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt:

Změna č. 04 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet:

Vícepráce Sanace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: (14*2,25+31*4,5)*0,25=42,750 [A] Celkem: A=42,75m3 [A]				
2		Základy					22 743,00
5		Komunikace					
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrt' ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění (úprava č. 4) =164,025m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: (14*2,25)+(4,275*31)=164,025 [A] Celkem: A=164,025 [A]]	M2	164,025	102,00	16 730,55
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrt' ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění (úprava č. 4) =129,150m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: (14*2,25)+(31*3.15)=129,150 [A] Celkem: A=129,150 [A]	M2	129,150	130,00	16 789,50
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Vozovka - Infiltrační postřik 1,0kg/m2 (úprava č. 4) =107,45m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem:107,45=107,450 [A]	M2	107,450	12,60	1 353,87
23	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE Vozovka - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti protřžení CBR - 10kN (úprava č. 4) Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad	M2	363,652	47,00	17 091,64

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 04	SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet:	Vícepráce	Sanace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 14*4,935+31*9,502=363,652 [A] Celkem: A=363,652m2 [A]				
27	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+, tl. 90mm + hutnění (úprava č. 4) =107,45m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 14*2,25+2,45*31=107,450 [A] Celkem: A=107,45m2 [A]	M2	107,450	335,00	35 995,75
5		Komunikace					87 961,31

Celkem: **166 486,68**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 05 SO 101.02 Autobusové zálivy

Rozpočet: Méněpráce Výměna betonové přídlažby

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: -66 700,00 Kč

Cena celková: -66 700,00 Kč

DPH: -14 007,00 Kč

Cena s daní: -80 707,00 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -66 700,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VÝŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 05	SO 101.02 Autobusové zálivy
Rozpočet:	Méněpráce	Výměna betonové přídlážby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
15	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-290,000	230,00	-66 700,00
			Silniční přídlažba - Silniční přídlažba 100x250x500mm				
			Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad				
			Celkem: -(71,5*4+0,5*8)=- 290,000 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						-66 700,00
Celkem:							-66 700,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 05 SO 101.02 Autobusové zálivy

Rozpočet: Vícepráce Výměna betonové přídlažby

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: 55 904,03 Kč

Cena celková: 55 904,03 Kč

DPH: 11 739,85 Kč

Cena s daní: 67 643,88 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 724,80

Náklad na měrnou jednotku: 77,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 05 SO 101.02 Autobusové zálivy
Rozpočet:	Vícepráce Výměna betonové přídlažby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
2	58212	N	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	72,500	771,09	55 904,03
Celkem: 290*0,25=72,500 [A]							
Celkem: A=72,500 [B]							
5	Komunikace						55 904,03
Celkem:							55 904,03

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2**Objekt:** Změna č. 06 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430**Rozpočet:** Méněpráce Nerealizované práce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -376 901,43 Kč**Cena celková:** -376 901,43 Kč**DPH:** -79 149,30 Kč**Cena s daní:** -456 050,73 Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -376 901,43 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 06 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Méněpráce Nerealizované práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení zeminy na skládku Viz položka č. 7 Celkem: 5985,121*1,9=11 371,730 [A]	T	-201,780	50,00	-10 089,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-10 089,00
1			Zemní práce				
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km =5985,121m3*1,900t/m3=11371,730 t Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 162,28*40+1,59*48,58-(1,59*10,07+25,27*20+1,51*41)=5 985,121 [A]	M3	-106,200	350,00	-37 170,00
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 2) =7421,550m2-18,487m2 Úprava a zhutnění parapláně (úprava č. 4) =1543,500m2 Úprava a zhutnění základové spáry (úprava č. 4) =1543,500m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 7421,55-18,487=7 403,063 [A] Celkem: 1543,5=1 543,500 [B] Celkem: 1543,5=1 543,500 [C] Celkem: A+B+C=10 490,063 [D]	M2	-582,923	10,00	-5 829,23
50	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromů včetně kořenů a odvozu a likvidace v režii zhotovitele	KUS	-1,000	2 850,00	-2 850,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 06 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Méněpráce Nerealizované práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 65=65,000 [A]				
1		Zemní práce					-45 849,23
2		Základy					
13	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Vozovka - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/125mm tl. 300mm (úprava č. 4) Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 1543,5*0,3=463,050 [A]	M3	-89,150	532,00	-47 427,80
14	261613		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM Silniční svodidlo - Vrtání otvorů pro ukotvení zábradlí DN=22mm Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 15*4*0,17=10,200 [A]	M	-10,200	1 620,00	-16 524,00
2		Základy					-63 951,80
4		Vodorovné konstrukce					
16	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) Silniční svodidlo - Plastmalta - podlití patních desek zábradlí Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 15*(0,02*0,24*0,24)=0,017 [A]	M3	-0,017	145 000,00	-2 465,00
4		Vodorovné konstrukce					-2 465,00

5 Komunikace

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Změna č. 06 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Méněpráce Nerealizované práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrt' ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění (úprava č. 2) =6891,440m2-17,028m2 Vozovka - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrt' ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění (úprava č. 4) =1433,250m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 6891,44-17,028=6 874,412 [A] Celkem: 1433,25=1 433,250 [B] Celkem: A+B=8 307,662 [C]	M2	-363,052	102,00	-37 031,30
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrt' ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění (úprava č. 2) =4947,700m2-12,163m2 Vozovka - Podkladní vrstva - Štěrkodrt' ŠDA 0/32 tl. 200mm + hutnění (úprava č. 4) =1029,000m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 4947,7-12,163m2=4 935,537 [A] Celkem: 1029=1 029,000 [B] Celkem: A+B=5 964,537 [C]	M2	-239,777	130,00	-31 171,01
21	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 3) =110,600m2 Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 5) =12870,750m2-100,090m2=12770,660m2 Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 1) =48852,030m2-1923,831m2=46928,199m2 Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 1) =47448,430m2-1887,187m2=45561,243m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad	M2	-721,590	7,40	-5 339,77

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
2014484
II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt:
Změna č. 06
SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet:
Méněpráce
Nerealizované práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 110,6=110,600 [A] Celkem: 12870,75-100,09=12 770,660 [B] Celkem: 48852,03-1923,831=46 928,199 [C] Celkem: 47448,43-1887,187=45 561,243 [D] Celkem: A+B+C+D=105 370,702 [E]				
23	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE Vozovka - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti protřžení CBR - 10kN (úprava č. 4) Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 1543,5=1 543,500 [A]	M2	-334,500	47,00	-15 721,50
25	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 50MM Vozovka - Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50mm modifik + hutnění (úprava č. 1) Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 47448,43-1832,22=45 616,210 [A]	M2	-171,820	238,00	-40 893,16
26	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 70mm + hutnění (úprava č. 1) Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 48852,03-1905,509=46 946,521 [A]	M2	-295,001	264,00	-77 880,26
28	57764		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 20MM Vozovka - Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 20mm + hutnění (úprava č. 5) Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 12870,75-100,09=12 770,660 [A]	M2	-254,760	115,00	-29 297,40
5	Komunikace						-237 334,40



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 06 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Méněpráce Nerealizované práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
32	91225		SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU Osazení ocelových směrových sloupků bílých =190ks Osazení ocelových směrových sloupků červených =13*2=26ks Osazení ocelových směrových sloupků svodidlových bílých =34ks Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 190=190,000 [A] Celkem: 13*2=26,000 [B] Celkem: 34=34,000 [C] Celkem: A+B+C=250,000 [D]	KUS	-26,000	389,00	-10 114,00
41	916741		UPEVNŮVACÍ KONSTR - DRŽÁK KE SVODIDLU - DOD A MONTÁŽ Silniční svodidlo - Kotevní desky rozměrů 0,24x0,24m pro ukotvení svodidla včetně svařování a protikoroze ochrany Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 15=15,000 [A]	KUS	-15,000	350,00	-5 250,00
45	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Silniční svodidlo - Chemické kotvy + kotevní šrouby + matice Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad Celkem: 15*4*0,4=24,000 [A]	KG	-24,000	77,00	-1 848,00
9	Ostatní konstrukce a práce						-17 212,00

Celkem: -376 901,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.03 KM 0,81567

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -2 204,00 Kč

Cena celková: -2 204,00 Kč

DPH: -462,84 Kč

Cena s daní: -2 666,84 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 204,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet: SO 102.03 KM 0,81567

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-29,000	76,00	-2 204,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24=168,000 [A]				
1			Zemní práce				-2 204,00
Celkem:							-2 204,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.05 KM 1,07811

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -1 976,00 Kč

Cena celková: -1 976,00 Kč

DPH: -414,96 Kč

Cena s daní: -2 390,96 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 976,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.05 KM 1,07811

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-26,000	76,00	-1 976,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24=168,000 [A]				
1			Zemní práce				-1 976,00
Celkem:							-1 976,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.07 KM 1,57213

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -7 524,00 Kč

Cena celková: -7 524,00 Kč

DPH: -1 580,04 Kč

Cena s daní: -9 104,04 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -7 524,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.07 KM 1,57213

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-99,000	76,00	-7 524,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24=168,000 [A]				
1			Zemní práce				-7 524,00
Celkem:							-7 524,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.10 KM 2,45333

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -13 832,00 Kč

Cena celková: -13 832,00 Kč

DPH: -2 904,72 Kč

Cena s daní: -16 736,72 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -13 832,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07	SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.10	KM 2,45333

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-182,000	76,00	-13 832,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24*2=336,000 [A]				
1	Zemní práce						-13 832,00
Celkem:							-13 832,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.11 KM 2,46416

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -14 212,00 Kč

Cena celková: -14 212,00 Kč

DPH: -2 984,52 Kč

Cena s daní: -17 196,52 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -14 212,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07	SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.11	KM 2,46416

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-187,000	76,00	-14 212,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24*2=336,000 [A]				
1			Zemní práce				-14 212,00
Celkem:							-14 212,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2**Objekt:** Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky**Rozpočet:** SO 102.12 KM 3,56674**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -14 212,00 Kč**Cena celková:** -14 212,00 Kč**DPH:** -2 984,52 Kč**Cena s daní:** -17 196,52 Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -14 212,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07	SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.12	KM 3,56674

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-187,000	76,00	-14 212,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24*2=336,000 [A]				
1	Zemní práce						-14 212,00
Celkem:							-14 212,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.13 KM 3,56899

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -14 212,00 Kč

Cena celková: -14 212,00 Kč

DPH: -2 984,52 Kč

Cena s daní: -17 196,52 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -14 212,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07	SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.13	KM 3,56899

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-187,000	76,00	-14 212,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24*2=336,000 [A]				
1			Zemní práce				-14 212,00
Celkem:							-14 212,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.14 KM 3,90252

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: -6 460,00 Kč

Cena celková: -6 460,00 Kč

DPH: -1 356,60 Kč

Cena s daní: -7 816,60 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -6 460,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07	SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.14	KM 3,90252

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-85,000	76,00	-6 460,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24=168,000 [A]				
1			Zemní práce				-6 460,00
Celkem:							-6 460,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.17 KM 4,13654

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -3 496,00 Kč

Cena celková: -3 496,00 Kč

DPH: -734,16 Kč

Cena s daní: -4 230,16 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -3 496,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VÝŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07	SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.17	KM 4,13654

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-46,000	76,00	-3 496,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24=168,000 [A]				
1			Zemní práce				-3 496,00
Celkem:							-3 496,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.19 KM 4,75696

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -25 536,00 Kč

Cena celková: -25 536,00 Kč

DPH: -5 362,56 Kč

Cena s daní: -30 898,56 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -25 536,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07	SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.19	KM 4,75696

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-336,000	76,00	-25 536,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24*2=336,000 [A]				
1			Zemní práce				-25 536,00
Celkem:							-25 536,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky

Rozpočet: SO 102.20 KM 5,16240

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -25 536,00 Kč

Cena celková: -25 536,00 Kč

DPH: -5 362,56 Kč

Cena s daní: -30 898,56 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -25 536,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 07 SO 102 Sjezdy a propustky
Rozpočet:	SO 102.20 KM 5,16240

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-336,000	76,00	-25 536,00
			Čerpání vody ze stavební jámy				
			Celkem: 7*24*2=336,000 [A]				
1	Zemní práce						-25 536,00
Celkem:							-25 536,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 08 SO 201 Propustek v km 0,40751

Rozpočet: Méněpráce Uložení nebezpečného odpadu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -5 102,00 Kč

Cena celková: -5 102,00 Kč

DPH: -1 071,42 Kč

Cena s daní: -6 173,42 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 14,82

Náklad na měrnou jednotku: -344,24 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2014484 II/430 TUČAPY - VÝŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 08 SO 201 Propustek v km 0,40751
Rozpočet:	Méněpráce Uložení nebezpečného odpadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-2,551	2 000,00	-5 102,00
			Uložení izolace na skládku				
			Viz položka č. 30				
			Celkem: -(57,982*0,02*2,2)=-2,551 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						-5 102,00
Celkem:							-5 102,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 09 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet: Vícepráce Doplnění svodidel a sloupků

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 190 712,18 Kč

Cena celková: 190 712,18 Kč

DPH: 40 049,56 Kč

Cena s daní: 230 761,74 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 5 151,44

Náklad na měrnou jednotku: 37,02 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt: Změna č. 09 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet: Vícepráce Doplnění svodidel a sloupků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení zeminy na skládku	T	84,000	50,00	4 200,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0	Všeobecné konstrukce a práce						4 200,00
1	Zemní práce						
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby	M3	24,800	220,00	5 456,00
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkop zeminy v zemině tř. 1, podkladní a ochranné vrstvy vozovky a čištění krajnic včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km	M3	54,500	350,00	19 075,00
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vozovka - Zemní krajnice z nenamrzavého materiálu + hutnění	M3	91,200	517,00	47 150,40
11	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M Svahové úpravy	M2	225,000	22,00	4 950,00
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Ohumusování svahů v tl. 150mm	M2	225,000	49,00	11 025,00
51	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Osetí svahů travním semenem	M2	225,000	15,20	3 420,00
52	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	225,000	1,10	247,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 09	SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet:	Vícepráce	Doplnění svodidel a sloupků

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Údržba založeného travního porostu				
1			Zemní práce				91 323,90
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	91228	N	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	26,000	268,03	6 968,78
30	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení ocelového silničního svodidla JSXXX/N2 včetně montáže	M	118,500	735,00	87 097,50
31	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění stávajícího svodidla JSNH4/N2 včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M	5,000	84,00	420,00
33	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Odstranění stávajících plastových směrových sloupků včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele	KUS	26,000	27,00	702,00
9			Ostatní konstrukce a práce				95 188,28

Celkem: **190 712,18**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 10 SO 202 Propustek v km 0,70982

Rozpočet: Méněpráce Uložení nebezpečného odpadu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: -4 844,00 Kč

Cena celková: -4 844,00 Kč

DPH: -1 017,24 Kč

Cena s daní: -5 861,24 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 14,82

Náklad na měrnou jednotku: -326,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VÝŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 10	SO 202 Propustek v km 0,70982
Rozpočet:	Méněpráce	Uložení nebezpečného odpadu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-2,422	2 000,00	-4 844,00
			Uložení izolace na skládku				
			Viz položka č. 30				
			Celkem: -(55,05*0,02*2,2)=-2,422 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						-4 844,00
Celkem:							-4 844,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2014484 II/430 TUČAPY - VYŠKOV, ZN,TDK 2

Objekt: Změna č. 11 SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430

Rozpočet: Vícepráce Sanace

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 128 310,00 Kč

Cena celková: 128 310,00 Kč

DPH: 26 945,10 Kč

Cena s daní: 155 255,10 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 5 151,44

Náklad na měrnou jednotku: 24,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	2014484	II/430 TUČAPY - VÝŠKOV, ZN,TDK 2
Objekt:	Změna č. 11	SO 101.01.01 KOMUNIKACE II/430
Rozpočet:	Vícepráce	Sanace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	28,080	765,00	21 481,20
			Odfrézování asfaltových vrstev v tl. prům. 90mm (asfalt) včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (úprava č. 3)				
			1. km 2,645 – 2,666 levá str. 42,5m2				
			2. km 3,215 – 3,264 levá + pravá str. 99,0m2				
			3. km 3,234 – 3,249 pravá str. 60,4m2				
			4. km 3,620 – 3,651 levá str. 63,7m2				
			5. km 3,732 – 3,759 pravá str. 46,4m2				
			celkem:				
			=42,5+99,1+60,4+63,7+46,4=312,0m2 312,00*0,09=28,080m3				
			Celkem: 312,00*0,09=28,080 [B]				
1		Zemní práce					21 481,20
5		Komunikace					
21	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	312,000	7,40	2 308,80
			Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (úprava č. 3) =312,000m2				
27	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM	M2	312,000	335,00	104 520,00
			Vozovka - Podkladní vrstva ACP 22+ (lokální sanace plochy s výraznou deformací povrchu - poklesy), tl. 90mm + hutnění (úprava č. 3) =312,000m2				
5		Komunikace					106 828,80
Celkem:							128 310,00