

AKCE: III/39810 Podhradí nad Dyjí (km 12,850-14,120)
M 1:500

LEGENDA:

▨	ZESÍLENÍ POVRCHU VOZOVKY ASFALTOVÝM BETONEM
▨	PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
▨	KAMENNÁ DLAŽBA
▨	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
▨	NÁSYP
▨	VÝKOP

STÁVAJÍCÍ INŽ.SÍTĚ:

- VEDENÍ VN
- VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL

LEGENDA ZÁBORŮ:

- ZÁBOR TRVALÝ

POZNÁMKA:

I. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTYČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY.

II. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA:
DÁLNICE, RYCHLOSTNÍ SILNICE, RYCHLOSTNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE .... 100 m
(OD OSY PŘILEHLÉHO JÍZDNÍHO PÁSU ANEBO OD OSY VĚTVE JEJICH KŘIŽOVATEK;
POKUD BY TAKTO URČENÉ PÁSMO NEZAHRNOVALO CELOU PLOCHU ODPOČÍVKY, TVOŘÍ HRANICI PÁSMA HRANICE SILNIČNÍHO POZEMKU)
SILNICE I. TŘÍDY, MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY .... 50 m (OSY VOZOVKY NEBO PŘILEHLÉHO JÍZDNÍHO PÁSU)
SILNICE II. a III. TŘÍDY, MÍSTNÍ KOMUNIKACE .... 15 m (OSY VOZOVKY NEBO PŘILEHLÉHO JÍZDNÍHO PÁSU)
NADZEMNÍ VEDENÍ - NAPĚTÍ NAD 1 KV A DO 35 KV VČETNĚ (MĚŘENO OD KRAJNÍHO VODIČE)
- PRO VODIČE BEZ IZOLACE .... 7 m
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ ...... 2 m
- PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ ...... 1 m
NADZEMNÍ VEDENÍ - ZAŘÍZENÍ VLASTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ DRŽITELE LICENCE ...... 1 m (MĚŘENO OD KRAJNÍHO VODIČE)
PODZEMNÍHO VEDENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY DO NAPĚTÍ 110 KV VČETNĚ A VEDENÍ ŘÍDICÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY ..... 1 m (OD OSY)
PODZEMNÍHO VEDENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY NAD 110 KV ...... 3 m (OD OSY)
PODZEMNÍHO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - SDĚLOVACÍ KABELY ..... 1,5 m (OD OSY)
VODOVODNÍ ŘADY A KANALIZAČNÍ STOKY DO PRŮMĚRU 500 mm VČETNĚ .... 1,5 m
VODOVODNÍ ŘADY A KANALIZAČNÍ STOKY NAD PRŮMĚRU 500 mm VČETNĚ .... 2,5 m
(OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ NEBO KANALIZAČNÍ STOKY NA KAŽDOU STRANU)
U VODOVODNÍCH ŘADŮ NEBO KANALIZAČNÍCH STOK O PRŮMĚRU NAD 200 MM,
JEJICHŽ DNO JE ULOŽENO V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5 M POD UPRAVENÝM POVRCHEM, SE VZDÁLENOSTI OD VNĚJŠÍHO LÍCE ZVYŠUJÍ O 1,0 M.

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

SO 101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. KLAJMONOVÁ DAGMAR	Klajm
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KLAJMONOVÁ DAGMAR	Klajm
VYPRACOVAL	ING. ŽEBEROVÁ KATRIN	Žeberová
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	
KRAJ, MěÚ, ObÚ	JIHOMORAVSKÝ	
OBJEDNATEL, INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.

NÁZEV AKCE: III/39810 PODHRADÍ NAD DYJÍ (KM 12,850-14,120)

NÁZEV OBJEKTU: **SILNICE III/39810**

NÁZEV VÝKRESU: **SITUACE**

DATUM	04/2014
FORMÁT	26xA4
MĚŘÍTKO	1:500
STUPEŇ	PDPS
ZAK. ČÍSLO	140029
Č. SOUPRAVY	
Č. VÝKRESU	02