


ŘEZ A-A'



LEGENDA

#### Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm,  
Sokl bude zateplen polystyrenem XPS tl.150mm,  
Střecha bude zateplena minerální izolací tl. 140 mm

Modře označena okna vyměněná v roce 2012

#### **Červeně označené měněné a upravované pravidly**

- Objekt hlavní části byl postaven v roce 1978, a oprava hygienických prostor v roce 1992, propojení budov rok 1997-8.

TKR 1997-8:  
Půdorys pavilon

- 1PP z cihly plné palené CD 450mm-
  - 1-3.NP: konstrukce sloupy a vyzdívka cihelné bloky tl.250mm.
  - strop 3.NP: minerální izolace tl.60mm + asfaltová krytina + polsid 50mm + štěrk 90mm + panel 25mm + omítka
  - podlahy1NP: podlahová krytina + beton 100mm +hydroizolace 20mm + beton 250mm + rostlá půda
  - střecha: sedlová, krov dřevěný, krytina palená
  - okna: plastová díltherm, 1,6W/m<sup>2</sup>/K

#### Půdorys vstupní čárky

- se v zateplení budov neřeší

Vytápění

- kotelna s kogenerací včetně TUV, původní na zemní plyn

Vzduchotechnika

- 10 -

Realizační dokumentace

Kreslil:	Veronika Šuráňová	<b>Ing. Miloslav Čech</b>
Zodp. projektant:	Ing. Miloslav Čech	Projektová činnost ve výstavbě Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov Mobil: 739 313 817 E-mail: alfacech@centrum.cz
Místo stavby: k.ú.Kyjov	St.Ú: Kyjov	
Investor:	Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01	Datum: 07/2015
Akce:	<b>ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C - DOMOVA HORIZONT V KYJOVĚ - BUDOVA "C"</b>	Čísl. zakázky: 01-07-15/S
Obsah:	ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV	Formát: 2xA4
		Stupeň: DPS
		Měřítko: 1:100
		Čís. výkresu <b>D.19</b>