



Pohled boční - západní



Pohled zadní - jižní



Legenda

- A - Uprava povrchů**
 - A1 - Fasáda - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora
 - A2 - Soki - tenkovrstvá mozaiková omítka - barva dle výběru investora
 - A3 - Železobetonové schodiště - přetíženo tenkovrstvou silikon silikátovou omítkou - barva dle výběru investora
- B - Střeška**
 - B1 - pálená krytina - barva červená
 - B2 - plastová vlnitá krytina - průsvitná
- C - Okna, balkonové dveře, vstupní dveře**
 - C1 - Plastová okna s izolačním dvojsklem Uw = 1,6 W/m²K, barva bílá
 - C2 - Dveře plastové nebo hliníkové s izolačním dvojsklem
 - C3 - Dveře dřevěné
 - C4 - Plastová okna s izolačním dvojsklem, měněny v roce 2012
 - C5 - Nové plastové dveře, plně - barva bílá
 - C6 - Nové hliníkové dveře, zasklené izolačním dvojsklem - barva bílá
 - C7 - Stávající plastové okno opatřeno neprůhlednou fólií
- D - Klempířské výrobky**
 - D1 - Stávající okapový systém - přesunut na zateplení a natřen - pozinkovaný plech
 - D2 - Oplechování budky - poplastovaný plech - barva dle investora
 - D3 - Oplechování střížky - poplastovaný plech - barva dle investora
 - D4 - Okapový plech - poplastovaný plech - barva dle investora
 - D5 - D10 - Hliníkové parapety - barva dle investora
 - D11 - Oplechování napojení střešy krčku - barva dle investora
 - D12 - Oplechování napojení střešy terasy - barva dle investora
- E - Zámečnické výrobky**
 - E1 - Zábradlí - upraveno dle nové skutečnosti, nově natřeno - barva dle investora
 - E2 - E9; E11 - Nové plastové a kovové větrací mřížky, barva bílá
 - E12 - Větrací potrubí, barva šedá
- G - Vzduchotechnické potrubí**
 - G1 - VZT potrubí - nově natřeno
- H - Hromosvod**
 - H1 - Stávající hromosvod - přenesun na zateplovací systém
- J - Dřevěné prvky**
 - J1 - Nové podbití z RT desek tl. 10 mm na hliníkový rošt + minerální izolace tl. 30 mm, povrchová úprava stejná jak na fasádě
- I - Ostatní**
 - I1 - Nerezový komín - předsunut před zateplovací systém
 - I2 - Polykarbonátové střížky
 - I3 - Přistřešek na bedny
 - I4 - Klimatizace
 - I5 - Prosklená stěna - předsazena před zateplení
 - I6 - Osvětlení

Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm, střecha bude zateplena minerální izolací tl. 200 mm (100 + 100 mm), podlaha terasy zateplena z interierové strany minerální izolací v tl. 200 mm, kryta sádkartonovým podhledem

Realizační dokumentace

Vypracoval a kreslil:	Zodp. projektant:	Ing. Milošlav Čech
Ing. Robin Zelinka	ING. M. ČECH	Projektová činnost ve výstavbě Kališova 2385, 697 01 Kyjov IČ: 13047736 tel: 739 313 517 www.projekt1.cz
Stavební úřad: Kyjov	Místo stavby: Kyjov	
Objednatel: Domov Horizont, příspěvková organizace	Čís. zakázky: 29-06-15/Z	
Strážovská 1096, Kyjov, 697 01	Stupeň dok.: PS	
Akce: Zateplení budov A, B, C - Domova Horizont v Kyjově - Budova B	Datum: VII/2015	
Objekt: Budova B - Ústřev sociální péče	Formát: 4xA4	
Obsah:	Měřítko: 1 : 100	Výkres č.: 14
Pohled jižní a západní - nový stav		

Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně
Modře označené výměnná okna v roce 2012
Červeně označené měněné a upravené prvky