

Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm, střecha bude zateplena minerální izolací tl. 200 mm (100 + 100 mm), podlaha terasy zateplena z interiérové strany minerální izolací v tl. 200 mm, kryta sádrokartonovým podhledem

Objekt byl postaven v roce 1961, zdivo je zcihel plných pálených tl. 450 mm, stropy jsou provedeny železobetonové, pod střechou zateplený zásypem a pěnobetonem, podlaha na terénu betonová, střecha sedlová,okna a dveře plastová z roku 1996 - dvojsklo Uw = 1,6 W/m2K.
Vytapění zemním kanálem z budovy A, včetně ohřevu TUV, Vzduchotechnicky je větrán prostor kuchyně

Legenda

Zateplené zdivo

Plocha zatepleného stropu

Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Modře označeny vyměněná okna v roce 2012

Červeně označeny měněné a upravované prvky

Legenda místností

Ozn.	Účel	Plocha [m2]	Stěny
001	Chodba	95,49	Bílá malba
002	Třída	25,48	Bílá malba
003	Třída	37,86	Bílá malba
004	Třída	41,85	Bílá malba
005	Tělocvična	84,01	Bílá malba
006	Denní místnost	20,23	Bílá malba
007	Vodoléčba	45,39	Keramickýc obklad
008	Šatna	13,1	Bílá malba
009	Umývárna	3,43	Keramickýc obklad
010	WC	1,62	Keramickýc obklad
011	WC - invalidi	3,05	Keramickýc obklad
012	Vzduchotechnika	22,42	Bílá malba
013	Sklad	8,44	Bílá malba
014	Úklid	8,63	Bílá malba
015	Sklad	13,22	Bílá malba
016	Sklad	13,34	Bílá malba
017	Sklad	13,05	Bílá malba
018	Sklad	13,19	Bílá malba
019	Sklad	12,5	Bílá malba
020	Schodiště	19,19	Bílá malba
021	Výtah	4,67	Bílá malba
022	Sklad	13,65	Bílá malba
023	Sklad	11,59	Bílá malba
024	Sklad	13,39	Bílá malba

Projekt stavby

Vypracoval a kreslil: Ing. Robin Zelinka	Zodp. projektant: ING. M. ČECH	**Ing. Miloslav Čech** *Projektová činnost ve výstavbě* Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov IČ: 13047736 tel. 739 313 817 **www.projekt11.cz**	
Stavební úřad: Kyjov	Místo stavby: Kyjov		
Objednatel: Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01		Čís. zakázky:	29-06-15/Z
Akce: **Zateplení budov A, B, C - Domova Horizont v Kyjově - Budova B**		Stupeň dok.:	PS
		Datum:	VI/2015
Objekt: Budova B - Ústav sociální péče		Formát:	4xA4
Obsah: Půdorys 1PP - nový stav		Měřítko: 1 : 100	Výkres č.: 9