


POHLED ZADNÍ - VÝCHODNÍ



Legenda

A - Úprava povrchů

A1 - NOVÉ - Fasáda - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora
A2 - NOVÉ - Sokl - tenkovrstvá mozaiková omítka - barva dle výběru investora

B - Střecha

B1 - pálená krytina - barva hnědá

C - Okna, balkonové dveře, vstupní dveře

C1 - Okna plastové s izolačním dvojisklem $U = 1,6 \text{ W/m}^2$ - bílé
C4 - Dveře plechové - tmavě hnědé

D - Klempířské výrobky

D1 - Stávalicí okapový systém - přesunut na zateplení + úprava - pozinkovaný plech
D2 - Oplechování budky
D10 NOVÉ - Parapet, hliníkový plech, délka 800,2100mm, Viz. výpis klempířský výrobků

E - Hromosvod

E1 - Stávalicí hromosvod
F - Římsa

F1 - Nová římsa - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora

LEGENDA

Červeně označeny měněny a upravované prvky
Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně
Zdivo bude zatepleno polystyrenem XPS tl. 80 mm,
sokl bude zatepleno minerální izolací tl. 500mm nad terén,
střecha bude zateplena minerální izolací tl. 140mm

D - Kresba dokumentace

Ing. Miloslav Čech	Projektová činnost ve výstavbě Karla Čapka 2295, 697 01 Kyjov E-mail: alfasech@centrum.cz
Kreslí:	Veronika Šuráňová
Zodp. projektant:	Ing. Miloslav Čech
Místo stavby:	k.ú. Kyjov
Investor:	Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01
Akce:	ZATEPLENÍ BUDOV A, B, C - DOMOVÁ HORIZONT V KYJOVĚ - BUDOVA "C"
Obsah:	POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
Měřítko:	Čís. výkresu D.23
Formát:	3xA4
Stupeň:	DPS
Datum:	07/2015
Čísl. zakázky:	01-07-15/S