


## POHLED ČELNÍ - ZÁPADNÍ



## LEGENDA

- A - Úprava povrchů**  
A1 - NOVÉ - Fasáda - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora
- B - Střecha**  
B1 - páléná krytina - barva hnědá
- C - Okna, balkonové dveře, vstupní dveře**  
C1 - Okna plastové s izolačním dvojsklem U = 1,6 W/m<sup>2</sup> - bílé  
C3 - NOVÉ - Dveře hliníkové s izolačním dvojsklem - barva bílá
- D - Klempířské výrobky**  
D1 - Stávající okapový systém - přesunut na zateplení + úprava - pozinkovaný plech  
D13, D14 NOVÉ - Parapet, hliníkový plech, délka 800,2100mm  
Viz. výpis klempířských výrobků
- F - Rímsa**  
F1 - Nová římsa - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora
- G - Zámečnické výrobky**  
G1 - Ocelové zábradlí - přesunuto na zateplovací systém - nově natřeno
- Pavilon C:**  
Zdroj bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm,  
sokol bude zateplen polystyrenem XPS tl. 150mm,  
střecha bude zateplena minerální izolací tl. 140mm
- Spojovací křízek:**  
Zdroj bude zatepleno minerální izolací tl. 80 mm,  
krov bude zateplen minerální izolací tl. 220 mm  
(100 + 120 mm)krytá sádrokartonem,  
podlaha zateplena minerální izolací v tl. 180 mm

## LEGENDA

- A - Úprava povrchů**  
A1 - NOVÉ - Fasáda - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora

<b>Ing. Miloslav Čech</b>	Veronika Šurářová
Projektová činnost ve výstavbě Karla Čapka 2556, 697 01 Kyjov	E-mail: alfacech@centrum.cz
Mobil: 739 313 817	
Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech	
Místo stavby: k.ú. Kyjov	St.Ú: Kyjov
Investor: Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01	Datum: 07/2015
Akce: <b>ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C</b> <b>- DOMOVA HORIZONT V KYJOVĚ</b> <b>- BUDOVA "C"</b>	Čísl. zakázky: 01-07-15/S
Obsah: <b>POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV</b>	Formát: 3xA4 Stupeň: DPS Měřítko: Čís. výkresu D.22
	Datum: 1:100