



POHLED BOČNÍ - JIŽNÍ



POHLED BOČNÍ - SEVERNÍ



LEGENDA

Červeně označeny měněné a upravované prvky

Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Spojovací krček:
Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 80 mm,
krov bude zateplen minerální izolací tl. 220 mm
(100 + 120 mm)krytá sádrokartonem,
podlaha zateplena minerální izolací v tl. 180 mm

LEGENDA

A - Úprava povrchů

A1 - NOVÉ - Fasáda - tenkovrstvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora

B - Střecha

B1 - pálená krytina - barva hnědá

C - Okna, balkonové dveře, vstupní dveře

C1 - Okna plastové s izolačním dvojsklem U = 1,6 W/m² - bílé

D - Klempířské výrobky

D1 - Stávající okapový systém - přesunut na zateplení - pozinkovaný plech

D13, D14 NOVÉ - Parapet, hliníkový plech, délka 800,2100mm

Viz. výpis klempířský výrobků

Realizační dokumentace

Kreslil: Veronika Šuráňová

Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech

Místo stavby: k.ú.Kyjov St.Ú: Kyjov

Investor: Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096, Kyjov, 697 01

Akce: **ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C
- DOMOVA HORIZONT V KYJOVĚ
- BUDOVA "C"**

Obsah: **POHLEDY JIŽNÍ A SEVERNÍ SPOJ. KRČEK
- NOVÝ STAV**

Měřítko: 1:100

Čís. výkresu

D.28

Ing. Miloslav Čech

Projektová činnost ve výstavbě
Kerla Čapka 2595, 697 01 Kyjov
Mobil: 739 313 817
E - mail: aifacech@centrum.cz

Datum: 07/2015

Čís. zakázky: 01-07-15/S

Formát: 3xA4

Stupeň: DPS