


PŮDORYS SPOJOVACÍ KRČEK



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	SPOJOVACÍ KRČEK - CHODBA	113.50

- Propojení budov spojovacím krčkem bylo realizováno v roce 1997-8.
- zdivo z porobetonových tvárníc tl.175mm
- nosná konstrukce: ocelové sloupy O 194/8, kotveny v ŽB základdech
- podlaha: ocelový rošt 2xUč.20 + VSŽ plech zalitý betonem tl.120mm
- střecha: sedlová, krov dřevěný, krytina pálená
- okna: plastová dítherm, 1,6W/m2K
- TI krov: minerální izolace 2x50mm - tl.100mm
- TI podlaha: minerální izolace tl.120mm
- TI stěny: polystyren tl.50mm
- výfukání: objekt výfukpěn, otopná desková tělesa
- větrání: objekt větrán přirozeně okny

LEGENDA

	ZATEPLENÉ ZDIVO
--	-----------------


Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Spojovací krček:
Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 80 mm,
krov bude zateplen minerální izolací tl. 220 mm
(100 + 120 mm) krytá sádrokartonem,
podlaha zateplena minerální izolací v tl. 180 mm

Červeně označeny méně a upravované prvky

D13, D14 NOVE - Parapet; hliníkový plech, délka 800,2100mm
Viz. výpis klempířský výrobků

G1 - Ocelové zábradlí - přesunuto na zateplovací systém - nově natřeno



Realizační dokumentace

Kreslil:	Veronika Šuráňová	Ing. Miloslav Čech
Zodp. projektant:	Ing. Miloslav Čech	
Místo stavby:	k.ú. Kyjov	St.Ú: Kyjov
Investor:	Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01	
Akce:	ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C - DOMOVA HORIZONT V KYJOVĚ - BUDOVA "C"	
Datum:	07/2015	
Čísl. zakázky:	01-07-15/S	
Formát:	3xA4	
Stupeň:	DPS	
Měřítka:	Čís. výkresu	D.24
Obsah:	PŮDORYS SPOJ. KRČEK - NOVÝ STAV	