


PŮDORYS 3.NP




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
3.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	93,00	3.13	KUCHYNĚ	18,65
3.02	POKJ	16,90	3.14	KANCELÁŘ	18,65
3.03	POKJ	19,55	3.15	DENNÍ MÍSTNOST	50,80
3.04	POKJ	18,00	3.16	POKJ	19,25
3.05	POKJ	20,00	3.17	POKJ	17,30
3.06	KUCHYNĚ	18,25	3.18	UMÝ/ARNA	46,60
3.07	KANCELÁŘ	18,65	3.19	ÚKLID	2,29
3.08	DENNÍ MÍSTNOST	47,20	3.20	UMÝ/ARNA	2,05
3.09	POKJ	38,90	3.21	WC	13,80
3.10	POKJ	38,30	3.22	UMÝ/ARNA PERSONÁL	2,01
3.11	POKJ	38,40	3.23	WC PERSONÁL	1,35
3.12	POKJ	36,70	3.24	EXPANZNÍ NÁDRŽ	3,10

LEGENDA

- Zeleně označené zateplení konstrukci
Závivo bude zapečeno o minerální izolaci tl. 150 mm,
Střecha bude zateplena minerální izolací tl. 140 mm
- Objekt hranic částí byl postaven v roce 1978, a oprava hygienických prostor v roce 1992, propojení budov
roku 1997/8.
- Prodejny pavilon:
- 1 PP, 2 záhy plné zateplené CD 450mm-
- 13, NVA konstrukce stropu a výzvuka cihelné bloky tl. 250mm + asfalt 50mm + plech 30mm + panel 25mm + omítka
- podlahy INP-podlahová kryina + beton 100mm + beton 20mm + hydroizolace 20mm + rostá půda
- okna: sedlova, krov, dřevěný, kryina palena
- podlaha: plastová dlažba, 1,68/m2/K
- se zateplení budov, netří
Vytápění:
- kotlina s kogenerací i větrně TUV, původní na zemní plyn
Vzduchotechnika:
- lokální

Ing. Miloslav Čech Projektová činnost ve výstavbě Karačapka 2555, 697 01 Kyjov Mobil: 739 313 817 E-mail: allacech@centrum.cz	Ing. Miloslav Čech Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech Místo stavby: k.u.Kyjov Investor: Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01 Kešili: Veronika Šuráňová
Akc: ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C - DOMOVÁ HORIZONT V KYJOVĚ - BUDOVÁ "C"	Akc: ZATEPLENÍ BUDOV A,B,C - DOMOVÁ HORIZONT V KYJOVĚ - BUDOVÁ "C"
Cíl zakázky: 01-07-15/S	Cíl zakázky: 01-07-15/S
Formát: 6xA4	Formát: 6xA4
Stupeň: DPS	Stupeň: DPS
Měřítko: Čís. výkresu	Měřítko: Čís. výkresu
Ocas: PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	Ocas: PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV
1:100	1:100
D.17	D.17



S