



SCHÉMA PŘÍPRAVY TUV



- 1 NEPRIMOTOPNÝ ZÁSOBNIK Těv
Zásobník Těv – 300 litrů
- 2 EXPAZNZNÍ NADOBĀ S MEMBRANOU PRO SYSTĚMŮ PITNÉ VODY
0 OBJEMU 18l + PŮTOČNĀ ARMATURA
VENTIL POJISTNÝ DUCO 3/4" x 1" KB
- 3 PN 1.6MPa/ OTEVĚRACÍ PŘETLAK 0.8MPa
ODKAP OD VĚNTILU ODVEZEN PLASTOVÝM POTRUBIM
DO KANALIZAČNÍHO ODPADU
- 4 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
WLO 25

- φ TEPLŮMĚR 0°C-100°C
 φ MANOMETR, TYP R312.0-1.0MPa
 ARMATURY (CHROMOVÉ)
 KK – KULOVÝ KOHOUT
 ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
 VK – VPOUŠŤEČÍ KOHOUT
 FILTR – MOSAZNÝ

ARCHITEKT: NÁVRH	VEDOUcí PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	JANEPA, a. s. JANĚKOVÁ, JAROMÍR IČO: 272713130 DIČ: CZ27713130	ČÍSLO KOPIE
ING. ARCH. J. WALTER	ING. ARCH. J. WALTER				
ING. ARCH. PETR HÝL		ING. HELENA ZÁMEČNÍKOVÁ			
INVESTOR:	Domov pro seniory Sokolnice p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice				
MÍSTO STAVBY:	p. č.: 379 k.ú. Sokolnice				
AKCE:	DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE – REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH PROSTOR HÁJEŇKY, č.p. 146				
	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				
OBSAH:	AXONOMETRIE VODY				ČÍSLO VÝKRESU 06