


LEGENDA MÍSTNOSTI 2. NP					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
201	Chodba, schodiště	31,1 m²	lakovaná broušená OSB deska	sádrokarton, malba	SDK podhled
202	Kancelář	36,2 m²	lakovaná broušená OSB deska	sádrokarton, malba	SDK podhled
205	Denní místnost, kuchyně	9,9 m²	lakovaná broušená OSB deska	sádrokarton, malba, keramický obklad	SDK podhled
206	Technická místnost, topení, ohřev TUV	9,1 m²	keramická dlažba	sádrokarton, malba, keramický obklad	SDK podhled
207	Predsín WC	2,1 m²	keramická dlažba	sádrokarton, malba, keramický obklad	SDK podhled
208	WC zaměstnancí	1,3 m²	keramická dlažba	sádrokarton, malba, keramický obklad	SDK podhled
209	Sprchta zaměstnancí	2,0 m²	keramická dlažba	sádrokarton do výšek provozů, malba, keramický obklad	SDK podhled
210	Úklid, vylevka	2,1 m²	keramická dlažba	sádrokarton, malba	SDK podhled
211	Půda (sklad)	68,3 m²	stávající přemýy záklop	sádrokarton, malba	SDK podhled
		162,0 m²			



LEGENDA POTRUBÍ

———— PRÍVODNÍ POTRUBÍ

----- ZPĚTNÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA

ROZVODNÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z MĚDI, BUDE VEDENO V PODLAŽE, RESP. VE ZDI A BUDE OPATŘENO TRUBNÍ TEPELNOU IZOLACÍ V TL. 9mm.

JAKO OTOPNÁ TĚLESA JSOU NAVRŽENA DESKOVÁ TĚLESA SE ZABUDOVANÝM VENTILEM A OCELOVÁ TRUBKOVÁ TĚLESA – TOPNÉ ŽEBŘÍKY.

DESKOVÁ TĚLESA BUDOU NA POTRUBÍ NAPOJENA POMOCÍ DVOU REGULAČNÍCH ŠROUBENÍ, TRUBKOVÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA TERMOSTATICKÝM VENTILEM PRO STŘEDOVÉ NAPOJENÍ.

VŠECHNA TĚLESA BUDU OPATŘENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ.

21WK – 300 / 1200 (1.5)
RŠ15 / 0,1
RŠ15 / 1

21WK – 600 / 800 (2.5)
RŠ15 / 0,1
RŠ15 / 1

22WK – 300 / 1200 (1.5)
RŠ15 / 0,4
RŠ15 / 4

22WK – 600 / 800 (2.5)
RŠ15 / 0,1
RŠ15 / 1


22WK – 300 / 1600 (2.5)
RŠ15 / 1,5
RŠ15 / 1

22WK – 600 / 600 (8)
RŠ15 / 0,1
RŠ15 / 4

22WK – 600 / 600 (1.5)
RŠ15 / 0,3
RŠ15 / 4

0,000 = xxxxx m. n. m. B. p. v.

-12°C



ARCHITECT: J. NAWH	VEDOUcí PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	JANEPA, a. s.	ČÍSLO KÓDE
ING. ARCH. J. WALTER	ING. ARCH. J. WALTER	VTŘÁPENÍ			
ING. ARCH. PETR HYL		ING. MILOSLAVA HENESOVÁ	ING. MILOSLAVA HENESOVÁ		
INVESTOR:	Domov pro seniory Sokolnice p.o., Zámecká 57, 684 52 Sokolnice				
MÍSTO STAVBY:	p. č.: 379 k.ú. Sokolnice				
AKCE:	DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE – REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH PROSTOR				
	HAJENKY, č.p. 146				
	VTŘÁPENÍ				
OBŠAR:	PŮDORYS 2.NP				
	ČÍSLO VÝKRESU				D.1.4.b-02